BANCO DO BRASIL

Ata - PR - R$ 7981206,17 - Lote: 1 - DG Região Sul

								Uf de referência dos preços: PARANá		
								Curitiba - PR, 22/10/2026		
Item	**SISORCE**	**Descrição**	**Quantidade**	**Unidade**	**Unitário Material**	**Unitário Mão de Obra**	**Unitário**	**Total Material Roteiro**	**Total Mão de Obra Roteiro**	**Total Geral Roteiro**
1		**PRELIMINARES**						**2486,80**	**0,00**	**2486,80**
1.1	1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00	5	UN	136,83	0,00	136,83	684,15	0,00	684,15
1.2	159	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00	5	UN	360,53	0,00	360,53	1802,65	0,00	1802,65
2		**IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**						**6151,50**	**26738,58**	**32890,08**
2.1	3441	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	36	UN	0,00	3,50	3,50	0,00	126,00	126,00
2.2	1342	REMOÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE PORTA	13	UN	0,00	24,07	24,07	0,00	312,91	312,91
2.3	1343	REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO	13	UN	0,00	106,19	106,19	0,00	1380,47	1380,47
2.4	135	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAINÉIS METÁLICOS	72	M2	0,00	23,35	23,35	0,00	1681,20	1681,20
2.5	152	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACAS (OU TIRAS) DE FORRO, APOIADAS OU ENCAIXADAS	225	M2	0,00	7,07	7,07	0,00	1590,75	1590,75
2.6	4592	REMOÇÕES/REMANEJAMENTOS DIVERSOS - DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	225	H	27,34	96,21	123,55	6151,50	21647,25	27798,75
5		**ESTRUTURA**						**14305,70**	**4818,50**	**19124,20**
5.1	1355	ESTRUTURA METÁLICA LEVE, METALON, PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO, DIVISÓRIAS, PAINÉIS, ETC...	290	KG	10,93	10,60	21,53	3169,70	3074,00	6243,70
5.2	3500	ESTRUTURA METÁLICA LEVE, EM ALUMÍNIO, PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO, DIVISÓRIAS, PAINÉIS, ETC...	150	KG	74,24	11,63	85,87	11136,00	1744,50	12880,50
11		**REVESTIMENTO**						**92445,00**	**21264,00**	**113709,00**
11.1	2933	LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA	150	M2	201,29	16,59	217,88	30193,50	2488,50	32682,00
11.2	2935	LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	150	M2	153,27	16,59	169,86	22990,50	2488,50	25479,00
11.3	3288	LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, PADRÃO AMADEIRADO, PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	150	M2	159,64	16,56	176,20	23946,00	2484,00	26430,00
11.4	6341	PAINEL EM CHAPA DE MDF COM ESPESSURA 10,0 OU 12,00 MM, REVESTIDO EM UMA FACE COM TECIDO BEGE OU AZUL	150	M2	102,10	92,02	194,12	15315,00	13803,00	29118,00
12		**DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS**						**6725426,40**	**632765,95**	**7358192,35**
12.1	7263	DIVISÓRIA R1 – PAINEL VIDRO BRANCO + VIDRO AMARELO	225	M2	4014,68	225,60	4240,28	903303,00	50760,00	954063,00
12.2	7264	DIVISÓRIA R2 – PAINEL VIDRO AMARELO + AMADEIRADO	225	M2	3027,63	225,60	3253,23	681216,75	50760,00	731976,75
12.3	7265	DIVISÓRIA R3 – PAINEL AMADEIRADO + VIDRO BRANCO	225	M2	1798,47	225,60	2024,07	404655,75	50760,00	455415,75
12.4	7266	DIVISÓRIA R4 – PAINEL PELE DE VIDRO + NOME DA UNIDADE	225	M2	2936,10	180,47	3116,57	660622,50	40605,75	701228,25
12.5	7267	DIVISÓRIA R5 – PAINEL PELE DE VIDRO RECEPÇÃO	225	M2	2887,82	135,37	3023,19	649759,50	30458,25	680217,75
12.6	7268	DIVISÓRIA R6 – PAINEL AMADEIRADO + LOUSA	225	M2	1134,46	225,60	1360,06	255253,50	50760,00	306013,50
12.7	7269	DIVISÓRIA R7 – PAINEL PELE DE VIDRO + SÍMBOLO BB	225	M2	2709,03	180,47	2889,50	609531,75	40605,75	650137,50
12.8	7270	DIVISÓRIA R8 – SUSPENSA EM VIDRO AMARELO, MEDINDO 1900 X 1580 MM	15	UN	16138,08	541,42	16679,50	242071,20	8121,30	250192,50
12.9	7271	DIVISÓRIA R9 – VIDRO DUPLO COM PERSIANA	225	M2	3079,03	228,66	3307,69	692781,75	51448,50	744230,25
12.10	7272	DIVISÓRIA R10 – PAINEL CEGO LAMINADO	225	M2	455,97	180,47	636,44	102593,25	40605,75	143199,00
12.11	7273	DIVISÓRIA DG - ESTRUTURA	225	M2	202,24	96,36	298,60	45504,00	21681,00	67185,00
12.12	7274	DIVISÓRIA DG - MÓDULO TÉCNICO - COLUNA INTERRUPTOR	100	M	168,32	48,19	216,51	16832,00	4819,00	21651,00
12.13	1847	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA MODULADA LEVE	375	M2	0,00	23,30	23,30	0,00	8737,50	8737,50
12.14	5990	MONTAGEM DE DIVISÓRIA MODULADA LEVE	375	M2	5,07	93,20	98,27	1901,25	34950,00	36851,25
12.15	1393	MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA MODULADA LEVE	35	UN	0,00	93,20	93,20	0,00	3262,00	3262,00
12.16	292	DESMONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA MODULADA LEVE	35	UN	0,00	46,61	46,61	0,00	1631,35	1631,35
12.17	6512	DIVISÓRIA ACÚSTICA, ESPESSURA 85* MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS DUPLOS EM VIDRO LAMINADO	225	M2	2963,93	280,39	3244,32	666884,25	63087,75	729972,00
12.18	6513	DIVISÓRIA ACÚSTICA, ESPESSURA 85* MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS DUPLOS EM VIDRO LAMINADO, PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ENTRE OS PAINEIS	225	M2	3131,74	280,39	3412,13	704641,50	63087,75	767729,25
12.19	6517	DIVISÓRIA ACÚSTICA, MÓDULO PORTA, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO EM AMBAS AS FACES, FERRAGEM COMPLETA	13	UN	4141,87	920,16	5062,03	53844,31	11962,08	65806,39
12.20	1387	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO 1250 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM	72	M2	132,46	4,78	137,24	9537,12	344,16	9881,28
12.21	1388	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO 625 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM	72	M2	138,96	4,78	143,74	10005,12	344,16	10349,28
12.22	3567	PAINEL CAFÉ 2400 X 910 MM, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO (LED)	7	UN	2069,70	567,70	2637,40	14487,90	3973,90	18461,80
13		**CARPINTARIA E MARCENARIA**						**60219,88**	**17686,34**	**77906,22**

Documento N° 368704 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 1 de 3

13.1	3974	PORTA CEGA GIRO DUPLA MADEIRA	7	UN	5300,69	1443,78	6744,47	37104,83	10106,46	47211,29
13.2	3973	PORTA CEGA GIRO SIMPLES MADEIRA	7	UN	3302,15	1082,84	4384,99	23115,05	7579,88	30694,93
15		**FERRAGENS**						**86013,52**	**8855,98**	**94869,50**
15.1	318	MOLA AÉREA PARA PORTA	36	UN	259,51	46,61	306,12	9342,36	1677,96	11020,32
15.2	3972	MOLA AÉREA PARA PORTA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	14	UN	2250,86	74,57	2325,43	31512,04	1043,98	32556,02
15.3	6428	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	36	UN	1254,42	170,39	1424,81	45159,12	6134,04	51293,16
16		**VIDRAÇARIA**						**218563,66**	**12633,11**	**231196,77**
16.1	6508	PORTA CEGA GIRO SIMPLES VIDRO	7	UN	10741,62	721,89	11463,51	75191,34	5053,23	80244,57
16.2	6509	PORTA CEGA GIRO DUPLA VIDRO	7	UN	20481,76	1082,84	21564,60	143372,32	7579,88	150952,20
27		**COMPOSIÇÕES SUSTENTÁVEIS**						**46875,00**	**1571,25**	**48446,25**
27.1	6339	ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO COM LÃ DE PET, DENSIDADE MÍNIMA 35 KG/M3, ESPESSURA MÍNIMA 50 MM	375	M2	125,00	4,19	129,19	46875,00	1571,25	48446,25
30		**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**						**832,50**	**1552,50**	**2385,00**
30.1	2235	LIMPEZA FINAL DA OBRA	375	M2	2,22	4,14	6,36	832,50	1552,50	2385,00
								7253319,96	**727886,21**	**7981206,17**

Documento N° 368704 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 2 de 3

Assinaturas

Corpo:

SERGIO LUIZ ALVES CARDOSO (16300 - ASS. ENG ARQ I UA) em 27/10/2026 11:36:48 - IP: 10.105.151.204

Para confirmar a autenticidade acesse:

https://siseng.intranet.bb.com.br/assinaturaValidacao.php?idProcesso=91001&idDocumentoAssinado=368704&dataCriacao=27/10/2026%2011:21:16

Documento N° 368704 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 3 de 3