BANCO DO BRASIL

Ata - RO - R$ 12238403,62 - Lote: 3 - Lote 3 - DG - DF/CO/N/NE

								Uf de referência dos preços: RONDôNIA		
								Curitiba - PR, 26/10/2026		
Item	**SISORCE**	**Descrição**	**Quantidade**	**Unidade**	**Unitário Material**	**Unitário Mão de Obra**	**Unitário**	**Total Material Roteiro**	**Total Mão de Obra Roteiro**	**Total Geral Roteiro**
1		**PRELIMINARES**						**2984,16**	**0,00**	**2984,16**
1.1	1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00	6	UN	136,83	0,00	136,83	820,98	0,00	820,98
1.2	159	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00	6	UN	360,53	0,00	360,53	2163,18	0,00	2163,18
2		**IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**						**7740,00**	**28992,66**	**36732,66**
2.1	3441	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	48	UN	0,00	2,89	2,89	0,00	138,72	138,72
2.2	1342	REMOÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE PORTA	18	UN	0,00	20,21	20,21	0,00	363,78	363,78
2.3	1343	REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO	18	UN	0,00	81,72	81,72	0,00	1470,96	1470,96
2.4	135	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAINÉIS METÁLICOS	96	M2	0,00	19,45	19,45	0,00	1867,20	1867,20
2.5	152	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACAS (OU TIRAS) DE FORRO, APOIADAS OU ENCAIXADAS	300	M2	0,00	5,76	5,76	0,00	1728,00	1728,00
2.6	4592	REMOÇÕES/REMANEJAMENTOS DIVERSOS - DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	300	H	25,80	78,08	103,88	7740,00	23424,00	31164,00
5		**ESTRUTURA**						**17380,44**	**5209,38**	**22589,82**
5.1	1355	ESTRUTURA METÁLICA LEVE, METALON, PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO, DIVISÓRIAS, PAINÉIS, ETC...	396	KG	13,96	8,51	22,47	5528,16	3369,96	8898,12
5.2	3500	ESTRUTURA METÁLICA LEVE, EM ALUMÍNIO, PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO, DIVISÓRIAS, PAINÉIS, ETC...	198	KG	59,86	9,29	69,15	11852,28	1839,42	13691,70
11		**REVESTIMENTO**						**106040,88**	**22874,94**	**128915,82**
11.1	2933	LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA	198	M2	196,09	13,51	209,60	38825,82	2674,98	41500,80
11.2	2935	LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	198	M2	113,84	13,51	127,35	22540,32	2674,98	25215,30
11.3	3288	LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, PADRÃO AMADEIRADO, PARA REVESTIMENTO INTERNO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	198	M2	118,43	13,51	131,94	23449,14	2674,98	26124,12
11.4	6341	PAINEL EM CHAPA DE MDF COM ESPESSURA 10,0 OU 12,00 MM, REVESTIDO EM UMA FACE COM TECIDO BEGE OU AZUL	198	M2	107,20	75,00	182,20	21225,60	14850,00	36075,60
12		**DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS**						**10692948,74**	**676856,36**	**11369805,10**
12.1	7263	DIVISÓRIA R1 – PAINEL VIDRO BRANCO + VIDRO AMARELO	300	M2	5059,30	180,47	5239,77	1517790,00	54141,00	1571931,00
12.2	7264	DIVISÓRIA R2 – PAINEL VIDRO AMARELO + AMADEIRADO	300	M2	3720,39	180,47	3900,86	1116117,00	54141,00	1170258,00
12.3	7265	DIVISÓRIA R3 – PAINEL AMADEIRADO + VIDRO BRANCO	300	M2	2023,77	180,47	2204,24	607131,00	54141,00	661272,00
12.4	7266	DIVISÓRIA R4 – PAINEL PELE DE VIDRO + NOME DA UNIDADE	300	M2	3676,53	144,37	3820,90	1102959,00	43311,00	1146270,00
12.5	7267	DIVISÓRIA R5 – PAINEL PELE DE VIDRO RECEPÇÃO	300	M2	3613,49	108,29	3721,78	1084047,00	32487,00	1116534,00
12.6	7268	DIVISÓRIA R6 – PAINEL AMADEIRADO + LOUSA	300	M2	1217,88	180,47	1398,35	365364,00	54141,00	419505,00
12.7	7269	DIVISÓRIA R7 – PAINEL PELE DE VIDRO + SÍMBOLO BB	300	M2	3463,03	144,37	3607,40	1038909,00	43311,00	1082220,00
12.8	7270	DIVISÓRIA R8 – SUSPENSA EM VIDRO AMARELO, MEDINDO 1900 X 1580 MM	18	UN	20890,76	433,10	21323,86	376033,68	7795,80	383829,48
12.9	7271	DIVISÓRIA R9 – VIDRO DUPLO COM PERSIANA	300	M2	3569,04	183,07	3752,11	1070712,00	54921,00	1125633,00
12.10	7272	DIVISÓRIA R10 – PAINEL CEGO LAMINADO	300	M2	364,58	144,37	508,95	109374,00	43311,00	152685,00
12.11	7273	DIVISÓRIA DG - ESTRUTURA	300	M2	170,45	77,40	247,85	51135,00	23220,00	74355,00
12.12	7274	DIVISÓRIA DG - MÓDULO TÉCNICO - COLUNA INTERRUPTOR	132	M	135,72	38,71	174,43	17915,04	5109,72	23024,76
12.13	1847	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA MODULADA LEVE	498	M2	0,00	18,67	18,67	0,00	9297,66	9297,66
12.14	5990	MONTAGEM DE DIVISÓRIA MODULADA LEVE	498	M2	2,50	74,66	77,16	1245,00	37180,68	38425,68
12.15	1393	MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA MODULADA LEVE	48	UN	0,00	74,66	74,66	0,00	3583,68	3583,68
12.16	292	DESMONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA MODULADA LEVE	48	UN	0,00	37,34	37,34	0,00	1792,32	1792,32
12.17	6512	DIVISÓRIA ACÚSTICA, ESPESSURA 85* MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS DUPLOS EM VIDRO LAMINADO	300	M2	3448,99	227,40	3676,39	1034697,00	68220,00	1102917,00
12.18	6513	DIVISÓRIA ACÚSTICA, ESPESSURA 85* MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS DUPLOS EM VIDRO LAMINADO, PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ENTRE OS PAINEIS	300	M2	3611,55	227,40	3838,95	1083465,00	68220,00	1151685,00
12.19	6517	DIVISÓRIA ACÚSTICA, MÓDULO PORTA, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO EM AMBAS AS FACES, FERRAGEM COMPLETA	18	UN	3997,69	749,99	4747,68	71958,42	13499,82	85458,24
12.20	1387	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO 1250 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM	96	M2	114,32	3,89	118,21	10974,72	373,44	11348,16
12.21	1388	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO 625 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM	96	M2	119,93	3,89	123,82	11513,28	373,44	11886,72
12.22	3567	PAINEL CAFÉ 2400 X 910 MM, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO (LED)	10	UN	2160,86	428,48	2589,34	21608,60	4284,80	25893,40
13		**CARPINTARIA E MARCENARIA**						**75776,40**	**20211,50**	**95987,90**

Documento N° 368706 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 1 de 3

13.1	3974	PORTA CEGA GIRO DUPLA MADEIRA	10	UN	4698,02	1154,94	5852,96	46980,20	11549,40	58529,60
13.2	3973	PORTA CEGA GIRO SIMPLES MADEIRA	10	UN	2879,62	866,21	3745,83	28796,20	8662,10	37458,30
15		**FERRAGENS**						**102012,80**	**8915,36**	**110928,16**
15.1	318	MOLA AÉREA PARA PORTA	48	UN	293,36	37,34	330,70	14081,28	1792,32	15873,60
15.2	3972	MOLA AÉREA PARA PORTA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	16	UN	2250,86	59,72	2310,58	36013,76	955,52	36969,28
15.3	6428	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	48	UN	1081,62	128,49	1210,11	51917,76	6167,52	58085,28
16		**VIDRAÇARIA**						**389038,20**	**14436,80**	**403475,00**
16.1	6508	PORTA CEGA GIRO SIMPLES VIDRO	10	UN	13243,38	577,47	13820,85	132433,80	5774,70	138208,50
16.2	6509	PORTA CEGA GIRO DUPLA VIDRO	10	UN	25660,44	866,21	26526,65	256604,40	8662,10	265266,50
27		**COMPOSIÇÕES SUSTENTÁVEIS**						**62500,00**	**1660,00**	**64160,00**
27.1	6339	ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO COM LÃ DE PET, DENSIDADE MÍNIMA 35 KG/M3, ESPESSURA MÍNIMA 50 MM	500	M2	125,00	3,32	128,32	62500,00	1660,00	64160,00
30		**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**						**1085,00**	**1740,00**	**2825,00**
30.1	2235	LIMPEZA FINAL DA OBRA	500	M2	2,17	3,48	5,65	1085,00	1740,00	2825,00
								11457506,62	**780897,00**	**12238403,62**

Documento N° 368706 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 2 de 3

Assinaturas

Corpo:

SERGIO LUIZ ALVES CARDOSO (16300 - ASS. ENG ARQ I UA) em 27/10/2026 11:37:29 - IP: 10.105.151.204

Para confirmar a autenticidade acesse:

https://siseng.intranet.bb.com.br/assinaturaValidacao.php?idProcesso=91001&idDocumentoAssinado=368706&dataCriacao=27/10/2026%2011:21:16

Documento N° 368706 Assinado Eletronicamente - Processo N°91001 criado em 27/10/2026 11:21:16 - Página 3 de 3