DOCUMENTO Nº 2 DO ANEXO I DO EDITAL

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº AAAA/NNNNN(PREF)

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Lote único: **ED. AG. NATAL (RN)**

Endereço: AV. RIO BRANCO, 510 – CIDADE ALTA - NATAL - RN

Tempo máximo para atendimento: imediato
Área construída: 4.584,26m²
Térreo e 5 pavimentos.

Relação dos principais equipamentos e instalações:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NSTALAÇÕES
PRÉDIO DA AGÊNCIA 2874 - POTIGUAR, AV. RIO BRANCO 510, CIDADE ALTA, NATAL RN, CEP 59.025-900.

AR CONDICIONADO				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**MARCA**	**MODELO / Nº DE SÉRIE**	**CAPACIDADE**
CHILLER 01	TÉRREO	HITACHI	RCU 1A165A7SSFZS	160 TR
CHILLER 02	TÉRREO	HITACHI	RCU 1A165A7SSFZS	160 TR
FAN COIL	TÉRREO	HITACHI	YE30UCXPP	30 TR
FAN COIL	1º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	1º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	1º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-10	10 TR
FAN COIL	2º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	2º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	2º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-10	10 TR
FAN COIL	3º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	3º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	3º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-10	10 TR
FAN COIL	4º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	4º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-15	15 TR
FAN COIL	4º ANDAR	HITACHI	TCA-CQ-10	10 TR
SPLIT	SERET/ SL CONTROLE	GREE	HI WALL	1,5 TR
SPLIT	SERET/ SL CONTROLE	HITACHI	CASSETE	3 TR
SPLIT	SERET/ ATEND A BANCOS	MIDEA	HI WALL	1,5 TR
SPLIT	SERET/ SUPORTE	CARRIER	PISO TETO	3 TR
SPLIT	SERET/ CONTAGEM	CARRIER	PISO TETO	5 TR
SPLIT	SERET/ ONLINE	MIDEA	HI WALL	1 TR
SPLIT	SERET/ ONLINE	GREE	HI WALL	1,5 TR

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 1 de 14

SPLIT	SERET/ HALL CORREDOR	MIDEA	HI WALL	1 TR
SPLIT	SERET/ GUARITA	MIDEA	HI WALL	1 TR
MULTISPLIT	SERET	TRANE	SPLITAO	7,5 TR
MULTISPLIT	SERET	TRANE	SPLITAO	7,5 TR
MULTISPLIT	SERET	TRANE	SPLITAO	7,5 TR
SPLIT	AUDITORIO	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	AUDITORIO	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	AUDITORIO	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	AUDITORIO	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	AUDITORIO	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	COPA AUDITORIO	CARRIER	High wall	1,5 TR
SPLIT	SALA DE SOM AUDITORIO	CARRIER	High wall	0,75 TR
SPLIT	SAA	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SAA	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SAA	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SAA	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	BATERIA DE CAIXA	CARRIER	High wall	1 TR
SPLIT	BATERIA DE CAIXA ATEDIMENTO	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	BATERIA DE CAIXA ATEDIMENTO	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	BATERIA DE CAIXA ATEDIMENTO	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	BATERIA DE CAIXA ATEDIMENTO	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	TESOURARIA	CARRIER	Piso Teto	3 TR
SPLIT	SALA TC	CARRIER	High wall	1,5 TR
SPLIT	SALA TC	CARRIER	High wall	1,5 TR
SPLIT	CORREDOR DE ABASTECIMENTO	CARRIER	High wall	1,5 TR
SPLIT	CORREDOR DE ABASTECIMENTO	CARRIER	High wall	1,5 TR
SPLIT	ATENDIMENTO POTIGUAR 2°PV	ELETROLUX	Piso Teto	5 TR
SPLIT	ATENDIMENTO POTIGUAR 2°PV	ELETROLUX	Piso Teto	5 TR
SPLIT	ATENDIMENTO POTIGUAR 2°PV	TEMPSTAR	Piso Teto	5 TR
SPLIT	ATENDIMENTO POTIGUAR 2°PV	TEMPSTAR	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALA TC 2°PV	TEMPSTAR	High wall	1,5 TR
SPLIT	QGVT 2º PV	TCL	High wall	1,5 TR
SPLIT	SALA DE REUINÃO 2° PV	KOMECO	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SUPORTE 2°PV	CARRIER	Piso Teto	3 TR
SPLIT	GEREV RECEPÇÃO 3° PV	KOMECO	High wall	1 TR

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 2 de 14

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 3 de 14

SPLIT	GEREV SUPORTE 3° PV	CRATTO	High wall	2 TR
SPLIT	GEREV GABINET 3° PV	GREE	High wall	2 TR
SPLIT	ESCRITORIO 3° PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	ESCRITORIO 3° PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALÃO SUPER 4°PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALÃO SUPER 4°PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALÃO SUPER 4°PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALÃO SUPER 4°PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	SALA DE VIDEO 4°PV	HITACHI	Cassete	3 TR
SPLIT	SALA DE REUNIÃO 4°PV	HITACHI	Piso Teto	3 TR
SPLIT	GABINETE 4°PV	CARRIER	Piso Teto	5 TR
SPLIT	ANEXO	CARRIER	Piso Teto	5 TR
VÁLVULA 24Vac	TERREO	ENERGY	2" - 39,6 a 100 GPM	2
VÁLVULA 24Vac	1º ANDAR	ENERGY	1.1/2" - 28,5 a 39,6 GPM	2
VÁLVULA 24Vac	1º ANDAR	ENERGY	1.1/4" - 18,2 a 28,5 GPM	1
VÁLVULA 24Vac	2º ANDAR	ENERGY	1.1/2" - 28,5 a 39,6 GPM	2
VÁLVULA 24Vac	2º ANDAR	ENERGY	1.1/4" - 18,2 a 28,5 GPM	1
VÁLVULA 24Vac	3º ANDAR	ENERGY	1.1/2" - 28,5 a 39,6 GPM	2
VÁLVULA 24Vac	3º ANDAR	ENERGY	1.1/4" - 18,2 a 28,5 GPM	1
VÁLVULA 24Vac	4º ANDAR	ENERGY	1.1/2" - 28,5 a 39,6 GPM	2
VÁLVULA 24Vac	4º ANDAR	ENERGY	1.1/4" - 18,2 a 28,5 GPM	1

SISTEMA DE VENTILAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**MARCA**	**MODELO**	**CAPACIDADE**
EXAUSTOR	SERET			5000 M³/H
EXAUSTOR	SERET	VENTOKIT		150 M³/H
EXAUSTOR	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO			5000 M³/H
EXAUSTOR	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO			5000 M³/H
EXAUSTOR	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO			5000 M³/H
EXAUSTOR	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO			5000 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRO MASC / TÉRREO	VENTOKIT		230 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRO FEM / TÉRREO	VENTOKIT		230 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRIO PPNE / TÉRREO	VENTOKIT		150 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRIO PPNE / 1º ANDAR	VENTOKIT		150 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRIO PPNE / 2º ANDAR	VENTOKIT		150 M³/H

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 4 de 14

EXAUSTOR	SANITÁRIO PPNE / 3º ANDAR	VENTOKIT		150 M³/H
EXAUSTOR	SANITÁRIO PPNE / 4º ANDAR	VENTOKIT		150 M³/H

GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA E CHAVE DE TRANSFERÊNCIA				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**MARCA**	**MODELO**	**CAPACIDADE**
GRUPO GERADOR	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO	HEIMER	GERADOR TOSHIBA/ MOTOR MWM	180 KVA
USCA	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO	KVA	K30XTE	180 KVA
QTA	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO	ASCO	7000 SÉRIES	180 KVA
CARREGADOR DE BATERIA	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO			

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**MARCA**	**MODELO**	**CAPACIDADE**
TRANSFORMADOR 01	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	AREVA	EPOXI – 13,8 KV - 380/220V - SECO	500 KVA
TRANSFORMADOR 02	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	AREVA	EPOXI – 13,8 KV - 380/220V - SECO	500 KVA
CHAVE SECCIONADORA 1	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SCHNEIDER	SM6 LSC2A-PI-IAC-AFL	630 A
CHAVE SECCIONADORA 2	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SCHNEIDER	SM6 LSC2A-PI-IAC-AFL	630 A
CHAVE SECCIONADORA 3	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SCHNEIDER	SM6 LSC2A-PI-IAC-AFL	630 A
CHAVE SECCIONADORA 4	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SCHNEIDER	SM6 LSC2A-PI-IAC-AFL	630 A
DISJUNTOR	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SCHNEIDER	SF6 – E2C2M2 - VÁCUO	630 A
BANCO DE CAPACITORES	SUBSOLO/SUBESTAÇÃO	SHCNEIDER	AUTOMÁTICO – VARLOGIC-NR6	150KVA

CFTV				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**MARCA**	**MODELO**	**QUANTIDADE**
DVR	SERET	INTELBRAS	16D 480	3
DVR	SERET SUPORTE	INTELBRAS	16D 480	1
DVR	SERET SUPORTE	HIKVISION		1
DVR	SERET SALA CONTROLE	INTELBRAS	16D 480	2
DVR	SERET SALA CONTROLE	HIKVISION		1
DVR	PSO / 1º ANDAR	LG		1

DVR	SALA TC / 1º ANDAR	INTELBRAS	16D 480	1
DVR	POTIGUAR / 2º ANDAR	LG		1
CÂMERA	SERET	HIKVISION	ANALOGICA	45
CÂMERA	SERET	INTELBRAS	DOME	6
CÂMERA	CORREDOR ABASTECIMENTO	INTELBRAS	ANALOGICA	2
CÂMERA	HALL PGDM	INTELBRAS	ANALOGICA	1
CÂMERA	CORREDORES INTERNOS		ANALOGICA	3
CÂMERA	SALA DE TC PSO	INTELBRAS	ANALOGICA	1
CÂMERA	TESOURARIA		ANALOGICA	2
CÂMERA	BATERIA DE CAIXA		ANALOGICA	2
CÂMERA	SAA		ANALOGICA	4
CÂMERA	EXTERNA	INTELBRAS	ANALOGICA	2

NO-BREAK				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**CAPACIDADE**
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	PSO	19	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	4°PV NÓ DE REDE	1	KTA	30 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	4°PV NÓ DE REDE	3	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	SALA TC SUPER	1	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	AJURE	1	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	SALA TC / 3º ANDAR	1	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	SALA TC / 4º ANDAR	1	LACERDA	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	SERET	3	UPSONIC	2 KVA
NO-BREAK COM BANCO DE BATERIAS	SERET	1	LACERDA	1684 VA

QUADROS ELÉTRICOS

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 5 de 14

EQUIPAMENTO	LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO	TAMANHO	NÚMERO DE DISJUNTORES	CAPACIDADE DISJUNTOR GERAL (A)
QDA3 – UPS	SALA MC / 4º ANDAR	80 X 120	4 DPS, 7 DISJUNTORES TRIFÁSICOS (80A, 62A,32A), 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS (20A, 40A), 4 TC's (FASES), 1 TC (ATERRAMENTO), 1 RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO, BLOCO TERMINAL DE PASSAGEM SAK)	
QDC 01 - TÉRREO	CORREDOR / TÉRREO	30 X 30	1 PROGRAMADOR HORÁRIO, 1 CONTATOR TRIFÁSICO, 01 FUSÍVEL DIAZED	
QDC 01 – SB – Bombas recalque 2 X 3,0 CV	SUBSOLO	40 X 50	2 RELES DE SOBRECARGA 3UA50, 2 CONTATORES 3TF40, 1 RELÉ DE FLATA DE FASE, 1 DISJUNTOR GERAL 3Ø 30A, 2 CHAVES DE ALAVANCA (LIGA/DESLIGA)	
QDC 02 – Bombas esgoto 2 X 3,0 CV	SUBSOLO	30 X 40		25 A
QDC 02 – TÉRREO	CORREDOR / TÉRREO	30 X 40	1 PROGRAMADOR HORÁRIO, 2 CONTATORES, 2 DISJUNOTRES MONOFÁSICOS	
QDF 01 – 2 ANDAR	SAÇ TC / 2º ANDAR	40 X 80	50	50 A
QDF 01 – 3 ANDAR	SALA TC / 3º ANDAR	40 X 60	29	50 A
QDF 01 – 5 ANDAR	quadro ar cond. AJURE/ 5º ANDAR	40 X 80	22	160 A
QDF 01 – ESPAÇO VAZIO	ESPAÇO VAZIO / TÉRREO	40 X 50	21	100 A
QDF 01- TÉRREO	CORREDOR / TÉRREO	40 X 60	18	90 A
QDF 010106	AUDITÓRIO	30 X 40	16	100 A
QDF 02 – TÉRREO	COPA / TÉRREO	40 X 80	16	160 A
QDF 03 – TÉRREO	SALA TC / TÉRREO	50 X 80	40	70 A
QDFAC 01 – SB	SALA DE MÁQUINAS / SUBSOLO	50 X 80 CM	3 TRAFOS DE COMANDO, 3 CONTATORES, 3 BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 3 RELÉS DE SOBRECARGA, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICOS, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO, 3 CHAVES ROTATIVAS DE 3 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK.	
QDFAC 02 – 1 ANDAR	SALA DE MÁQUINAS / 1º ANDAR	50 X 80 CM	3 TRAFOS DE COMANDO, 3 CONTATORES, 3 BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 3 RELÉS DE SOBRECARGA, 5 DISJUNTORES TRIFÁSICOS, 3 CHAVES ROTATIVAS DE 3 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK.	
QDFAC 03 – 2 ANDAR	SALA DE MÁQUINAS / 2º ANDAR	50 X 80 CM	3 TRAFOS DE COMANDO, 3 CONTATORES, 3 BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 3 RELÉS DE SOBRECARGA, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICOS, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO, 3 CHAVES ROTATIVAS DE 3 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK.	

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 6 de 14

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 7 de 14

QDFAC 04 – 3 ANDAR	SALA DE MÁQUINAS / 3º ANDAR	50 X 80 CM	3 TRAFOS DE COMANDO, 3 CONTATORES, 3 BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 3 RELÉS DE SOBRECARGA, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICOS, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO, 3 CHAVES ROTATIVAS DE 3 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK.	
QDFAC 05 - 4 ANDAR	SALA DE MÁQUINAS / 4º ANDAR	50 X 80 CM	3 TRAFOS DE COMANDO, 3 CONTATORES, 3 BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 3 RELÉS DE SOBRECARGA, 2 DIJUNTORES TRIFÁSICOS, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO, 3 CHAVES ROTATIVAS DE 3 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK.	
QDFL 01 – 2 ANDAR	CORREDOR / 2º ANDAR	40 X 60	28	100 A
QDFL 01 – 3 ANDAR	CORREDOR 3º ANDAR			100 A
QDFL 01 – 4 ANDAR	CORREDOR / 4º ANDAR	40 X 60	20	60 A
QDFL 02 – 3 ANDAR	CORREDOR / 3º ANDAR	30 X 40	12	40 A
QDL 01 – 4 ANDAR	RECEPÇÃO / 4º ANDAR	30 X 40	10	63 A
QDL 01 – Iluminação Subestação	SUBESTAÇÃO / SUBSOLO	30 X 50	8	32 A
QDL 01 – TÉRREO	CORREDOR / TÉRREO	40 X 50	24	70 A
QDL 01-1ANDAR	CORREDOR / 1º ANDAR	40 X 50	22	50
QFAC	SALA TC / 4º ANDAR	40 X 60	23	50 A
QFAC 6 (CHILLER)	TÉRREO / ÁREA EXERNA	100 X180	1 VOLTÍMETRO DE PAINEL(ESCALA 0 - 500V), 1 AMPERÍMETRO DE PAINEL (ESCALA 0 – 600 A), 1 CHAVE COMUTADORA VOLTIMÉTRICA, 1 CHAVE COMUTADORA AMPERIMÉTRICA, 6 CHAVES MUTADORAS ROTATIVAS 2 POSIÇÕES, BLOCO DE CONECTORES DE PASSAAGEM SAK, BLOCO DE CONECTORES FUSÍVEIS, CONTATORES TRIFÁSICOS, CONTATORES MONOFÁSICO, RELÉS DE SOBRECARGA, DISJUTORES MONOFÁSICOS (20 A), DISJUNTORES TRIFÁSICOS (630A, 150 A, 100, 40 A, 25 A), RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO, BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES, 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA (18,5 KW, 25 HP)	
QFRL 01 – 1 ANDAR	1º ANDAR	30 X 40	13	32 A
QFRL 02 – 1 ANDAR	1º ANDAR	30 X 40	19	32 A
QGBT	SUBSOLO	200X400cm	25	1000 A
Quadro de automação do ar-cond	SALA DE MÁQUINAS / 1º ANDAR	40 X 60	4 CONTROLADORAS CARRIER, 4 TRANFORMADORES DE COMANDO, 15 ACOPLADORES A RELÉ, RÉGUA DE CONECTORES DE PASSAGEM SAK,	

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 8 de 14

Quadro de automação do ar-cond	2º ANDAR	40 X 60	4 TRANSFORMADORES DE COMANDO, 1 DPS, 2 CONCENTRADORES CARRIER	
QUADRO DE CONTROLE DE SPLITS	ÁREA EXTERNA / TÉRREO	40 X 40	1 PROGRAMADOR HORÁRIO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO, 5 CONTATORES TRIFÁSICOS, 1 CHAVE ROTATIVA 2 POSIÇÕES	
QUADRO DE SPLITS	ÁREA EXTERNA / TÉRREO	40 x 50	16	80 A
QUADRO DO ELEVADOR SOCIAL	Sala de Máq. do Elevador 01	30 X 30	1 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL 50 A, 1 DR 25 A,	
QDF 02 – 5 ANDAR (ELEVADOR SERVIÇOS)	SALA MÁQ. ELEVADOR / 5º ANDAR	40 X 60	1 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL 25 A, 1 DR 25 A, 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS	
QUADRO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	SALA MÁQ. ELEVADOR / 5º ANDAR	30 X 30	2	25 A

LUMINÁRIAS				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**TIPO**	**POTÊNCIA**
LUMINÁRIA	SERET	101	TUBULAR LED	2 X 32W
LUMINÁRIA DUPLA SOBREPOR	SERET/ GARAGEM	15	TUBULAR LED	2 X 32W
LUMINÁRIA DUPLA		198	TUBULAR LED	2 X 32W
LUMINÁRIA CIRCULAR DUPLA		266	FOCAL LED	2 X 11 W
LUMINÁRIA		14	ARANDELA	1 X 15 W
LUMINÁRIA		56	E27	2 X 11 W
LUMINÁRIA		10	FITA LED	1 X 15 W
LUMINÁRIA		22	DIRECIONÁVEL -DICROICA	1 X 50 W

PONTOS LÓGICO E ELÉTRICO				
COMPONENTES	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**TIPO**	**OUTRAS INFORMAÇÕES**
PONTOS LÓGICOS	SERET / TÉRREO	22	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	TÉRREO	46	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	1º ANDAR	104	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	2º ANDAR	88	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	SUPER / 3º ANDAR	112	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	AJURE / 4º ANDAR	70	CAT6	
PONTOS LÓGICOS	5º ANDAR	6	CAT6	
PONTOS ELÉTRICOS	SERET / TÉRREO	11	MONOF. 220 V	
PONTOS ELÉTRICOS	TÉRREO	23	MONOF. 220 V	

PONTOS ELÉTRICOS	1º ANDAR	52	MONOF. 220 V	
PONTOS ELÉTRICOS	2º ANDAR	44	MONOF. 220 V	
PONTOS ELÉTRICOS	SUPER / 3º ANDAR	56	MONOF. 220 V	
PONTOS ELÉTRICOS	AJURE / 4º ANDAR	35	MONOF. 220 V	
PONTOS ELÉTRICOS	5º ANDAR	3	MONOF. 220 V	
FIBRA ÓTICA	DAS SALAS TC's DE TODOS OS ANDARES ATÉ A SLA MC DO 3º ANDAR	8	50/125 2FO - FURUKAWA	LINK ENTRE PAVIMENTOS

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**MARCA / MODELO**	**TIPO / LAÇOS**
CENTRAL 01	TÉRREO	1	SIEMENS	12
CENTRAL 02	TÉRREO	1	INTELBRAS	40
CENTRAL DE ALARME	SERET	1	VERIN	40
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	SAA	8	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	HALL ELEVADORES 1° PV	5	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	CORREDORES INTERNOS	12	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	TESOURARIA	2	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	CORREDOR DE ABASTECIMENTO	3	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	ATENDIMENTO 1º ANDAR	5	INTELBRAS	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	SERET	30	VERIN	
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	SERET	2	INTELBRAS	
SENSOR DE PRESENÇA	CONDOMINIO / SERET	38		
BOTOEIRA DE PANICO	SERET	16		
ACIONADORES MANUAL	TODOS OS PAVIMETOS	13		

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 9 de 14

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 10 de 14

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**MODELO**
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BATERIA DE CAIXA PSO	4	SEGURIMAX	36 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SAA PSO	3	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CORREDORES INTERNOS PSO	5	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	TESSOURARIA PSO	1	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SALA TC SERET	1	AVANT	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SALA DE ESPERA	1	AVANT	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	GUARITA	1	AVANT	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SALA DE CONTAGEM	1	SEGURIMAX	FAROL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SUPORTE	1	SEGURIMAX	FAROL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PASSA MILHEIRO	1	SEGURIMAX	FAROL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CORREDORES INTERNOS SERET	14	AVANT	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ESCADA SOCIAL	4	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ESCADA SERVIÇO	4	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SUBESTAÇÃO	3	SEGURIMAX	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SUPER	5	AVANT	30 LEDS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	AJURE	3	SEGURIMAX	30 LEDS
DISPOSITIVO DE PANICO	BANHEIROS HALL 1°PV	2		
DISPOSITIVO DE PANICO	BANHEIRO HALL 2°PV	2		

SPDA				
COMPONENTES	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**TIPO**	**MARCA**
DESCIDAS	COBERTURA	2	CABO DE COBRE NU - 16mm²	
CAPTOR	COBERTURA	1	FRANKLIN	

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**TIPO**	**MARCA**
HIDRANTE		10	PAREDE	

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 11 de 14

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL		13	ÁGUA PRESSURIZADA / 10 L	
EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL		33	CO2 / 6 KG	
EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL		17	PÓ QUÍMICO / 4 KG	
EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL		4	PÓ QUÍMICO / 6 KG	
EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL		2	PÓ QUÍMICO / 12 KG	
SPRINKLER (BICOS)	TÉRREO	64	68 º C (VERMELHO)	
SPRINKLER (BICOS)	1º ANDAR	37	68 º C (VERMELHO)	
SPRINKLER (BICOS)	2º ANDAR	36	68 º C (VERMELHO)	
SPRINKLER (BICOS)	3º ANDAR	38	68 º C (VERMELHO)	
SPRINKLER (BICOS)	4º ANDAR	39	68 º C (VERMELHO)	

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**TIPO**	**MARCA**
TORNEIRA	TÉRREO	10	PRESSÃO	
TORNEIRA	1º ANDAR	5	PRESSÃO	
TORNEIRA	2º ANDAR	5	PRESSÃO	
TORNEIRA	3º ANDAR	6	PRESSÃO	
TORNEIRA	4º ANDAR	5	PRESSÃO	
TORNEIRA	5º ANDAR	2	PRESSÃO	
TORNEIRA	TÉRREO	2	DE PAREDE PARA COZINHA	
TORNEIRA	1º ANDAR	1	DE PAREDE PARA COZINHA	
TORNEIRA	2º ANDAR	1	DE PAREDE PARA COZINHA	
TORNEIRA	3º ANDAR	1	DE PAREDE PARA COZINHA	
TORNEIRA	4º ANDAR	1	DE PAREDE PARA COZINHA	
TORNEIRA	5º ANDAR	1	DE PAREDE PARA COZINHA	
VASO SANITÁRIO	TÉRREO	10		DECA
VASO SANITÁRIO	1º ANDAR	5		DECA
VASO SANITÁRIO	2º ANDAR	5		DECA
VASO SANITÁRIO	3º ANDAR	6		DECA
VASO SANITÁRIO	4º ANDAR	5		DECA
VASO SANITÁRIO	5º ANDAR	2		DECA
VÁLVULA DE DESCARGA	TÉRREO	1	HYDRA	DECA
VÁLVULA DE DESCARGA	1º ANDAR	1	HYDRA	DECA
VÁLVULA DE DESCARGA	2º ANDAR	1	HYDRA	DECA
VÁLVULA DE DESCARGA	3º ANDAR	1	HYDRA	DECA

Documento Nº 365059 Assinado Eletronicamente - Processo Nº90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 12 de 14

VÁLVULA DE DESCARGA	4º ANDAR	1	HYDRA	DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	TÉRREO	9		DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	1º ANDAR	4		DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	2º ANDAR	4		DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	3º ANDAR	5		DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	4º ANDAR	4		DECA
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	5º ANDAR	2		DECA
DUCHA	SERET	8	GATILHO	
DUCHA	PSO	6	GATILHO	DALLA
DUCHA	POTIGUAR	7	GATILHO	DALLA
DUCHA	CONDOMINIO	12	GATILHO	
PORTA PAPEL	SERET	6	TOALHA	
PORTA PAPEL	PSO	5	TOALHA	TREMISSE VELOX
PORTA PAPEL	POTIGUAR	5	TOALHA	TREMISSE VELOX
DISPENSER DETERGENTE	COMDOMINIO	8		
DISPENSER DETERGENTE	PSO	5		PREISSEURBAN
DISPENSER DETERGENTE	POTIGUAR	5		PREISSEURBAN

MOTO-BOMBAS				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**MARCA / MODELO**	**POTÊNCIA**
BOMBA DE RECALQUE	SUBSOLO	2	DANCOR CAM-W-14	3,0 CV
BOMBA DE ESGOTO	SUBSOLO	2	72132 S	3,0 CV
BOMBA DE INCÊNDIO	BARRILETE / COBERTURA	2	WEG LR 38 324 / DANCOR CAM-N 21	3,0 CV
BOMBA PRIMARIA AGUA GELADA		3	4380 0306-010.0/SG 44/FTV 4FA	
BOMBA SECUNDARIA AGUA GELADA		2	4380 0306-010.0/SG 44/FTV 4FA	

OUTROS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS				
EQUIPAMENTO	**LOCALIZAÇÃO / PAVIMENTO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**MODELO**
HANDKEY	SERET	1		

CENTRAL DE INTERFONES	SERET	1	INTELBRAS	
INTERFONES	SERET	8	INTELBRAS	
PORTA DE INTERTRAVAMENTO	SERET	16		
FECHADURA ELETROMAGNETICA	SERET	22	AUTOMATIZA	600 Kgf
FECHADURA ELETROMAGNETICA	PSO	7	AUTOMATIZA	150 Kgf
FECHADURA ELETROMAGNETICA	SAA	1		
FECHADURA ELETROMAGNETICA	POTIGUAR	1		
TECLADO DE SENHA	SERET	2		
TECLADO DE SENHA	PSO	2		
TECLADO DE SENHA	POTIGUAR	3		
REFLETOR FLUORESCENTE	ÁREA EXTERNA	2	VAPOR METALICO	
REFLETOR LED		22		30 W
MESA CONTROLADORA	SALA DE CONTROLE SERET	1		HIKVISION
GERADOR DE NEBLINA		3		
PORTAO AUTOMATICO	SERET	4	BASCULANTE C/ FUSO - MT 1/3 HP	
PORTAO AUTOMATICO	ESTACIONAMENTO	2		
MONITOR TV 29"	SERET	1		
MONITOR TV 32"	SERET	3		
CISTERNA INFERIOR	SUBSOLO	1		70 M³
CISTERNA SUPERIOR	COBERTURA	1		47 M³
SENSOR SISMICO	SERET	3		
SIRENE		3		
ELEVADOR SOCIAL	5 PARADAS - 90m/m	1	THYSSEN KRUPP	750 KG
ELEVADOR SERVIÇO	6 PARADAS - 90m/m	1	THYSSEN KRUPP	750 KG

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 13 de 14

Assinaturas

Corpo:

DENISE ELIANE CHI (16300 - ASS. ENG ARQ I UA) em 01/10/2026 09:07:51 - IP: 10.161.2.27

Para confirmar a autenticidade acesse:

https://siseng.intranet.bb.com.br/assinaturaValidacao.php?idProcesso=90012&idDocumentoAssinado=365059&dataCriacao=01/10/2026%2008:56:04

Documento N° 365059 Assinado Eletronicamente - Processo N°90012 criado em 01/10/2026 08:56:04 - Página 14 de 14