

Estudo Técnico Preliminar 5/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 267109

2. Descrição da necessidade

Trata-se de proposta para contratação de fornecimento e instalação de divisórias blindadas, portas blindadas, vidros e caixilhos blindados, para criação de blindada que abrigará a Central de Monitoramento de Imagens e Alarmes do Departamento de Segurança do prédio do Banco Central em São Paulo, localizada no 2º pavimento do edifício sede.

O RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2023/004, de 10 de junho de 2023, identificou possibilidade de melhoria na segurança da sala, recomendando a substituição das divisórias utilizadas por modelos blindados e a criação de eclusa com duas portas para acesso ao local. O DESEG/GEOPE/GSSPA encaminhou a demanda à ADSPA/COMAP para providências.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
ADSPA/ADSP/DILOG/COSEG	Paulo Zordan D'Arrigo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa deverá ter capacidade técnica na instalação de divisórias, vidros e caixilhos blindados que garantam proteção balística Nível III-A, e ser aprovada e certificada por todos os órgãos responsáveis competentes, inclusive pelo Ministério de Defesa – Exército Brasileiro.

5. Levantamento de Mercado

A estimativa e custos deste documento foi realizada utilizando-se como referência a Tabela Sinapi de setembro de 2024, Planilha CDHU de agosto de 2024, e pesquisa de mercado para os itens não previstos nesta planilha (divisórias blindadas e seus componentes), conforme art. 6º do Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013.

A pesquisa de mercado foi realizada entre novembro e dezembro de 2023, e os valores foram atualizados para o mês de novembro de 2024.

Utilizou-se a mediana de cotações de mercado para definir o valor de referência para estes itens não presentes na planilha de referência supracitada.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta deverá contemplar os seguintes pontos:

- Fornecimento e instalação de divisórias blindadas, com proteção Nível III-A, composta por painéis cegos piso-teto, painéis cegos a meia altura com vidro blindado, e painéis cegos a meia altura com janelas blindadas móveis (de correr ou similar), a serem instaladas em frente ao vidro externo existente acompanhando a modulação, e portas blindadas instaladas nas divisórias blindadas, de acordo com projeto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Fornecimento e instalação de portas blindadas, blindagem Nível III-A	pç	2
2	Fornecimento e instalação de painéis blindados fixos piso-teto, com blindagem Nível III-A	m²	63,36
3	Fornecimento e instalação de painéis blindados fixos piso-teto, com blindagem Nível III-A (bandeira inferior e septo nas divisórias composta por meio painel cego e vidros blindados)	m²	16,09
4	Fornecimento e instalação de vidro fixo com caixilhos blindados Nível III-A, instalados sobre painéis cegos meia altura	m²	3,72
5	Fornecimento e instalação de vidros móveis (janelas de correr ou similar) com caixilhos blindados, Nível III-A, instalados sobre painéis cegos meia altura	m²	12,18

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 390.434,97

A estimativa (orçamentos recebidos e planilha estimativa de custos) é de R\$390.434,97 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há como parcelar a solução, visto que a instalação e o fornecimento das peças e infraestrutura devem ocorrer em sincronia.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratação correlata.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação destes itens está prevista no Plano Geral de Contratações de 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A criação da sala blindada a ser utilizada pela Central de Monitoramento de Imagens e Alarmes do Departamento de Segurança busca fortalecer os controles de segurança e garantir que a Central mantenha os requisitos de alta proteção, recomendados no RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2023/00.

13. Providências a serem Adotadas

A criação da sala blindada demandará ajustes no layout do pavimento e exigirá a mudança de local dos equipamentos de monitoramento atualmente instalados na sala existente, que serão realizados pelas equipes internas de manutenção predial. O acabamento dos painéis blindados, com instalação de divisórias de MDF no padrão utilizado no BC será feito pelas equipes internas, após a conclusão da instalação da blindagem.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impactos ambientais esperados.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação foi considerada viável porque os itens pretendidos são usuais de mercado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MAUD EICKHOFF

Analista

MARCOS PANDOLFI

Analista

MARCELO DE MELO ABDO GANEU

Coordenador