MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
COORDENADORIA ESTADUAL NA BAHIA
SERVIÇO TÉCNICO

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Bahia	20,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DA SEDE DA CEST-BA

Planilha Orçamentária Analítica

1			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					78.698,63
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103654	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	Transformadores	UN	1,0000000	65.239,69	65.239,69
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2001000	314,75	62,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6747000	27,47	100,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0241000	36,30	400,17
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6747000	44,01	161,72
Insumo	00007616	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	64.513,88	64.513,88
				MO sem LS => 493,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	493,02
				Valor do BDI => 13.458,94			Valor com BDI =>	78.698,63
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**78.698,63**

Total sem BDI	**65.239,69**
Total do BDI	**13.458,94**
Total Geral	**78.698,63**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
Data: 04/09/2026 11:46:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raimundo Soares do Nascimento Junior
Engenheiro Civil
Chefe do Setor de Operações Agrícolas