



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA-GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO									171.184,92	
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO					-	171.184,92	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.008,68	
1.1.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM	m2	4,50	401,27	BDI 1	484,33	2.179,49	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	673,82	BDI 1	813,30	2.439,90	RA
1.1.3.	GOINFRA	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	828,27	0,39	BDI 1	0,47	389,29	RA
1.2.			SERVIÇOS TRANSPORTES					-	783,60	
1.2.1.	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	324,61	BDI 1	391,80	391,80	RA
1.2.2.	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	324,61	BDI 1	391,80	391,80	RA
1.3.			SERVIÇOS DE TERRA					-	3.344,36	
1.3.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	828,27	2,73	BDI 1	3,30	2.733,29	RA
1.3.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	500,88	0,43	BDI 1	0,52	260,46	RA
1.3.3.	GOINFRA TRANSPORTE	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	40,07	7,25	BDI 1	8,75	350,61	RA
1.4.			PISOS /MEIOS FIOS					-	59.718,79	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,05	773,47	BDI 1	933,58	28.054,08	RA
1.4.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	221,60	36,98	BDI 1	44,63	9.890,01	RA
1.4.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63,90	40,63	BDI 1	49,04	3.133,66	RA
1.4.4.	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	138,87	104,85	BDI 1	126,55	17.574,00	RA
1.4.5.	SINAPI	94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7,80	113,34	BDI 1	136,80	1.067,04	RA
1.5.			PAISAGISMO					-	30.607,43	
1.5.1.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	313,33	21,23	BDI 1	25,62	8.027,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA-GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO									171.184,92	
1.5.2.	GOINFRA	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	22,00	40,34	BDI 1	48,69	1.071,18	RA
1.5.3.	Cotação	01	PALMEIRA IMPERIAL de 3,00 a 3,50 metros	UND	11,00	1.000,00	BDI 1	1.207,00	13.277,00	RA
1.5.4.	Cotação	02	PALMEIRA AZUL	UND	11,00	620,00	BDI 1	748,34	8.231,74	RA
1.6.			PINTURA					-	8.530,76	
1.6.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	500,88	12,66	BDI 1	15,28	7.653,45	RA
1.6.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	432,17	1,68	BDI 1	2,03	877,31	RA
1.7.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	1.040,73	
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,75	773,47	BDI 1	933,58	700,19	RA
1.7.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	1,80	156,74	BDI 1	189,19	340,54	RA
1.8.			PARTE ELETRICA - PRAÇA					-	31.021,59	
1.8.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,37	BDI 1	11,31	169,65	RA
1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	679,90	3,95	BDI 1	4,77	3.243,12	RA
1.8.3.	GOINFRA	70635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO	m2	10,00	145,18	BDI 1	175,23	1.752,30	RA
1.8.4.	GOINFRA	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,50	94,93	BDI 1	114,58	286,45	RA
1.8.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	10,92	BDI 1	13,18	79,08	RA
1.8.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,78	BDI 1	15,43	15,43	RA
1.8.7.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,57	BDI 1	24,83	24,83	RA
1.8.8.	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00	195,12	BDI 1	235,51	471,02	RA
1.8.9.	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	225,60	10,68	BDI 1	12,89	2.907,98	RA
1.8.10.	GOINFRA	71540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	52,00	34,61	BDI 1	41,77	2.172,04	RA
1.8.11.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	26,00	581,05	BDI 1	701,33	18.234,58	RA
1.8.12.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,00	26,86	BDI 1	32,42	842,92	RA
1.8.13.	GOINFRA	71381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	1,00	112,63	BDI 1	135,94	135,94	RA
1.8.14.	GOINFRA	70541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	10,00	19,53	BDI 1	23,57	235,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA-GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO									171.184,92	
1.8.15.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	373,28	BDI 1	450,55	450,55	RA
1.9.			DIVERSOS					-	24.278,41	
1.9.1.	Cotação	03	BANCO EM CONCRETO - BANCO FLORIDA	UND	16,00	730,00	BDI 1	881,11	14.097,76	RA
1.9.2.	Composição	001	LIXEIRA DE TUBO E CESTO COM TELA DE AÇO PERFURADO	UND	15,00	562,31	BDI 1	678,71	10.180,65	RA
1.10.			ADMINISTRAÇÃO					-	6.850,57	
1.10.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	5.675,70	BDI 1	6.850,57	6.850,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOVERLÂNDIA-GO
Local
segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS BARBOSA DE QUEIROZ
CREA/CAU: 1016142498/D-GO
ART/RRT: 0