



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	164.334,35	
1.	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	3,00 M (comprimento) x 1,50 M (altura): 4,50 m²	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	3 Meses de obra	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	828,27	Locação da Praça - 828,27 m²	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	828,27	
1.2.	SERVIÇOS TRANSPORTES		-					
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	01 Unidade	3.SEI	SERVIÇOS TRANSPORTE	1,00	
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	01 Unidade	3.SEI	SERVIÇOS TRANSPORTE	1,00	
1.3.	SERVIÇOS DE TERRA		-					
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	828,27	Regularização do Terreno - 828,27 m²	4.SEI	SERVIÇO EM TERRRA	828,27	
1.3.2.	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	500,88	Área da Calçada : 488,34 m² + Área da Rampa : 12,54 m² - 488,34 + 12,54 : 500,88 m²	4.SEI	SERVIÇO EM TERRRA	500,88	
1.3.3.	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	40,07	Área da Calçada : 488,34 m² + Área da Rampa : 12,54 m² - 488,34 + 12,54 : 500,88 m² * 0,08 : 40,07 m³	4.SEI	SERVIÇO EM TERRRA	40,07	
1.4.	PISOS /MEIOS FIOS		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,05	Área da Calçada : 488,34 m² + Área da Rampa : 12,54 m² - 488,34 + 12,54 : 500,88 m² * 0,06 (esp): 30,05 m³	5.PIS	PISOS / MEIOS FIOS	30,05	
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	221,60	Meio fio Reto - Canteiro interno : 221,60 m.l	5.PIS	PISOS / MEIOS FIOS	221,60	
1.4.3.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63,90	Meio fio Curvo - Canteiro interno : 63,90 m.l	5.PIS	PISOS / MEIOS FIOS	63,90	
1.4.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	138,87	Meio fio com Sargeta - Reto - Canteiro interno : 138,87 m.l	5.PIS	PISOS / MEIOS FIOS	138,87	
1.4.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7,80	Meio fio com Sargeta - Curvo - Canteiro interno : 7,80 m.l	5.PIS	PISOS / MEIOS FIOS	7,80	

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

GUIAS /
SARGETAS /
CALÇADAS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	164.334,35	
1.5.	PAISAGISMO		-					
1.5.1.	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	313,33	Area Total dos Canteiros internos : 313,33 m²	6.PAI	PAISAGISMO	313,33	
1.5.2.	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	22,00	Palmeira Imperial : 11 Unidades + Palmeira Azul : 11 Unidades - Total de Unidades: 22,00 unidades	6.PAI	PAISAGISMO	22,00	
1.5.3.	PALMEIRA IMPERIAL de 3,00 a 3,50 metros	UND	11,00	11 Unidades	6.PAI	PAISAGISMO	11,00	
1.5.4.	PALMEIRA AZUL	UND	11,00	11 Unidades	6.PAI	PAISAGISMO	11,00	
1.6.	PINTURA		-					
1.6.1.	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	500,88	Pintura das Calçadas + Rampas de Acessibilidade : 500,88 m²	7.PIN	PINTURA	500,88	
1.6.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	432,17	Pintura Meio-fio Externo : 146,67 m.l + Pintura Meio - Fio Interno : 285,5 m.l - Total : 146,67 + 285,50 : 432,17 m.l	7.PIN	PINTURA	432,17	
1.7.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-					
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,75	Area de Concretagem das Rampas : 12,54 m² * 0,06 : 0,75 m³	8.RAI	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	0,75	
1.7.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	1,80	Area dos Pisos Tatil das Rampas : 1,20 * 0,25 * 6,00 : 1,80 m²	8.RAI	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1,80	
1.8.	PARTE ELETRICA - PRAÇA		-					
1.8.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	15,00	
1.8.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	679,90	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	679,90	
1.8.3.	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	10,00	Caixa de Passagem: 0,30 x 0,30 x 4 x 26 : 9,36 m² + 0,40 x 0,40 x 4 x 1: 0,64 m² - 9,36 m² + 0,64 m² : 10,00 m²	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	10,00	
1.8.4.	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,50	Tampa de Concreto : 0,30 x 0,30 x 26 : 2,34 m² + 0,40 x 0,40 x 1: 0,16 m² - 2,50 m²	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	2,50	
1.8.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	6,00	
1.8.6.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	1,00	
1.8.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	1,00	
1.8.8.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	2,00	
1.8.9.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	225,60	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	225,60	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA-GO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CATUPIRY MO MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA-GO							
1.8.10.	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	52,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	52,00
1.8.11.	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	26,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	26,00
1.8.12.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	26,00
1.8.13.	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	1,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	1,00
1.8.14.	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	10,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	10,00
1.8.15.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto Eletrico	9.PAI	PARTE ELETRICA PRAÇA	1,00
1.9.	DIVERSOS		-				
1.9.1.	BANCO EM CONCRETO - BANCO FLORIDA	UND	16,00	16 Unidades	10.DI	DIVERSOS	16,00
1.9.2.	LIXEIRA DE TUBO E CESTO COM TELA DE AÇO PERFURADO	UND	15,00	15 Unidades	10.DI	DIVERSOS	15,00
1.10.	ADMINISTRAÇÃO		-				
1.10.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	3 mesesde obra	1.Adr	Administração Local	1,00

DOVERLÂNDIA-GO
Local
segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS BARBOSA DE QUEIROZ
CREA/CAU: 1016142498/D-GO
ART/RRT: