



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº SICONV
917780/2021

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA

Nº OPERAÇÃO
0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento asfáltico no perímetro urbano de Doverlândia - GO.				
1.	RECAPEAMENTO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	
1.1.2.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M2	2,88	
1.2.	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	
1.3.	RECAPEAMENTO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	236,52	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.460,66	
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	20.563,70	
1.3.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	84.476,68	
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-	
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	105,00	
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARE	UN	15,00	
1.4.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE"	UN	8,00	
1.4.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL "IDENTIFICAÇÃO DE RUA" COM 2 PLACAS	UN	9,00	
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
3.MOB	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
3.MOB	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
4.REC	RECAPEAMENTO
4.REC	RECAPEAMENTO
4.REC	RECAPEAMENTO
4.REC	RECAPEAMENTO
6.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
1.ADM	Administração Local

RUA MAURO JOSE OLÍMPIO	AVENIDA JOAQUIM RAMIRO VILELA	AVENIDA MANOEL RIBEIRO CAMPOS	RUA MARIA VITÓRIA DE CARVALHO
1	2	3	4
183.431,25	37.474,05	123.162,49	185.477,28
3,00			
2,88			
1,00			
			1,00
82,59	16,29	57,26	80,38
3.303,44	651,56	2.290,47	3.215,19
7.180,36	1.416,23	4.978,57	6.988,54
29.497,27	5.817,95	20.452,20	28.709,26
7,00	14,00	28,00	56,00
1,00	2,00	4,00	8,00
	2,00	2,00	4,00
1,00	2,00	3,00	3,00
0,50	0,50	0,50	0,50

DOVERLÂNDIA/GO

Local

segunda-feira, 27 de março de 2023

Data

Nilton R S. Junior

Responsável Técnico

Nome: NILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA 1019636734D-GO
ART/RRT: 1020230076224

Responsável

Nome: NILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA 1019636734D-GO
ART/RRT: 1020230076224



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº SICONV
917780/2021

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5					
Recapamento asfáltico no perímetro urbano de Doverlândia - GO.									
1.	RECAPEAMENTO		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00						
1.1.2.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M2	2,88						
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		-						
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00						
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00						
1.3.	RECAPEAMENTO		-						
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	236,52						
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.460,66						
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	20.563,70						
1.3.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	84.476,68						
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-						
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	105,00						
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARE	UN	15,00						
1.4.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE"	UN	8,00						
1.4.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL "IDENTIFICAÇÃO DE RUA" COM 2 PLACAS	UN	9,00						
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00						

DOVERLÂNDIA/GO

Local

segunda-feira, 27 de março de 2023

Data


Técnico
IN RODRIGUES SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA 1019636734D-GO
20230076224