



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 917780/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico no perímetro urbano de Doverlândia - GO.	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA/GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico no perímetro urbano de Doverlândia - GO.									554.381,91	
1.			RECAPEAMENTO					-	554.381,91	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.875,96	
1.1.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	860,00	BDI 1	1.061,07	3.183,21	RA
1.1.2.	Composição	07	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M2	2,88	476,38	BDI 1	587,76	1.692,75	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO					-	19.926,24	
1.2.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	8.075,15	BDI 1	9.963,12	9.963,12	RA
1.2.2.	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	8.075,15	BDI 1	9.963,12	9.963,12	RA
1.3.			RECAPEAMENTO					-	477.734,78	
1.3.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	236,52	1.064,35	BDI 1	1.313,20	310.598,07	RA
1.3.2.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.460,66	2,53	BDI 1	3,12	29.517,26	RA
1.3.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.563,70	0,73	BDI 1	0,90	18.507,33	RA
1.3.4.	GOINFRA-PAV	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	84.476,68	1,14	BDI 1	1,41	119.112,12	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	27.008,09	
1.4.1.	Composição	06	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	105,00	20,02	BDI 1	24,70	2.593,50	RA
1.4.2.	Composição	03	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARE	UN	15,00	798,48	BDI 1	985,16	14.777,40	RA
1.4.3.	Composição	04	SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE"	UN	8,00	414,05	BDI 1	510,85	4.086,80	RA
1.4.4.	Composição	05	SINALIZAÇÃO VERTICAL "IDENTIFICAÇÃO DE RUA" COM 2 PLACAS	UN	9,00	499,85	BDI 1	616,71	5.550,39	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.836,84	
1.5.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	10.065,17	BDI 1	12.418,41	24.836,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOVERLÂNDIA/GO

Local

segunda-feira, 27 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: NILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR

CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA 1019636734D-GO

ART/RR: 1020230076224