



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO, DOVERLÂNDIA - GO	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA / GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO, DOVERLÂNDIA - GO									118.287,35
1.			PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO					-	118.287,35
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.185,78
1.1.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50	392,97	BDI 1	474,31	1.185,78
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	90.189,36
1.2.1.			TERRAPLENAGEM					-	14.867,44
1.2.1.1.	GOINFRA-PAV	44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	810,00	0,24	BDI 1	0,29	234,90
1.2.1.2.	GOINFRA-PAV	44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3	101,25	2,19	BDI 1	2,64	267,30
1.2.1.3.	GOINFRA-PAV	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT (PAV.URB.)	m3	149,85	4,02	BDI 1	4,85	726,77
1.2.1.4.	GOINFRA-PAV	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3XKM	149,85	2,74	BDI 1	3,31	496,00
1.2.1.5.	GOINFRA-PAV	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	810,00	3,11	BDI 1	3,75	3.037,50
1.2.1.6.	GOINFRA-PAV	44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	121,50	61,47	BDI 1	74,19	9.014,09
1.2.1.7.	GOINFRA-PAV	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TXKM	1.253,88	0,72	BDI 1	0,87	1.090,88
1.2.2.			IMPRIMAÇÃO					-	8.523,80
1.2.2.1.	GOINFRA-PAV	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	810,00	0,50	BDI 1	0,60	486,00
1.2.2.2.	GOINFRA-PAV	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	0,97	6.498,37	BDI 2	7.358,75	7.137,99
1.2.2.3.	GOINFRA-PAV	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	405,32	1,84	BDI 1	2,22	899,81
1.2.3.			PINTURA DE LIGAÇÃO + CAPA CBUQ					-	66.798,12
1.2.3.1.	GOINFRA-PAV	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	810,00	0,41	BDI 1	0,49	396,90
1.2.3.2.	GOINFRA-PAV	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	0,36	3.304,95	BDI 2	3.742,53	1.347,31
1.2.3.3.	GOINFRA-PAV	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	152,00	1,84	BDI 1	2,22	337,44
1.2.3.4.	GOINFRA-PAV-T308	44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.)	M3	28,35	37,35	BDI 1	45,08	1.278,02
1.2.3.5.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	68,04	550,00	BDI 1	663,85	45.168,35
1.2.3.6.	GOINFRA-PAV	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TXKM	18.642,96	0,81	BDI 1	0,98	18.270,10
1.3.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO					-	21.517,18
1.3.0.1.	GOINFRA-T308	MOB	MOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	UN	1,00	8.913,50	BDI 1	10.758,59	10.758,59
1.3.0.2.	GOINFRA-T308	DESM	DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	UN	1,00	8.913,50	BDI 1	10.758,59	10.758,59
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.395,03
1.4.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,08	22.249,33	BDI 1	26.854,94	2.148,40
1.4.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,41	6.560,57	BDI 1	7.918,61	3.246,63



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	MUNICIPIO DE DOVERLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO, DOVERLÂNDIA - GO	MUNICÍPIO / UF DOVERLÂNDIA / GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NA AV. AEROPORTO, DOVERLANDIA - GO									118.287,35
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOVERLÂNDIA / GO

Local

quarta-feira, 19 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: TEYDE ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1017292078D-GO

ART/RRT: 1020250350890