PARCELA DE MAIOR VALOR SIGNIFICATIVO

PROPONENTE / TOMADOR	OBRA	VALOR TOTAL OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOVERLÂNDIA	Construção de unidades Habitacionais no municipio de Doverlândia-Go.	R$ 2.984.762,41

ITEM DO ORÇAMENTO	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	50% QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL ITEM	% ITEM
1.6.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1730,00	865,00	R$ 237.442,50	7,92%
1.7.1.0.5.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	40,00	R$ 141.951,20	4,73%
1.7.1.0.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1469,80	734,90	R$ 138.675,63	4,62%
1.7.1.0.2.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1469,80	734,90	R$ 115.585,07	3,85%

MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO:02046868145

Assinado de forma digital por MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO:02046868145
Dados: 2026.03.31 12:01:45 -03'00'

Responsável Técnico MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
CREA/CAU: MT036656

ASSINADO DIGITALMENTE POR ELAINE URSULA MOTA ABREU EM 07/04/2026 ÀS 09:49:05.

Valide a assinatura deste documento em https://doverlandia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: a42764