

Consolidação de DFDs

Informações do Projeto

Projeto

UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL - AST-DAF-REPO # 6

Responsável pela Compra

DIMATE

Modalidade

Pregão Eletrônico

Total do Projeto

R\$ 28.500,00

Solicitação DFD-2737-2026

Total: R\$ 28.500,00

Item	Descrição	Unidade	CATMAT	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	PTRES	Aprovador
1	ESTRUTURA METALICA UMA ÁGUA (Para proteção dos Barcos, MED. 12,50mts X 8,00mts.) Cobertura metálica em telha de zinco galvanizada, tipo uma água, de cor a escolher, composta por: Colunas de sustentação em tubo metalon 100 mm x 100 mm, chapa 14, instaladas nos dois lados da cobertura, fixadas em sapatas de concreto com dimensões de 200 mm x 200 mm, com profundidade de 700 mm, chumbadas com parafusos adequados; Tesouras principais com altura de 70 cm com uma água, confeccionadas em perfil U 75 (externo) e perfil 68 (interno), ambos em chapa 14, devidamente travadas e alinhadas; Terças intermediárias para apoio das telhas, executadas em perfil 75 chapa 18, distribuídas conforme projeto estrutural, garantindo suporte adequado à telha de zinco; Cobertura em telha de zinco galvanizada, instalada sobre a estrutura metálica, fixada com parafusos autobrochantes devidamente vedados para evitar infiltrações;	UN (UNIDADE)	600858	1	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	174232	Pedro Felipe Santana Rodrigues (Mat.:163082)

Local de Entrega

Cidade: PORTO VELHO

Unidade: REPO

DFDs do projeto

A seguir, os DFDs que compõem esta consolidação, apresentados individualmente.

Documento de Formalização de Demanda - DFD

Solicitação DFD-2737-2026

Total: R\$ 28.500,00

Área Requisitante: AST-DAF-REPO

Tipo de Solicitação: Reativa 2026

Fiscal Requisitante

Nome: Alisson Augusto Silva De Almeida

E-mail: alisson.almeida@sgb.gov.br

Matrícula: 317730

Fiscal Responsável pelo Recebimento dos Itens

Nome: Roni Adriano Silva Costa

E-mail: roni.costa@sgb.gov.br

Matrícula: 317438

Justificativa

A aquisição de um toldo metálico destina-se a atender demandas essenciais da Assistência de Administração e Finanças da Residência de Porto Velho do Serviço Geológico do Brasil, especificamente na proteção de embarcações utilizadas em suas operações. A estrutura proporcionará uma cobertura apropriada contra intempéries, assegurando a preservação dos barcos e equipamentos relacionados.

Ao implementar essa infraestrutura, a aquisição contribui para a melhoria logística e operacional nas atividades do SGB, oferecendo suporte direto às atividades-fim conduzidas no âmbito da Residência de Porto Velho. Assim, fortalece-se a capacidade institucional de realizar operações de campo necessárias para o cumprimento das missões e objetivos estratégicos da organização.

Essa contratação está alinhada com os interesses públicos da instituição, na medida em que garante a continuidade das operações com eficiência e segurança. A implementação da estrutura metálica assegura que os recursos investidos para a manutenção e operação das embarcações sejam otimizados, prolongando a vida útil dos ativos e, portanto, promovendo o uso eficaz dos recursos públicos alocados para atividades geocientíficas.

Justificativa fora do PCA

A instalação do toldo metálico proporcionará cobertura adequada para os barcos utilizados nas atividades operacionais do Serviço Geológico do Brasil, contribuindo para a conservação das embarcações, redução de custos com manutenção corretiva e preventiva, além de minimizar riscos de indisponibilidade durante as operações de campo. A medida também visa assegurar melhores condições de armazenamento e preservação dos equipamentos embarcados, garantindo maior eficiência logística e operacional às atividades desenvolvidas pela Residência de Porto Velho, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e preservação do patrimônio público.

Itens

Item	Descrição	Unidade	CATMAT	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	PTRES	Local de Entrega
1	TOLDO ESTRUTURA METALICA UMA ÁGUA (Para proteção dos Barcos. MED. 12,50mts X 8,00mts.) Cobertura metálica em telha de zinco galvanizada, tipo uma água, de cor a escolher, composta por: Colunas de sustentação em tubo metálon 100 mm x 100 mm, chapa 14, instaladas nos dois lados da cobertura, fixadas em sapatas de concreto com dimensões de 200 mm x 200 mm, com profundidade de 700 mm, chumbadas com parafusos adequados; Tesouras principais com altura de 70 cm com uma água, confeccionadas em perfil U 75 (externo) e perfil 68 (interno), ambos em chapa 14, devidamente travadas e alinhadas; Terças intermediárias para apoio das telhas, executadas em perfil 75 chapa 18, distribuídas conforme projeto estrutural, garantindo suporte adequado à telha de zinco; Cobertura em telha de zinco galvanizada, instalada sobre a estrutura metálica, fixada com parafusos autobrocantes devidamente vedados para evitar infiltrações;	UN (UNIDADE)	600858	1	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	174232	PORTO VELHO

Documento assinado eletronicamente por **ALISSON AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA**, Assistente de Administração e Finanças, em 26/05/2026 às 14:33, com fundamento no **Decreto nº 10.543**, de 13 de novembro de 2020.

Código de autenticidade: **2290648431**

Autenticidade conferida no site https://clickcompras.sgb.gov.br/autenticidade-de-documentos?p200_codigo_autenticidade=2290648431.

Este documento reúne a consolidação e os DFDs do projeto.



Documento assinado eletronicamente por **TULIO FALCAO RIBEIRO**, Assistente do Departamento de Administração de Material e Patrimônio, em 02/06/2026, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2932955** e o código CRC **1D0DBAF2**.

Referência: Processo nº 48086.004418/2026-67

SEI nº 2932955

Criado por [Click Compras SGB](#), versão 1 por [Click Compras SGB](#) em 02/06/2026 07:39:58.