



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO
CNPJ 00.097.857/0001-71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								FONTE	VERSÃO
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVENIO 914973-2021 - RUA 59					DATA : 28/12/2023 BDI : 23,61% L.S. Hora: 116,78% L.S. Mês: 73,24%		SICRO NOVO - (GO) GOINFRA SINAPI - (GO) PRÓPRIA ANP - (GO)	2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA PRÓPRIA 10/2023
DESCRIÇÃO:	IMPLEMENTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS VIAS ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS BAIRROS PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII/IV E ANA BEATRIZ II								
LOCAL:	RUA 59, DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA 33 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 26.108,81
1.1	COMPOSIÇÃO 01 - PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 21.121,92	23,61%	R\$ 26.108,81	R\$ 26.108,81
2	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 5.633,06
2.1	COMPOSIÇÃO 02 - PRÓPRIA		CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 4.557,12	23,61%	R\$ 5.633,06	R\$ 5.633,06
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								R\$ 2.897,64
3.1	COMPOSIÇÃO 03 - PRÓPRIA		MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.172,09	23,61%	R\$ 1.448,82	R\$ 1.448,82
3.2	COMPOSIÇÃO 04 - PRÓPRIA		DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.172,09	23,61%	R\$ 1.448,82	R\$ 1.448,82
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 492.892,20
4.1	COMPOSIÇÃO 05 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.AF_11/2019 (INCLUSO AQUISIÇÃO DO RR-2C COM ICMS)	M2	7.984,40	R\$ 2,55	23,61%	R\$ 3,15	R\$ 25.150,86
4.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	239,53	R\$ 1.445,25	23,61%	R\$ 1.786,47	R\$ 427.913,16
4.3	5914622	SICRO NOVO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	163,84	R\$ 1,82	23,61%	R\$ 2,25	R\$ 368,64
4.4	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.294,58	R\$ 1,26	23,61%	R\$ 1,56	R\$ 39.459,54
5	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM								R\$ 154.978,82
5.1	020190	GOINFRA CIVIL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.307,60	R\$ 0,23	23,61%	R\$ 0,28	R\$ 646,13
5.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,41	R\$ 103,18	23,61%	R\$ 127,54	R\$ 1.837,85
5.3	COMPOSIÇÃO 06 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE ATERRO (C/ AQUISIÇÃO DO MAT. E TRANSPORTE INCLUSO)	M3	40,33	R\$ 173,21	23,61%	R\$ 214,10	R\$ 8.634,65
5.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.307,60	R\$ 0,65	23,61%	R\$ 0,80	R\$ 1.846,08
5.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	138,46	R\$ 804,42	23,61%	R\$ 994,34	R\$ 137.676,32
5.6	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	23,52	R\$ 149,20	23,61%	R\$ 184,43	R\$ 4.337,79
6	DRENAGEM SUPERFICIAL								R\$ 114.339,83
6.1	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.969,00	R\$ 46,98	23,61%	R\$ 58,07	R\$ 114.339,83
7	SINALIZAÇÃO								R\$ 17.859,62
7.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.030,00	R\$ 5,29	23,61%	R\$ 6,54	R\$ 6.736,20
7.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,80	R\$ 44,98	23,61%	R\$ 55,60	R\$ 4.436,88
7.3	COMPOSIÇÃO 07 - PRÓPRIA		PLACAS DE "PARE", LIMITE DE VELOCIDADE E PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE.	UND	14,00	R\$ 224,13	23,61%	R\$ 277,05	R\$ 3.878,70
7.4	COMPOSIÇÃO 08 - PRÓPRIA		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UND	14,00	R\$ 162,25	23,61%	R\$ 200,56	R\$ 2.807,84
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 155.633,17
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 659.076,81
								VALOR TOTAL:	R\$ 814.709,98