

CARTA APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS**O(A)**

Presidente(a) da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUN.DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Prezado Senhor(a),

A proponente **TMC CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o número 30.872.209/000-06, estabelecido à Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03, Jardim América, Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante **ERISON TEODORO DA SILVA**, portador do RG de nº 33.598.69 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 776.435.851-72, Sobre o assunto tratado em referência, em atendimento ao disposto no Edital da Concorrência nº 90001/2024

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	UNID	1	pavimentação asfáltica entre os bairros Parque Santo Antônio, Parque Estrela Dalva XIII/XIV e Ana Beatriz II.	763.947,86

Declarações/Informações:

Está apresentando proposta para prestação dos serviços/objeto deste edital;

A nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira;

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras;

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da abertura;

Declaramos que o prazo para execução dos serviços é conforme o edital. Podendo ser aditivado prazo para eventuais diversidades na execução da obra.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, uniformes/EPI's, ferramentas, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro, custo de capital, combustíveis, pneumáticos, lubrificantes e demais tributos e despesas necessárias à execução dos serviços com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, lucros, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução dos serviços objeto do presente Edital. Toda solicitação serviço/material que não esteja na planilha orçamentária apresentada, será liberado aditivo de preços, para adequar o objeto de acordo com o solicitado pelo contratante e suas generalidades. Em qualquer modalidade de licitação, para execução do objeto licitado;

Declara que a proposta foi elaborada de forma independentemente;

DADOS DA EMPRESA

Razão social: TMC Construtora Eireli

CNPJ nº: 30.872.209/0001-06

Insc. Estadual nº: 10.746.365-2

Endereço: Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03

Fone: (62) 9 9369-8548

E-mail: tmcconstrutora@hotmail.com

Cidade: Goiânia Estado: Goiás

CEP: 74.250-000

Banco Agência nº Conta nº: (Será aberta nova conta para movimento do Recebimento)

Atenciosamente,

Goiânia 09 de Abril de 2024.

*Erison Teodoro da Silva***TMC CONSTRUTORA LTDA**

ERISON TEODORO DA SILVA

DIRETOR

CPF nº 776.435.851-72

*Kel Albert de Almeida Tavares***KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES**

Engenheiro Civil

CREA nº 7385/D-GO



TMC CONSTRUTORA LTDA
Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03, Jardim América,
Goiânia, Goiás, CEP - 74.250-320
CNPJ. 30.872.209/0001-06
Fone: 62 - 99369-8548 - E-mail: tmcconstrutora@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVENIO 914973-2021 - RUA 59	DATA : 28/12/2023
DESCRIÇÃO:	IMPLEMENTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS VIAS ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS BAIRROS PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII/XIV E ANA BEATRIZ II	BDI : 23,61%
LOCAL:	RUA 59, DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA 33 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	L.S. Hora: 116,78%
		L.S. Mês: 73,24%

FONTE	VERSÃO
SICRO NOVO - (GO) GOINFRA SINAPI - (GO) PRÓPRIA ANP - (GO)	2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA PRÓPRIA 10/2023

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO								24.484,84
1.1	COMPOSIÇÃO 01 - PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	19808,14	23,61%	24.484,84	24.484,84
2	CANTEIRO DE OBRAS								5.282,68
2.1	COMPOSIÇÃO 02 - PRÓPRIA		CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4273,67	23,61%	5.282,68	5.282,68
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								2.717,42
3.1	COMPOSIÇÃO 03 - PRÓPRIA		MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1099,19	23,61%	1.358,71	1.358,71
3.2	COMPOSIÇÃO 04 - PRÓPRIA		DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1099,19	23,61%	1.358,71	1.358,71
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								462.128,75
4.1	COMPOSIÇÃO 05 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.AF_11/2019 (INCLUSO AQUISIÇÃO DO RR-2C COM ICMS)	M2	7.984,40	2,39	23,61%	2,95	23.553,98
4.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	239,53	1355,36	23,61%	1.675,36	401.298,98
4.3	5914622	SICRO NOVO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	163,84	1,71	23,61%	2,11	345,70
4.4	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.294,58	1,18	23,61%	1,46	36.930,09
5	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM								145.357,16
5.1	020190	GOINFRA CIVIL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.307,60	0,22	23,61%	0,27	623,05
5.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,41	96,76	23,61%	119,61	1.723,58
5.3	COMPOSIÇÃO 06 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE ATERRO (C/ AQUISIÇÃO DO MAT. E TRANSPORTE INCLUSO)	M3	40,33	162,44	23,61%	200,79	8.097,86
5.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.307,60	0,61	23,61%	0,75	1.730,70
5.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	138,46	754,39	23,61%	932,50	129.113,95
5.6	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	23,52	139,92	23,61%	172,96	4.068,02
6	DRENAGEM SUPERFICIAL								107.231,74
6.1	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.969,00	44,06	23,61%	54,46	107.231,74
7	SINALIZAÇÃO								16.745,27
7.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.030,00	4,96	23,61%	6,13	6.313,90
7.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,80	42,18	23,61%	52,14	4.160,77
7.3	COMPOSIÇÃO 07 - PRÓPRIA		PLACAS DE "PARE", LIMITE DE VELOCIDADE E PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE.	UND	14,00	210,19	23,61%	259,82	3.637,48
7.4	COMPOSIÇÃO 08 - PRÓPRIA		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UND	14,00	152,16	23,61%	188,08	2.633,12
VALOR BDI TOTAL:									145.901,42
VALOR ORÇAMENTO:									618.046,44
VALOR TOTAL:									763.947,86

Goiânia 09 de Abril de 2024.

Erison Teodoro da Silva

TMC CONSTRUTORA LTDA

ERISON TEODORO DA SILVA
DIRETOR
CPF nº 776.435.851-72

Kleber Alberto de Almeida Tavares

KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES

Engenheiro Civil

CREA nº 7385-D-GO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVENIO 914973-2021				
DESCRIÇÃO:		IMPLEMENTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS VIAS ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS BAIROS PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII-XIV E ANA BEATRIZ II				
LOCAL:		RUA 59, DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA 33 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	M=	M=	M=	TOTAL PARCELA
			33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	ADMINISTRAÇÃO	24.484,84	8.080,00	8.080,00	8.324,85	24.484,85
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.484,84	8080	8080	8.324,85	24.484,85
	CANTEIRO DE OBRAS	5.282,68	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	CANTEIRO DE OBRAS	5.282,68	3.169,61	1.056,54	1.056,54	5.282,69
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.717,42	50,00%		50,00%	100,00%
	MOBILIZAÇÃO	1.358,71	1.358,71		1.358,71	2.717,42
	DESMOBILIZAÇÃO	1.358,71			100,00%	100,00%
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	462.128,75	59,16%	40,84%		100,00%
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 (INCLUSO AQUISIÇÃO DO RR-2C COM ICMS)	23.553,98	13934,53	9619,45		23.553,98
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	401.298,98	237408,48	163890,5		401.298,98
	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	345,70	204,52	141,18		345,7
4.4	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	36.930,09	21847,84	15082,25		36.930,09
5	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM	145.357,16			100,00%	100,00%
	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	623,05			623,05	623,05
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1.723,58			100,00%	100,00%
	EXECUÇÃO DE ATERRO (C/ AQUISIÇÃO DO MAT. E TRANSPORTE INCLUSO)	8.097,86			8097,86	8097,86
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	1.730,70			1730,7	1730,7
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	129.113,95			129113,95	129113,95
5.6	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	4.068,02			4068,02	4068,02
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	107.231,74			100,00%	100,00%
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	107.231,74			100,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO	16.745,27			16745,27	16.745,27
	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	6.313,90			6313,9	6313,9
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	4.160,77			4160,77	4160,77
	PLACAS DE "PARE", LIMITE DE VELOCIDADE E PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE.	3.637,48			3637,48	3637,48
7.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	2.633,12			2633,12	2633,12
		763.947,86	286.003,69	197.869,92	280.074,27	763.947,88
			286.003,69	483.873,61	763.947,88	763.947,88

Goiânia 09 de Abril de 2024.

Erison Teodoro da Silva

TMC CONSTRUTORA LTDA

ERISON TEODORO DA SILVA

DIRETOR

CPF nº 776.435.851-72

Kel Alberto de Almeida Tavares

KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES

Engenheiro Civil

CREA nº 7385/D-GO