

CARTA APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS**O(A)**

Presidente(a) da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUN.DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Prezado Senhor(a),

A proponente **TMC CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o número 30.872.209/000-06, estabelecido à Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03, Jardim América, Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante ERISON TEODORO DA SILVA, portador do RG de nº 33.598.69 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 776.435.851-72, Sobre o assunto tratado em referência, em atendimento ao disposto no Edital da Concorrência nº 90001/2024

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	UNID	1	pavimentação asfáltica entre os bairros Parque Santo Antônio, Parque Estrela Dalva XIII/XIV e Ana Beatriz II.	763.863,83

Declarações/Informações:

Está apresentando proposta para prestação dos serviços/objeto deste edital;

A nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira;

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras;

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da abertura;

Declaramos que o prazo para execução dos serviços é conforme o edital. Podendo ser aditivado prazo para eventuais diversidades na execução da obra.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, uniformes/EPI's, ferramentas, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro, custo de capital, combustíveis, pneumáticos, lubrificantes e demais tributos e despesas necessárias à execução dos serviços com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, lucros, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução dos serviços objeto do presente Edital. Toda solicitação serviço/material que não esteja na planilha orçamentária apresentada, será liberado aditivo de preços, para adequar o objeto de acordo com o solicitado pelo contratante e suas generalidades. Em qualquer modalidade de licitação, para execução do objeto licitado;

Declara que a proposta foi elaborada de forma independentemente;

DADOS DA EMPRESA

Razão social: TMC Construtora Eireli

CNPJ nº: 30.872.209/0001-06

Insc. Estadual nº: 10.746.365-2

Endereço: Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03

Fone: (62) 9 9369-8548

E-mail: tmcconstrutora@hotmail.com

Cidade: Goiânia Estado: Goiás

CEP: 74.250-000

Banco Agência nº Conta nº: (Será aberta nova conta para movimento do Recebimento)

Atenciosamente,

Goiânia 09 de Abril de 2024.

*Erison Teodoro da Silva***TMC CONSTRUTORA LTDA**

ERISON TEODORO DA SILVA

DIRETOR

CPF nº 776.435.851-72

*Kel Albert de Almeida Tavares***KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES**

Engenheiro Civil

CREA nº 7385/D-GO



TMC CONSTRUTORA LTDA
Av. T-63, Nº 2.760, Qd. 339 Lt. 13, Sala 03, Jardim América,
Goiânia, Goiás, CEP - 74.250-320
CNPJ. 30.872.209/0001-06
Fone: 62 - 99369-8548 - E-mail: tmcconstrutora@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVENIO 914973-2021 - RUA 59	DATA : 28/12/2023
DESCRIÇÃO:	IMPLEMENTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS VIAS ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS BAIROS PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII/XIV E ANA BEATRIZ II	BDI : 23,61%
LOCAL:	RUA 59, DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA 33 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	L.S. Hora: 116,78%
		L.S. Mês: 73,24%

FONTE	VERSÃO
SICRO NOVO - (GO) GOINFRA SINAPI - (GO) PRÓPRIA ANP - (GO)	2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA 2023/10 - ONERADA PRÓPRIA 10/2023

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO								24.482,22
1.1	COMPOSIÇÃO 01 - PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	19806,02	23,61%	24.482,22	24.482,22
2	CANTEIRO DE OBRAS								5.282,11
2.1	COMPOSIÇÃO 02 - PRÓPRIA		CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4273,21	23,61%	5.282,11	5.282,11
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								2.717,12
3.1	COMPOSIÇÃO 03 - PRÓPRIA		MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1099,07	23,61%	1.358,56	1.358,56
3.2	COMPOSIÇÃO 04 - PRÓPRIA		DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1099,07	23,61%	1.358,56	1.358,56
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								462.085,64
4.1	COMPOSIÇÃO 05 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.AF_11/2019 (INCLUSO AQUISIÇÃO DO RR-2C COM ICMS)	M2	7.984,40	2,39	23,61%	2,95	23.553,98
4.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	239,53	1355,21	23,61%	1.675,18	401.255,87
4.3	5914622	SICRO NOVO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	163,84	1,71	23,61%	2,11	345,70
4.4	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.294,58	1,18	23,61%	1,46	36.930,09
5	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM								145.340,12
5.1	020190	GOINFRA CIVIL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.307,60	0,22	23,61%	0,27	623,05
5.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,41	96,75	23,61%	119,59	1.723,29
5.3	COMPOSIÇÃO 06 - PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE ATERRO (C/ AQUISIÇÃO DO MAT. E TRANSPORTE INCLUSO)	M3	40,33	162,42	23,61%	200,77	8.097,05
5.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.307,60	0,61	23,61%	0,75	1.730,70
5.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	138,46	754,3	23,61%	932,39	129.098,72
5.6	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	23,52	139,9	23,61%	172,93	4.067,31
6	DRENAGEM SUPERFICIAL								107.212,05
6.1	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.969,00	44,05	23,61%	54,45	107.212,05
7	SINALIZAÇÃO								16.744,57
7.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.030,00	4,96	23,61%	6,13	6.313,90
7.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,80	42,18	23,61%	52,14	4.160,77
7.3	COMPOSIÇÃO 07 - PRÓPRIA		PLACAS DE "PARE", LIMITE DE VELOCIDADE E PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE.	UND	14,00	210,17	23,61%	259,79	3.637,06
7.4	COMPOSIÇÃO 08 - PRÓPRIA		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UND	14,00	152,14	23,61%	188,06	2.632,84
VALOR BDI TOTAL:									145.890,27
VALOR ORÇAMENTO:									617.973,56
VALOR TOTAL:									763.863,83

Goiânia 09 de Abril de 2024.

Erison Teodoro da Silva

TMC CONSTRUTORA LTDA

ERISON TEODORO DA SILVA
DIRETOR
CPF nº 776.435.851-72

Kler Alberto de Almeida Tavares

KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES

Engenheiro Civil

CREA nº 7385-D-GO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVENIO 914973-2021				
DESCRIÇÃO:		IMPLEMENTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS VIAS ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS BAIRROS PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII-XIV E ANA BEATRIZ II				
LOCAL:		RUA 59, DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA 33 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	M=	M=	M=	T=TA PA=ELA
□	ADMINISTRAÇÃO	24.482,22	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			8.079,13	8.079,13	8.323,95	24.482,21
□.□	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.482,22	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			8.079,13	8.079,13	8.323,95	24.482,21
□	CANTEIRO DE OBRAS	5.282,11	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			3.169,27	1.056,42	1.056,42	5.282,11
□.□	CANTEIRO DE OBRAS	5.282,11	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			3.169,27	1.056,42	1.056,42	5.282,11
□	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.717,12	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			1.358,56	-	1.358,56	2.717,12
□.□	MOBILIZAÇÃO	1.358,56	100,00%			100,00%
			1.358,56			1.358,56
□.□	DESMOBILIZAÇÃO	1.358,56			100,00%	100,00%
					1.358,56	1.358,56
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	462.085,64	59,16%	40,84%		100,00%
			273.369,86	188.715,78		462.085,64
4.□	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 (INCLUSO AQUISIÇÃO DO RR-2C COM ICMS)	23.553,98	59,16%	40,84%		100,00%
			13934,53	9619,45		23.553,98
4.□	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	401.255,87	59,16%	40,84%		100,00%
			237382,97	163872,9		401.255,87
4.□	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	345,70	59,16%	40,84%		100,00%
			204,52	141,18		345,7
4.4	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	36.930,09	59,16%	40,84%		100,00%
			21847,84	15082,25		36.930,09
5	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM	145.340,12			100,00%	100,00%
					145340,12	145.340,12
5.□	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	623,05			100,00%	100,00%
					623,05	623,05
5.□	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1.723,29			100,00%	100,00%
					1723,29	1.723,29
5.□	EXECUÇÃO DE ATERRO (C/ AQUISIÇÃO DO MAT. E TRANSPORTE INCLUSO)	8.097,05			100,00%	100,00%
					8097,05	8.097,05
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	1.730,70			100,00%	100,00%
					1730,7	1.730,7
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	129.098,72			100,00%	100,00%
					129098,72	129.098,72
5.6	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	4.067,31			100,00%	100,00%
					4067,31	4.067,31
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	107.212,05			100,00%	100,00%
					107212,05	107.212,05
6.□	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	107.212,05			100,00%	100,00%
					107212,05	107.212,05
7	SINALIZAÇÃO	16.744,57			100,00%	100,00%
					16744,57	16.744,57
7.□	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	6.313,90			100,00%	100,00%
					6313,9	6.313,9
7.□	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	4.160,77			100,00%	100,00%
					4160,77	4.160,77
7.□	PLACAS DE "PARE", LIMITE DE VELOCIDADE E PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE.	3.637,06			100,00%	100,00%
					3637,06	3.637,06
7.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	2.632,84			100,00%	100,00%
					2632,84	2.632,84
		763.863,83	285.976,82	197.851,33	280.035,67	763.863,83
			285.976,82	483.828,15	763.863,83	

1056,54

5282,69

Goiania 09 de Abril de 2024.

Erison Teodoro da Silva

TMC CONSTRUTORA LTDA

ERISON TEODORO DA SILVA

DIRETOR

CPF nº 776.435.851-72

Keler Alberto de Almeida Tavares

KELER ALBERTO DE ALMEIDA TAVARES

Engenheiro Civil

CREA nº 7385/O-GO