

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSICÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO	M²	CONSUMO	CUSTO UNIT
1.0	21301		GOINFRA CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE			
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,1692000	3,79
		0010	GOINFRA CIVIL	CARPINTEIRO	H	0,0247000	0,71
		1215	GOINFRA CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	KG	2,6608000	1,75
		1374	GOINFRA CIVIL	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	KG	0,0514000	1,35
		1893	GOINFRA CIVIL	PARAFUSO 8x110 MM	UN	1,3333000	3,30
		2491	GOINFRA CIVIL	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	UN	1,1852000	2,6
		18,90	GOINFRA CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	M²	1,0000000	300
		1862	GOINFRA CIVIL	PREGO 19x27	KG	0,0115000	0,21
		19,68	GOINFRA CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	1,2613000	7,5
		2133	GOINFRA CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	M	2,4022000	72,59
				TOTAL			393,8
2.0				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
2.1	90778	GRUP C	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0597362	145,37
				TOTAL			145,37
3.0				SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			
3.1				INSTALAÇÕES ELETRICA			
3.1.1	101881	12042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,0000000	COM CUSTO
		87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0560000	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0560000	COM CUSTO
				TOTAL			887,11
3.1.2	93656	34653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	COM CUSTO
		1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,0000000 COM PREÇO	UN	1,0000000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	COM CUSTO
				TOTAL			13,48
3.1.3	93657	34653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	COM CUSTO
		1573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0877910	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0877910	COM CUSTO
				TOTAL			15,12
3.1.4	101894	2373	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UN	1,0000000	COM CUSTO
		1576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	COM CUSTO
				TOTAL			153,12
3.1.5	91928	981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,2434000	COM CUSTO
		21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
				TOTAL			8,18
3.1.6	91930	982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,2434000	COM CUSTO
		21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	COM CUSTO
				TOTAL			11,45
3.1.7	071253	3303	GOINFRA CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"	M	1,0000000	15,29
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,6500000	14,56
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,6500000	19,16
				TOTAL			49,01
3.1.8	071256	3305	GOINFRA CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"	M	1,0000000	55,50
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,4000000	14,56
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,4000000	19,16

128

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSIÇÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO		TOTAL	
						128,14	
3.1.9	071703	3362	GOINFRA CIVIL	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4"	UN	1,0000000	5,70
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	9,84
3.1.10	071706	3365	GOINFRA CIVIL	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	UN	1,0000000	23,36
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,2500000	5,6
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,2500000	7,37
						TOTAL	36,33
3.1.11	071126	3227	GOINFRA CIVIL	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"	UN	1,0000000	66,52
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,0000000	22,41
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,0000000	29,48
						TOTAL	118,41
3.1.12	071123	3225	GOINFRA CIVIL	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"	UN	1,0000000	12,06
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,3000000	6,72
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,3000000	8,84
						TOTAL	27,62
3.1.13	070646	3129	GOINFRA CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	1,0000000	30,87
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	95,73
3.1.14	104785		SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M		
		4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,2500000	COM CUSTO
		4350	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,3125000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
						TOTAL	12,13
3.1.15	95785	2566	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	COM CUSTO
		11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	COM CUSTO
						TOTAL	36,82
3.1.16	104763		SINAPI	SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=110MM E ESP=15CM	UN		
		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3214000	COM CUSTO
		102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,8109000	COM CUSTO
		102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,3320000	COM CUSTO
						TOTAL	37,67
3.2				APARELHOS DE AR CONDICIONADOS			
3.2.1	103244	42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,0000000	COM CUSTO
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334000	COM CUSTO
						TOTAL	2.697,02
3.2.2	103247	42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSIÇÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334000	COM CUSTO
						TOTAL	2,995,92
3.2.3	103250	42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN		
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5230000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5230000	COM CUSTO
						TOTAL	4,361,21
3.2.4	103253	43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN		
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
						TOTAL	5,953,26
3.2.5	103261	43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN		
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		13348	SINAPI	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
						TOTAL	13,961,51
3.2.6	103263	42420	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN		
		1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	COM CUSTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSICÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000	COM CUSTO
		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		13246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	COM CUSTO
		13348	SINAPI	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UN	6,0000000	COM CUSTO
		37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	COM CUSTO
		93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,2059000	COM CUSTO
		93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,5166000	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6335000	COM CUSTO
						TOTAL	19.376,40
3.2.7	022	COT MEC 01	Comp. Pr	GRELHA DE INSUFILAMENTO EM ALUMÍNIO COR NATURAL DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO 225mm x 125mm	UN	1,0000000	218,13
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		011	GOINFRA CIVIL	ENCANADOR	H	0,0800000	2,38
						TOTAL	222,30
3.2.8	023	COT MEC 02	Comp. Pr	VENEZIANA DE DESCARGA / TOMADA DE AR COM TELA DE PROTEÇÃO 250mm x 250mm	UN	1,0000000	557,59
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		011	GOINFRA CIVIL	ENCANADOR	H	0,0800000	2,38
						TOTAL	561,76
3.2.9	024	COT MEC 03	Comp. Pr	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COM TELA DE PROTEÇÃO 197mm x 197mm	UN	1,0000000	238,02
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		011	GOINFRA CIVIL	ENCANADOR	H	0,0800000	2,38
						TOTAL	242,19
3.2.10	024	COT MEC 04	Comp. Pr	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COM TELA DE PROTEÇÃO 147mm x 147mm	UN	1,0000000	79,06
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		011	GOINFRA CIVIL	ENCANADOR	H	0,0800000	2,38
						TOTAL	83,23
3.2.11	024	COT MEC 05	Comp. Pr	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COM TELA DE PROTEÇÃO 97mm x 97mm	UN	1,0000000	134,75
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		011	GOINFRA CIVIL	ENCANADOR	H	0,0800000	2,38
						TOTAL	138,92
3.3				TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO			
3.3.1	103289		SINAPI	TUBULACAO (1/4") EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	COM CUSTO
		97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	COM CUSTO
		91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	1,0000000	COM CUSTO
						TOTAL	31,29
3.3.2	103290		SINAPI	TUBULACAO (3/8") EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	COM CUSTO
		97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	COM CUSTO
		91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	1,0000000	COM CUSTO
						TOTAL	48,81
3.3.3	103291		SINAPI	TUBULACAO (1/2")EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	COM CUSTO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSICÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
		97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	COM CUSTO
		91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	1,0000000	COM CUSTO
						TOTAL	61,81
3.3.4	103292		SINAPI	TUBULACAO (5/8") EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	COM CUSTO
		97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	COM CUSTO
		91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	1,0000000	COM CUSTO
						TOTAL	75,08
3.3.5	106034		SINAPI	TUBULACAO (3/4")EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO			
		39666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	COM CUSTO
		39740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	COM CUSTO
		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809290	COM CUSTO
		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809290	COM CUSTO
						TOTAL	121,71
3.4				DRENO DO CONDICIONADOR DE AR			
3.4.1	89865		SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			
		9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
						TOTAL	19,70
3.4.2	104316		SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		
		9869	SINAPI				
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
						TOTAL	27,30
3.4.3	89868		SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	COM CUSTO
		3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	COM CUSTO
						TOTAL	6,25
3.4.4	104322		SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			
		3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0066000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0788000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0788000	COM CUSTO
						TOTAL	8,49
3.4.5	104320		SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSIÇÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
		3501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	COM CUSTO
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0066000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
				TOTAL			13,45
3.4.6	89867		SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2022			
		3500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	COM CUSTO
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	COM CUSTO
				TOTAL			9,15
3.4.7	89866		SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2022			
		3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	COM CUSTO
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	COM CUSTO
				TOTAL			8,14
3.4.8	104319		SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2022			
		3536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	COM CUSTO
		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	COM CUSTO
		20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	COM CUSTO
		38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0066000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
				TOTAL			11,20
3.4.9	039810		SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR-CONDICIONADO SPLIT	UN	1,0000000	COM CUSTO
		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1182000	COM CUSTO
				TOTAL			31,11
3.5				SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO			
3.5.1	025	COT MEC 06	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 280 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 280 (G4+F8) 1.475 m³/h	UN		6.789,95
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
				TOTAL			6.854,81
3.5.2	026	COT MEC 07	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 180 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 180 (G4+F8) 430 m³/h	UN		3.856,09
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
				TOTAL			3.920,95
3.5.3	027	COT MEC 08	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 180 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 180 (G4+F8) 520 m³/h	UN		4.393,76
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
				TOTAL			4.458,62
3.5.4	028	COT MEC 09	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 150 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 150 (G4+F8) 220 m³/h	UN		3.746,38
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
				TOTAL			3.811,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSIÇÕES ANALITICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
3.5.5	029	COT MEC 10	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 200 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 200 (G4+F8) 660 m³/h	UN		4.596,42
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	4.661,28
3.5.6	030	COT MEC 11	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 200 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 200 (G4+F8) 780 m³/h	UN		6.241,56
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	6.306,42
3.5.7	031	COT MEC 12	Comp. Pr	VENTILADOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 200 - PORTA FILTRO - SICFLUX FH 200 (G4+F8) 520 m³/h	UN		4.393,76
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	4.458,62
3.5.8	032	COT MEC 13	Comp. Pr	VENTILADOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 125 - PORTA FILTRO - SICFLUX FH 125 (G4+F8) 220 m³/h	UN		3.746,38
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	3.811,24
3.5.9	033	COT MEC 14	Comp. Pr	VENTILADOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 125 - PORTA FILTRO - SICFLUX FH 125 (G4+F8) 200 m³/h	UN		3.646,95
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	3.711,81
3.5.10	034	COT MEC 15	Comp. Pr	VENTILADOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 100 - PORTA FILTRO - SICFLUX FH 100 (G4+F8) 160 m³/h	UN		3.580,67
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	3.645,53
3.5.11	035	COT MEC 16	Comp. Pr	EXAUSTOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 250 - PORTA FILTRO - SICFLUX (FH 250 F8) 600 m³/h	UN		2.855,77
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	2.920,63
3.5.12	036	COT MEC 17	Comp. Pr	EXAUSTOR COMPACTO LIMIT LOAD - FH 100 - PORTA FILTRO - SICFLUX FH 100 (F8) 200 m³/h	UN		2.297,22
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	2.362,08
3.5.13	037	COT MEC 18	Comp. Pr	CAIXA VENTILADORA LIMIT LOAD BBL 250 - PORTA FILTRO - BERLINERLUFT BBL 250 (HEPA H13) 900 m³/h	UN		7.278,72
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	1,2500000	28,01
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	1,2500000	36,85
						TOTAL	7.343,58
3.5.14	038	COT MEC 18	Comp. Pr	EXAUSTOR COMPACTO AXIAL - SONORA 18 - SICFLUX SONORA 18 130 m³/h	UN		309,45
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	313,59
3.5.15	039	COT MEC 19	Comp. Pr	DUTO QUAD/RET AÇO ±250Pa TDC - JUNTAS a 1,2m - CHAPA #26 - (EXASTAO)	M		125,22
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	129,36
3.5.16	040	COT MEC 20	Comp. Pr	DUTO QUAD/RET AÇO ±250Pa TDC - JUNTAS a 1,2m - CHAPA #26 - (RENOVAÇÃO)	M		125,22
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	129,36
3.5.17	041	COT MEC 21	Comp. Pr	ISOLANTE TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 19 MM -	M		8,45
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	12,59
3.5.18	042	COT MEC 22	Comp. Pr	ISOLANTE TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 19 MM - D = 3/8"	M		11,52
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	15,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE CLIMAT

Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

DATA: 22/06/2026

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

ITEM	CODIGO	CODIGO AUXILIAR	TABELA	SERVIÇO			
3.5.19	043	COT MEC 23	Comp. Pr	ISOLANTE TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 19 MM - D = 1/2"	M		7,27
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	11,41
3.5.20	044	COT MEC 24	Comp. Pr	ISOLANTE TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 19 MM - D = 5/8"	M		15,42
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	19,56
3.5.21	045	COT MEC 25	Comp. Pr	ISOLANTE TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 19 MM - D = 3/4"	M		23,34
		008	GOINFRA CIVIL	AJUDANTE	H	0,0800000	1,79
		0012	GOINFRA CIVIL	ELETRICISTA	H	0,0800000	2,35
						TOTAL	27,48

David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-SP
Departamento Técnico de
Engenharia Civil da Secretaria de Saúde de
Santo Antônio do Descoberto