



OBRA: CONSTRUÇÃO BOSQUE

Local: Equipamento Público Comunitário, Setor de Indústria, Santo Antônio do Descoberto - Goiás
Cliente: Prefeitura Municipal De Santo Antônio do Descoberto
Autor: Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2026 - Goiás 23,91%
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,78%
Mensalista: 67,21%

Composição Própria - 00000012

Código 00000012
Descrição EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
Data
Estado Goiás
Tipo PISO - PISOS
Unidade m²
Valor sem 71,25
Valor com 70,43

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	30,02	27,74	0,1301	3,90	3,60
C	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	30,46	28,15	0,0874	2,66	2,46
C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,42	20,92	0,2176	4,87	4,55
I	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	582,00	582,00	0,0985	57,32	57,32
I	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	6,99	6,99	0,0017	0,01	0,01
I	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	20,34	20,34	0,024	0,48	0,48
I	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,20	5,20	0,25	1,30	1,30
I	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,58	3,58	0,2	0,71	0,71

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 28584/D-DF