

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  
CNPJ: 00.097.857.0001-71



**Obra**  
**REFORMA DO CAMPO CASCALHÃO**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Goiás**  
**AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás**

**B.D.I.**  
**25,07%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: 0,00%**

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
270207	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC)	2702	m²	6.431,26	33,36	214.546,83	18,10	18,10
270621	AGETOP CIVIL	A<11.000M2 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	2706	m²	1.091,2	174,08	189.956,09	16,03	34,13
270702	AGETOP CIVIL	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	2707	m	325,0	292,78	95.153,50	8,03	42,16
00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	964,69	67,86	65.463,86	5,52	47,68
220104	AGETOP CIVIL	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1	2201	m²	873,27	70,87	61.888,64	5,22	52,90
CT007	Próprio	REFLETORES EM LED PARA ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL 12 MÓDULOS BRANCO FRIO 6500K	Outros	UN	36,0	1.488,33	53.579,88	4,52	57,42
102664	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	Drenos	M	863,2	61,04	52.689,72	4,45	61,87
071999	AGETOP CIVIL	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE ( DIAM. 1200MM)	719	m	18,0	1.872,92	33.712,56	2,84	64,71
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	200,0	158,25	31.650,00	2,67	67,38
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	9.544,61	3,17	30.256,41	2,55	69,94
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	640,0	46,51	29.766,40	2,51	72,45
020107	AGETOP CIVIL	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	201	Un	31,0	958,99	29.728,69	2,51	74,96
200502	AGETOP CIVIL	REBOCO - 1CI	2005	m²	590,4	46,16	27.252,86	2,30	77,26
071257	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"	712	M	132,0	174,39	23.019,48	1,94	79,20
020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	201	m²	873,27	26,31	22.975,73	1,94	81,14
261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	2616	m²	1.118,2	17,54	19.613,22	1,65	82,79
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1.430,44	13,49	19.296,63	1,63	84,42
261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	2617	m²	873,27	19,88	17.360,60	1,46	85,89
260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	2609	m²	576,0	24,21	13.944,96	1,18	87,06
00041217	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0	Material	UN	2,0	6.933,54	13.867,08	1,17	88,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

CNPJ: 00.097.857.0001-71

020231	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	202	mes	4,0	2.957,39	11.829,56	1,00	89,23
020130	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	201	m	325,0	34,69	11.274,25	0,95	90,18
271105	AGETOP CIVIL	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.	2711	CJ	1,0	10.876,87	10.876,87	0,92	91,10
071199	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	711	M	170,26	60,32	10.270,08	0,87	91,97
00038053	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	Material	M	285,22	27,64	7.883,48	0,67	92,63
00038052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	577,98	13,38	7.733,37	0,65	93,28
100588	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	6,0	1.095,45	6.572,70	0,55	93,84
260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	2601	m²	576,0	10,10	5.817,60	0,49	94,33
020230	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	202	MÊS	4,0	1.419,86	5.679,44	0,48	94,81
200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	2001	m²	590,4	8,90	5.254,56	0,44	95,25
100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH	1001	m²	55,2	82,98	4.580,49	0,39	95,64
260204	AGETOP CIVIL	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	2602	m²	702,18	6,17	4.332,45	0,37	96,00
040902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	409	m³	100,18	42,96	4.303,73	0,36	96,37
99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	7,0	579,82	4.058,74	0,34	96,71
93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	8,0	443,64	3.549,12	0,30	97,01
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	582,48	3.494,88	0,29	97,30
0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	120,0	27,57	3.308,40	0,28	97,58
041007	AGETOP CIVIL	ESPALHAMENTO MECANICO	410	m²	6.431,26	0,50	3.215,63	0,27	97,85
020703	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	207	m²	6.431,26	0,48	3.087,00	0,26	98,11
2791	AGETOP CIVIL	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Material	Kg	643,13	4,36	2.804,04	0,24	98,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

CNPJ: 00.097.857.0001-71

90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,0	497,94	1.991,76	0,17	98,52
00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	36,68	53,94	1.978,51	0,17	98,69
020190	AGETOP CIVIL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	201	m²	6.431,26	0,30	1.929,37	0,16	98,85
050901	AGETOP CIVIL	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	509	m³	22,5	82,12	1.847,70	0,16	99,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,0	39,29	1.571,60	0,13	99,14
0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	40,0	36,88	1.475,20	0,12	99,26
070710	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	707	Un	6,0	224,55	1.347,30	0,11	99,38
070540	AGETOP CIVIL	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG)	705	M	90,0	14,90	1.341,00	0,11	99,49
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,0	28,80	1.152,00	0,10	99,59
2792	AGETOP CIVIL	CALCÁRIO	Material	Kg	1.286,26	0,87	1.119,04	0,09	99,68
030117	AGETOP CIVIL	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	301	UNXKM	51,6	15,45	797,22	0,07	99,75
071391	AGETOP CIVIL	HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	713	Un	6,0	126,02	756,12	0,06	99,81
261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	2610	m²	38,78	18,93	734,10	0,06	99,87
070712	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)	707	Un	1,0	614,86	614,86	0,05	99,92
072171	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	721	un	1,0	399,97	399,97	0,03	99,96
071172	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	711	Un	7,0	36,80	257,60	0,02	99,98
070634	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	706	m²	1,0	118,55	118,55	0,01	99,99
160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	1605	m²	2,0	57,56	115,12	0,01	100,00

**Total sem BDI**

**947.833,36**

**Total do BDI**

**237.363,18**

**Total Geral**

**1.185.196,54**

RAFAEL ÁVILA CINTRA  
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO