

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857/0001-71



CNPJ 00.097.857.0001-71



SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
04/2025 - Goiás

B.D.I.

ONERADO
24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 108,78%
Mensalista: 67,21%

Obra **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - MONTES CLAROS**

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		17.835,03	17.835,03
1.1	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	6	392,33	487,39	2.924,34
1.2	020230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4	1.102,34	1.369,43	5.477,72
1.3	020232	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	4	1.287,50	1.599,46	6.397,84
1.4	030117	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	204,8	11,93	14,82	3.035,13
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		15.466,86	15.466,86
2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,4	22.503,08	27.955,57	11.182,22
2.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,6	5.748,27	7.141,07	4.284,64
3			MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1		5.175,20	5.175,20
3.1	comp07	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	0,5	4.165,83	5.175,21	2.587,60
3.2	comp07	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,5	4.165,83	5.175,21	2.587,60
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 3,00 CM		1		1.213.185,39	1.213.185,39
4.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	19315,1	2,90	3,60	69.534,36
4.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	445,02	1,86	2,31	1.027,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857/0001-71

4.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	579,45	1.528,97	1.899,43	1.100.624,71
4.4	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29667,99	0,76	0,94	27.887,91
4.5	40435	GOINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	52,15	2,72	3,37	175,74
4.6	40440	GOINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	8344,12	1,35	1,67	13.934,68

Total sem BDI	1.007.729,86
Total do BDI	243.932,62
Total Geral	1.251.662,48

17 DE SETEMBRO DE 2025

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

ENG. ALINE GONTIJO DE AGUIAR
CREA 29039/D-DF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA