

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857.0001-71

Obra
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DE ALÁ LOTE 02

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%



Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Asfalto	m³	492,9	1.899,43	936.229,04	70,10	70,10
94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	5.163,75	53,81	277.861,38	20,81	90,91
105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	16.430,12	4,11	67.527,79	5,06	95,97
95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	25.236,66	0,94	23.722,46	1,78	97,74
250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	2501	mes	0,4	30.004,93	12.001,97	0,90	98,64
40440	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	4044	TKM	7.097,81	1,67	11.853,34	0,89	99,53
250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	2501	mes	0,6	8.781,52	5.268,91	0,39	99,92
102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	378,55	2,31	874,45	0,07	99,99
40435	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	4043	TKM	44,36	3,37	149,49	0,01	100,00

Total sem BDI 1.073.881,23
Total do BDI 259.964,59
Total Geral 1.333.845,82

RAFAEL ÁVILA CINTRA
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO