

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857.0001-71



Obra
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DE ALÁ LOTE 02

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
30,66%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					14.565,86	1,06 %
1.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,4	20.149,29	26.327,06	10.530,82	0,76 %
1.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,6	5.147,01	6.725,08	4.035,04	0,29 %
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 3,00 CM					1.081.993,62	78,51 %
2.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	16430,12	2,85	3,72	61.120,04	4,44 %
2.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	378,55	1,84	2,40	908,52	0,07 %
2.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	492,9	1.525,42	1.993,11	982.403,91	71,29 %
2.4	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25236,66	0,76	0,99	24.984,29	1,81 %
2.5	40435	GOINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	44,36	2,69	3,51	155,70	0,01 %
2.6	40440	GOINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	7097,81	1,34	1,75	12.421,16	0,90 %
3			GUIA MEIO FIO					281.527,65	20,43 %
3.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5163,75	41,73	54,52	281.527,65	20,43 %



Documento assinado digitalmente
RAFAEL AVILA CINTRA
Data: 17/09/2025 09:53:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.054.843,31
323.243,82
1.378.087,13

RAFAEL ÁVILA CINTRA
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO