

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857.0001-71



Obra
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DE ALÁ LOTE 02

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					17.270,88	1,29 %
1.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,4	24.152,73	30.004,93	12.001,97	0,90 %
1.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,6	7.068,76	8.781,52	5.268,91	0,39 %
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 3,00 CM					1.038.713,56	77,90 %
2.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	16430,12	3,31	4,11	65.884,78	5,06 %
2.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	378,55	1,86	2,31	874,45	0,07 %
2.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	492,9	1.528,97	1.899,43	936.229,04	70,10 %
2.4	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25236,66	0,76	0,94	23.722,46	1,78 %
2.5	40435	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	44,36	2,72	3,37	149,49	0,01 %
2.6	40440	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	7097,81	1,35	1,67	11.853,34	0,89 %
3			GUIA MEIO FIO					277.861,38	20,81 %
3.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5163,75	43,32	53,81	277.861,38	20,81 %

Total sem BDI 1.073.881,23
Total do BDI 259.964,59
Total Geral 1.333.845,82

RAFAEL ÁVILA CINTRA
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO