



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	MUNICÍPIO / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45	
1.			CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA					-	346.377,45	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.984,99	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,80	BDI 1	574,70	2.586,15	RA
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60,00	0,66	BDI 1	0,81	48,60	RA
1.1.3.	GOINFRA	30117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	50,00	12,56	BDI 1	15,50	775,00	RA
1.1.4.	Composição	9	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	MES	3,00	2.461,21	BDI 1	3.036,64	9.109,92	RA
1.1.5.	GOINFRA	30118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	50,00	12,56	BDI 1	15,50	775,00	RA
1.1.6.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,25	8.722,06	BDI 1	10.761,28	2.690,32	RA
1.2.			ESTACA SOB BLOCO					-	5.049,51	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,00	88,68	BDI 1	109,41	218,82	RA
1.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,32	13,78	BDI 1	17,00	413,44	RA
1.2.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	189,52	8,47	BDI 1	10,45	1.980,48	RA
1.2.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,66	1.084,68	BDI 1	1.338,28	2.221,54	RA
1.2.5.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.3.			BLOCO DE COROAMENTO					-	10.250,11	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,00	101,13	BDI 1	124,77	499,08	RA
1.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,14	87,76	BDI 1	108,28	1.964,20	RA
1.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69,12	20,21	BDI 1	24,94	1.723,85	RA
1.3.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97,74	15,55	BDI 1	19,19	1.875,63	RA
1.3.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,62	13,43	BDI 1	16,57	325,10	RA
1.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,29	845,44	BDI 1	1.043,10	3.431,80	RA
1.3.7.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,04	8.722,06	BDI 1	10.761,28	430,45	RA

PMv3.16

Data sensitivity - Public

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	MUNICÍPIO / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45	
1.4.			BALDRAME					-	3.790,94	
1.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,50	111,07	BDI 1	137,04	205,56	RA
1.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,26	76,19	BDI 1	94,00	870,44	RA
1.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,48	13,78	BDI 1	17,00	416,16	RA
1.4.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,92	8,47	BDI 1	10,45	647,06	RA
1.4.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,72	763,17	BDI 1	941,60	677,95	RA
1.4.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	5,26	116,88	BDI 1	144,21	758,54	RA
1.4.7.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.5.			PILARES					-	43.607,48	
1.5.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	125,24	117,48	BDI 1	144,95	18.153,54	RA
1.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,62	13,78	BDI 1	17,00	2.781,54	RA
1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,20	10,14	BDI 1	12,51	90,07	RA
1.5.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.170,63	8,11	BDI 1	10,01	11.718,01	RA
1.5.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	9,28	760,90	BDI 1	938,80	8.712,06	RA
1.5.6.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,20	8.722,06	BDI 1	10.761,28	2.152,26	RA
1.6.			VIGAS INTERMEDIÁRIAS 1º NÍVEL					-	4.053,64	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	Município / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45	
1.6.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,26	165,98	BDI 1	204,79	1.896,36	RA
1.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	13,78	BDI 1	17,00	483,48	RA
1.6.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,70	8,47	BDI 1	10,45	780,62	RA
1.6.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,72	763,17	BDI 1	941,60	677,95	RA
1.6.5.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.7.			VIGAS INTERMEDIÁRIAS 2º NÍVEL					-	4.204,72	
1.7.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,26	165,98	BDI 1	204,79	1.896,36	RA
1.7.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,19	13,78	BDI 1	17,00	292,23	RA
1.7.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,64	8,47	BDI 1	10,45	654,59	RA
1.7.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,72	763,17	BDI 1	941,60	677,95	RA
1.7.5.	Composição	11	Chumbador Tipo "E" Pba (19) Ancora 3/4 X 6.1/4 C/porca E Arruela	KG	11,43	13,54	BDI 1	16,71	191,00	RA
1.7.6.	Composição	12	CHAPA METÁLICA 5/8" ASTM A572 Gr. 50	KG	15,94	14,10	BDI 1	17,40	277,36	RA
1.7.7.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.8.			VIGAS DE FECHAMENTO					-	3.525,43	
1.8.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,42	165,98	BDI 1	204,79	1.109,96	RA
1.8.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,27	13,78	BDI 1	17,00	310,59	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	Município / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45	
1.8.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,39	11,50	BDI 1	14,19	90,67	RA
1.8.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,93	8,47	BDI 1	10,45	448,62	RA
1.8.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,36	763,17	BDI 1	941,60	338,98	RA
1.8.6.	Composição	11	Chumbador Tipo "E" Pba (19) Ancora 3/4 X 6.1/4 C/porca E Arruela	KG	19,04	13,54	BDI 1	16,71	318,16	RA
1.8.7.	Composição	12	CHAPA METÁLICA 5/8" ASTM A572 Gr. 50	KG	39,84	14,10	BDI 1	17,40	693,22	RA
1.8.8.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.9.			REVESTIMENTO					-	29.186,11	
1.9.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	90,24	47,86	BDI 1	59,05	5.328,67	RA
1.9.2.	Composição	1	Pedra serrada de Pirenópolis 10x10 cm lisa colorida. Fornecimento e instalação	M2	90,24	207,51	BDI 1	256,03	23.104,15	RA
1.9.3.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,07	8.722,06	BDI 1	10.761,28	753,29	RA
1.10.			ESTRUTURA METÁLICA					-	173.259,08	
1.10.1.	Composição	2	PERFIL C SIMPLES 102X9MM	M	30,80	245,66	BDI 1	303,10	9.335,48	RA
1.10.2.	Composição	3	PERFIL C SIMPLES 203X17MM	M	31,08	581,67	BDI 1	717,66	22.304,87	RA
1.10.3.	Composição	4	PERFIL L 127X127X19MM	M	74,90	678,26	BDI 1	836,84	62.679,32	RA
1.10.4.	Composição	5	PERFIL L 50X50X6MM	M	163,90	379,72	BDI 1	468,50	76.787,15	RA
1.10.5.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,20	8.722,06	BDI 1	10.761,28	2.152,26	RA
1.11.			COMPLEMENTARES					-	19.260,29	
1.11.1.	Cotação	03	FACHADA EM ACM + LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA	UN	1,00	15.000,00	BDI 1	18.507,00	18.507,00	RA
1.11.2.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,07	8.722,06	BDI 1	10.761,28	753,29	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.708,40	
1.12.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	110,16	BDI 1	135,92	135,92	RA
1.12.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	36,33	BDI 1	44,82	44,82	RA
1.12.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	218,92	BDI 1	270,10	270,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	MUNICÍPIO / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45	
1.12.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	4,63	BDI 1	5,71	571,00	RA
1.12.5.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	20,22	BDI 1	24,95	873,25	RA
1.12.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	383,03	BDI 1	472,58	472,58	RA
1.12.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,65	BDI 1	15,61	31,22	RA
1.12.8.	Composição	6	FITA LED 18W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	40,33	BDI 1	49,76	1.492,80	RA
1.12.9.	Composição	7	LUMINÁRIA SPOT 8W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	22,16	BDI 1	27,34	601,48	RA
1.12.10.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA					-	11.750,39	
1.13.1.	SICRO	5213418	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção	M2	14,07	552,90	BDI 1	682,17	9.598,13	RA
1.13.2.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,20	8.722,06	BDI 1	10.761,28	2.152,26	RA
1.14.			PAVIMENTAÇÃO					-	9.058,03	
1.14.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	60,00	96,35	BDI 1	118,88	7.132,80	RA
1.14.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	60,00	23,10	BDI 1	28,50	1.710,00	RA
1.14.3.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,02	8.722,06	BDI 1	10.761,28	215,23	RA
1.15.			CONTENÇÃO LATERAL					-	8.688,33	
1.15.1.	SICRO	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	20,00	308,49	BDI 1	380,61	7.612,20	RA
1.15.2.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	0,10	8.722,06	BDI 1	10.761,28	1.076,13	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.874-79/2022	Nº TransfereGOV 927859/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	MUNICÍPIO / UF ESTADO DE GOIAS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA									346.377,45
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ESTADO DE GOIAS
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENISE MOREIRA CARDOSO
CREA/CAU: 1015803520/D-GO
ART/RRT: 1020250055648.

RECURSO

