

Nº OPERAÇÃO	0000000	Nº TransferreGov	0000000	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE ARAGUAIA - GO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO PIRES
LOCALIDADE SINAPI	GOIANIA	DATA BASE	12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM	MUNICÍPIO / UF	ARAGUAIAZ - GO
						BDI 1	23.54%
						BDI 2	14.45%
						BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO PIRES</b>									
1.			REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO PIRES						59.071,69
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						59.071,69
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	129,85	BDI 1	160,42	5.613,90
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	43,27	BDI 1	53,46	2.406,30
1.2.			CANTIERO DE OBRAS						3.207,60
1.2.1.	GOINFRA CIVIL	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,50	395,34	BDI 1	488,40	732,60
1.3.			SERVIÇOS REMANESCENTES						732,60
1.3.1.	GOINFRA CIVIL	081880	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO-LOGOTIPO	Un	1,00	18.022,77	BDI 1	22.265,33	40.730,99
1.3.2.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES); AF_ 12/2020	UN	1,00	5.199,21	BDI 1	6.423,10	22.265,33
1.3.3.	SINAPI	98060	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES); AF_ 12/2020	UN	1,00	5.969,54	BDI 1	7.374,77	6.423,10
1.3.4.	GOINFRA CIVIL	081874	SUMIDURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	3.778,36	BDI 1	4.667,79	7.374,77
1.4.			ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL						4.667,79
1.4.1.	SINAPI	108011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO, ESPESURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=0,3 M. AF_ 09/2025	M	8,00	858,69	BDI 1	1.060,83	4.667,79
1.4.2.	SINAPI	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUBO OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPAO AF_ 12/2020	UN	1,00	1.207,03	BDI 1	1.491,16	8.486,64
1.4.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	M	18,00	53,75	BDI 1	66,40	1.491,16
1.4.4.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	UN	4,00	40,75	BDI 1	50,34	1.195,20
1.4.5.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	UN	2,00	86,04	BDI 1	106,29	201,36
1.4.6.	SINAPI	89554	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	UN	6,00	30,10	BDI 1	37,19	212,58
									223,14

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº TransferênciaGOV/PROPRONTE / TOMADOR 0000000	MUNICÍPIO DE ARAGUAPAZ - GO	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO PIRES
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRICO DO LOTE REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM	MUNICÍPIO /UF ARAGUAPAZ -GO
			BDI 1 23.54% BDI 2 14.45% BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.7.	SINAPI	89571	TE. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00	74,52	BDI 1	92,06	59,071,69
									184,12
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

UTILIZADO TABELA REFERENCIAL SINAPI - GO - DESONERADA - 08/2025

GOINFRA - DESONERADA - 08/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAGUAPAZ - GO

Local

sexta-feira, 20 de março de 2026

Data

TARSO BARREIRA  
SILVA:43968589149  
Assessor de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149  
Dnfcpc: 2026.03.23 1004:19 - 0310V

Responsável Técnico  
Nome: TARSO BARREIRA SILVA  
CREA/CAU: 6.921/D-GO  
ART/RRT: 1020260088519