



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088915-20	Nº TransfereGOV 946733/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ITAUCU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS EM ITAUCU			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF ITAUCU/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO									1.083.295,48	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	1.083.295,48	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	5.690,33	
1.1.1.	Composição	04	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	2.081,24	BDI 1	2.512,68	2.512,68	RA
1.1.2.	Composição	11	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	2.117,89	BDI 1	2.556,93	2.556,93	RA
1.1.3.	Composição	07	ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	514,14	BDI 1	620,72	620,72	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO					-	2.682,56	
1.2.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.707,81	BDI 1	2.061,84	2.061,84	RA
1.2.2.	Composição	08	ADMINISTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	514,14	BDI 1	620,72	620,72	RA
1.3.			DESMOBILIZAÇÃO					-	2.682,56	
1.3.1.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.707,81	BDI 1	2.061,84	2.061,84	RA
1.3.2.	Composição	09	ADMINISTRAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	514,14	BDI 1	620,72	620,72	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	936.859,17	
1.4.1.	Composição	06	BANHO DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M²	21.228,49	2,03	BDI 1	2,45	52.009,80	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	424,57	1.528,47	BDI 1	1.845,32	783.467,51	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	12.737,07	2,53	BDI 1	3,05	38.848,06	RA
1.4.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.175,23	0,48	BDI 1	0,58	4.161,63	RA
1.4.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	10,62	1,88	BDI 1	2,27	24,11	RA
1.4.6.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO	UND	1,00	48.329,38	BDI 1	58.348,06	58.348,06	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	99.632,02	
1.5.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	2.025,01	37,50	BDI 1	45,27	91.672,20	RA
1.5.2.	Composição	14	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (TRANSPORTE)	M3XKM	18,23	11,55	BDI 1	13,94	254,13	RA
1.5.3.	Composição	16	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	UND	63,80	3,60	BDI 1	4,35	277,53	RA
1.5.4.	Composição	15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE BASE PARA EXECUÇÃO DE SARJETA	M3	42,52	7,85	BDI 1	9,48	403,09	RA
1.5.5.	Composição	17	TRANSPORTE MATERIAL DA BASE	UND	148,86	3,86	BDI 1	4,66	693,69	RA
1.5.6.	Composição	18	ADMINISTRAÇÃO DRENAGEM	UND	1,02	5.141,42	BDI 1	6.207,24	6.331,38	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	35.748,84	
1.6.1.	Composição	12	CONJUNTO DE 2 PLACAS DE RUAS, EM AÇO GALVANIZADO E PELICULA - MONTADA EM UM SUPORTE METÁLICO	UND	34,00	515,80	BDI 1	622,73	21.172,82	RA
1.6.2.	Composição	05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	UND	211,60	32,76	BDI 1	39,55	8.368,78	RA
1.6.3.	Composição	19	ADMINISTRAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UND	1,00	5.141,42	BDI 1	6.207,24	6.207,24	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088915-20	Nº TransfereGOV 946733/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ITAUCU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS EM ITAUCU			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF ITAUCU/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO									1.083.295,48

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAUCU/GO
Local

terça-feira, 1 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME LUCAS SABINO
CREA/CAU: 1019082208/D-GO
ART/RRT: 1020250092105