

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND		44.663,12	51.414,24
SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	2	17.537,32	20.188,20
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	2	4.794,24	5.518,92
COMPOSIÇÃO	02	MOBILIZAÇÃO	UND		1.703,88	1.707,81
SINAPI	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_ 07/2014	CHI	1	83,15	85,19
SINAPI	7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_ 05/2023	CHI	1	6,33	6,33
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_ 11/2014	CHI	1	135,10	136,99
SICRO DNIT	A9320	Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - motorista de veículo especial	HORAS	6	246,55	246,55
COMPOSIÇÃO	03	DESMOBILIZAÇÃO	UND		1.703,88	1.707,81
SINAPI	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_ 07/2014	CHI	1	83,15	85,19
SINAPI	7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_ 05/2023	CHI	1	6,33	6,33
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_ 11/2014	CHI	1	135,10	136,99
SICRO DNIT	A9320	Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - motorista de veículo especial	HORAS	6	246,55	246,55
COMPOSIÇÃO	04	CANTEIRO DE OBRAS	UND		2.081,24	2.081,24
SINAPI-I	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	1.040,62	1.040,62
COMPOSIÇÃO	05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	UND		32,76	32,76
SICRO DNIT	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1	32,76	32,76
COMPOSIÇÃO	06	BANHO DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M²		2,03	2,03
ANP	1	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	0,0005	3.513,24	3.513,24
SICRO DNIT	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,28	0,28
COMPOSIÇÃO	07	ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UND		446,63	514,14
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,01	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	08	ADMINISTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO	UND		446,63	514,14
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,01	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	09	ADMINISTRAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	UND		446,63	514,14
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,01	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	10	ADMINISTRAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UND		41.983,33	48.329,38
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,94	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	UND		2.100,39	2.117,89
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_P5	M2	4,5	459,92	463,81
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3	10,25	10,25
COMPOSIÇÃO	12	CONJUNTO DE 2 PLACAS DE RUAS, EM AÇO GALVANIZADO E PELÍCULA - MONTADA EM UM SUPORTE METÁLICO	UND		511,94	515,80
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	0,1	247,44	250,83
SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	0,23	58,69	62,08
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	20,22	22,35
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,333	12,22	14,05
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	M3	0,07	132,88	146,28
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,07	457,49	464,43
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,225	924,00	924,00
SINAPI-I	390	SUPORTE PARA TUBO DIÂMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECÂNICA	UN	1	9,73	9,73
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	67,99	67,99
COMPOSIÇÃO	13	CONJUNTO DE PLACA DE PARE EM AÇO GALVANIZADO E PELÍCULA - MONTADA EM UM SUPORTE METÁLICO	UND		581,24	585,10
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	0,1	247,44	250,83
SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	0,23	58,69	62,08
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	20,22	22,35
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,333	12,22	14,05
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	M3	0,07	132,88	146,28
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,07	457,49	464,43
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3	924,00	924,00
SINAPI-I	390	SUPORTE PARA TUBO DIÂMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECÂNICA	UN	1	9,73	9,73
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	67,99	67,99
COMPOSIÇÃO	14	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (TRANSPORTE)	M3XKM		11,86	11,55
GOINFRA	40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	1	11,86	11,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE BASE PARA EXECUÇÃO DE SARJETA	M3		7,66	7,85
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	7,66	7,85
COMPOSIÇÃO	18	ADMINISTRAÇÃO DRENAGEM	UND		4.466,31	5.141,42
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,1	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	19	ADMINISTRAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UND		4.466,31	5.141,42
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO	UND	0,1	44.663,12	51.414,24
COMPOSIÇÃO	16	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	UND		3,74	3,60
GOINFRA	40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1	3,74	3,60
COMPOSIÇÃO	17	TRANSPORTE MATERIAL DA BASE	UND		4,02	3,86
GOINFRA	40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m3km	1	4,02	3,86

31/03/2025
Data

Responsável Técnico: GUILHERME LUCAS SABINO
CREA/CAU: 1019082208/D-GO