PROPRIETÁRIO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS**	**REFERENCIA**	**VALOR FINAL DO ORÇAMENTO COM B.D.I**	**R$**	**704,047.68**
CNPJ:	**00.236.968/0001-11**	**SINAPI - 07/2025 - Goiás GOINFRA - 04/2025 - Goiás**			
OBRA:	**CONSTRUÇÃO DO PORTO BANDEIRANTES**		**BDI**		**28.82%**
DATA:	**16/10/2025**				
ENDEREÇO:	**BANDEIRANTES**				

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	CODIGO	BANCO	Serviços	Unidade	Quantidade	Descrição
			CONSTRUÇÃO DO PORTO BANDEIRANTES			
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	020703	GOINFRA	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	1257.15	LOCAÇÃO= ((PROJETO DE ARQUITETURA))
1.2	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2.4	PLACA DE ORBA= ((1,20M * 2,0M))= 2,40M2
1.3	020303	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	2	= = 2 UNIDADES
2			**FUNDAÇÃO**			**DEPÓSITO CIMENTO= ((1 UNIDADE))**
2.1			**ESTACA**			
2.1.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	333	ESTACA= ((120 UNIDADES * 2,0M))=240M + ESTACA MURO DE ARRIMO= ((48 * 2,0M))= 93M
2.2			**TUBULÃO**			
2.2.1	101098	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	91.06	TUBULÃO= ((0,785M3/M * 58UNIDADES * 2M))=91,06M3
2.2.2	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	603.22	ARMAÇÃO 12.5MM= ((6 BARRAS * 1,8M) * (58 UNIDADES) * (0,963))= 603,22KG
2.2.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	191.84	ARMAÇÃO 6.3MM= ((0,90M * 15 UNIDADES) * (58 UNIDADES) * (0,245KG/M))= 191,84KG
3			**MURO DE ARRIMO**			
3.1	100351	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	m²	280	MURO DE ARRIMO= ((70 M + 70M0 * (2,0M))= 280M2
4			**REVESTIMENTO PISO**			

4.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	1257.15	= = PROJETO ARQUITETURA
5			**REVESTIMENTO PAREDE**			
5.1	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	35	PINGADEIRA= ((140 * 0,25M))= 35M2
5.2	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	560	CHAPISCO COMUM= ((70M * 2,0M) * (4 LADOS))= 560M2
5.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH	m²	560	CHAPISCO COMUM= ((70M * 2,0M) * (4 LADOS))= 560M3
6			**ADMINISTRAÇÃO**			
6.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	1	1 UNIDADE DE MÊS/ EM 4 MESES
6.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	mês	1	2 UNIDADE DE MÊS/ EM 4 MESES
7			**PINTURA**			
7.1	261703	GOINFRA	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	1257.15	LOCAÇÃO= ((PROJETO DE ARQUITETURA))
7.2	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	280	MURO DE ARRIMO= ((70 M + 70M0 * (2,0M))= 280M2
8			**DIVERSOS**			
8.1	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	140	= = 140M
8.2	99860	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	M	140	= = 140M

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.08.25 00:20:36 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ENGº MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS
CREA: 1017617430 D/GO