PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS CNPJ:00.236.968/0001-11	REFERÊNCIA:	Valor Final do Orçamento	709,302.57
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PORTO BANDEIRANTES			
ENDEREÇO:	BANDEIRANTES	SINAPI - 07/2025 - Goiás GOINFRA - 04/2025 - Goiás	BDI	28.82 %
MUNICIPIO:	NOVA CRIXAS-GO			
DATA:	16/10/2025			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**10,927.52**	**10,927.52**	**1.54 %**
1.1	020703	GOINFRA	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	1257.15	0.35	0.45	565.71	0.08 %
1.2	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2.4	391.97	504.93	1,211.83	0.17 %
1.3	020303	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	2	3,551.46	4,574.99	9,149.98	1.29 %
2			**FUNDAÇÃO**		**1**		**204,208.53**	**204,208.53**	**28.79 %**
2.1			**ESTACA**		**1**		**62,251.02**	**62,251.02**	**8.78 %**
2.1.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	333	145.12	186.94	62,251.02	8.78 %
2.2			**TUBULÃO**		**1**		**141,957.51**	**141,957.51**	**20.01 %**
2.2.1	101098	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	91.06	1,103.60	1,421.65	129,455.44	18.25 %
2.2.2	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	603.22	10.48	13.50	8,143.47	1.15 %
2.2.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	191.84	17.64	22.72	4,358.60	0.61 %
3			**MURO DE ARRIMO**		**1**		**170,178.40**	**170,178.40**	**23.99 %**
3.1	100351	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	m²	280	471.81	607.78	170,178.40	23.99 %
4			**REVESTIMENTO PISO**		**1**		**205,808.02**	**205,808.02**	**29.02 %**
4.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	1257.15	127.09	163.71	205,808.02	29.02 %

5			**REVESTIMENTO PAREDE**		**1**		**19,699.05**	**19,699.05**	**2.78 %**
5.1	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	35	65.92	84.91	2,971.85	0.42 %
5.2	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	560	5.66	7.29	4,082.40	0.58 %
5.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH	m²	560	17.53	22.58	12,644.80	1.78 %
6			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**33,438.08**	**33,438.08**	**4.71 %**
6.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	1	21,732.03	21,732.03	21,732.03	3.06 %
6.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	mês	1	11,706.05	11,706.05	11,706.05	1.65 %
7			**PINTURA**		**1**		**25,028.17**	**25,028.17**	**3.53 %**
7.1	261703	GOINFRA	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	1257.15	12.49	16.08	20,214.97	2.85 %
7.2	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	280	13.35	17.19	4,813.20	0.68 %
8			**DIVERSOS**		**1**		**40,014.80**	**40,014.80**	**5.64 %**
8.1	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	140	52.85	68.08	9,531.20	1.34 %
8.2	99860	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	M	140	169.03	217.74	30,483.60	4.30 %

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.08.25 00:20:21 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: ENGº MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS

CREA: 1017617430 D/GO