

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	466,28
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	31,69
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	24,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	22,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,20
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,68
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,60
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00
				MO sem LS =>	31,40	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	134,38		
						Quant. =>	4,50
							Preço Total =>

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	021602	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	216	m²	1,0000000	47,95
Insumo	2538	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	Material	m²	1,0000000	47,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,81		
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	78,93	Preço Total =>

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	020701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	207	m²	1,0000000	5,42
Insumo	1861	AGETOP CIVIL	PREGO 18x24	Material	Kg	0,0058000	20,15
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0583000	15,30
Insumo	1858	AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material	m	0,2116000	9,21
Insumo	2842	AGETOP CIVIL	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	Material	l	0,0052000	12,66
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0024000	14,40
Insumo	1967	AGETOP CIVIL	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	Material	m	0,2116000	7,21
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,0373000	23,41
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,56		
						Quant. =>	78,93
							Preço Total =>

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	202	m²	1,0000000	3,06
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	15,30

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,88		
						Quant. =>	78,93
							Preço Total =>

2			TRANSPORTE				
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	301	m³	1,0000000	50,97
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,30
Insumo	1220	AGETOP CIVIL	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	Material	h	0,4000000	99,92
				MO sem LS =>	11,01	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,68		
						Quant. =>	4,45
							Preço Total =>

3			SERVIÇOS EM TERRA				
3.1			IMPLANTAÇÃO				
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	041004	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA	410	m³	1,0000000	2,46
Insumo	2453	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	2,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,70		
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	041005	AGETOP CIVIL	CARGA MECANIZADA	410	m³	1,0000000	1,56
Insumo	2451	AGETOP CIVIL	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	1,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	041009	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	410	m³	1,0000000	2,47
Insumo	2408	AGETOP CIVIL	COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	2,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,71		Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>

3.2			ATERRO				
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	88,68

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	22,42
				MO sem LS =>	59,33	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	25,55		MO com LS =>
						Quant. =>	5,60
							Preço Total =>

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	040902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	409	m³	1,0000000	26,01
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,7000000	15,30
				MO sem LS =>	26,01	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,49		MO com LS =>
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

4			FUNDAÇÕES E SONDAGENS				
4.1			SAPATA				
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	I	0,4000000	13,43
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29
				MO sem LS =>	52,49	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,52		
						Quant. =>	15,08
							Preço Total =>

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,46		
						Quant. =>	14,50
							Preço Total =>

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	11,10

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41
Insumo	2439	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Material	Kg	1,1000000	6,91
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,19		
						Quant. =>	106,30
							Preço Total =>

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	510	m³	1,0000000	44,79
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9348000	15,30
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,6446000	23,41
				MO sem LS =>	44,69	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,90		
						Quant. =>	1,82
							Preço Total =>

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051017	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	510	m³	1,0000000	542,53
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	156,35		
						Quant. =>	1,82
							Preço Total =>

4.2			VIGAS BALDRAMES				
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	I	0,4000000	13,43
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29
				MO sem LS =>	52,49	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,52		
						Quant. =>	44,18
							Preço Total =>

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,46		
						Quant. =>	53,80
							Preço Total =>

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	052002	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	12,19
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	2436	AGETOP CIVIL	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Material	Kg	1,1000000	8,28
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,51		
						Quant. =>	63,75
							Preço Total =>

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	11,14
Insumo	2438	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Material	Kg	1,1000000	6,95
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,21		
						Quant. =>	15,40
							Preço Total =>

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060507	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	605	m³	1,0000000	542,53

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	156,35		MO com LS =>
						Quant. =>	2,50
							Preço Total =>

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	510	m³	1,0000000	44,79
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9348000	15,30
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,6446000	23,41
				MO sem LS =>	44,69	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,90		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	2,50	Preço Total =>

5			ESTRUTURA				
5.1			PILARES				
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060209	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	602	m²	1,0000000	85,59
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1970000	21,16
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3500000	15,30
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2600000	23,41
Insumo	1696	AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	0,3440000	31,81
Insumo	0105	AGETOP CIVIL	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Material	Kg	0,0180000	16,78
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	l	0,1500000	13,43
Insumo	2380	AGETOP CIVIL	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	Material	m	1,2670000	4,19
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	0,7550000	12,78
Insumo	2133	AGETOP CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	Material	m	0,0220000	30,12
Insumo	2439	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Material	Kg	0,3540000	6,91
				MO sem LS =>	50,14	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,66		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	39,42	Preço Total =>

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	519,47
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	20,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	22,42
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	2,00
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,38
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,70
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7229000	150,00
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5934000	123,83
				MO sem LS =>	55,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	149,71		
						Quant. =>	1,88
							Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	608	m³	1,0000000	53,62
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,7735000	23,41
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,3218000	15,30
				MO sem LS =>	53,62	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,45		
						Quant. =>	1,88
							Preço Total =>

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,78
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,52
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	31,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	22,71
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	30,60
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,10		
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	120,20	Preço Total =>

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	31,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,71
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	30,60
				MO sem LS =>	4,41	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,14		
						Quant. =>	51,20
							Preço Total =>

5.2			VIGAS DE COBERTURA				
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	l	0,4000000	13,43
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29
				MO sem LS =>		52,49	LS => 0,00
				Valor do BDI =>		23,52	Valor com BDI =>
					Quant. =>	44,18	Preço Total =>

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11
				MO sem LS =>		2,81	LS => 0,00
				Valor do BDI =>		3,46	Valor com BDI =>
					Quant. =>	53,80	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060302	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,19
Insumo	2436	AGETOP CIVIL	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Material	Kg	1,1000000	8,28
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,51		
						Quant. =>	63,75
							Preço Total =>

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	11,14
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40
Insumo	2438	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Material	Kg	1,1000000	6,95
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,21		
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	15,40	Preço Total =>

5.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060505	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	605	m³	1,0000000	536,16
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	280,0000000	0,61
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,9230000	158,20
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	154,52		Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,50
							Preço Total =>

5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	608	m³	1,0000000	55,25
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	1,9348000	23,41
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6446000	15,30

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35
				MO sem LS =>	55,15	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,92		MO com LS =>
						Quant. =>	2,50
							Preço Total =>

5.3			OUTROS				
5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	600	m³	1,0000000	2.677,54
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,9860000	23,41
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	10,4427000	23,41
Insumo	1861	AGETOP CIVIL	PREGO 18x24	Material	Kg	1,1140000	20,15
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	2,6693000	14,40
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61
Insumo	2426	AGETOP CIVIL	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Material	Kg	0,4900000	16,33
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	25,8137000	8,11
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	16,6907000	16,97
Insumo	2437	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Material	Kg	121,0000000	6,96
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,8032000	15,30
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	22,8220000	12,78
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	1,9348000	23,41
				MO sem LS =>		813,73	LS =>
				Valor do BDI =>		771,66	
						Quant. =>	0,45
							Preço Total =>

6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	104622	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	32,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	23,13

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00044946	SINAPI	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,95
				MO sem LS =>	9,30	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,94		MO com LS =>
						Quant. =>	6,00
							Preço Total =>

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	104625	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X4" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	23,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	32,57
Insumo	00044947	SINAPI	CAIXA ELETRICA 4 X 4, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	3,54
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,18		MO com LS =>
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	16,24

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	32,57
Auxiliar							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	23,13
Auxiliar							
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,88
				MO sem LS =>	9,01	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,68		
						Quant. =>	21,00
							Preço Total =>

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	75,49
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,39
Auxiliar							
Composição	92034	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	64,10
Auxiliar							
				MO sem LS =>	35,28	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,75		
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	72,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4610000	32,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440625	23,13
Insumo	00039394	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	Material	UN	1,0000000	54,52
				MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,99		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	336,42
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0074000	768,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2922820	23,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2922820	32,57
Insumo	00043893	SINAPI	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	22,90
Insumo	00043876	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 6 /8 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000	92,76

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	50,35
				MO sem LS =>	53,72	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	96,95		MO com LS =>
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	071443	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	714	Un	1,0000000	29,50
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3700000	23,41
Insumo	3340	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	1,0000000	14,57
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3700000	16,97
				MO sem LS =>	14,93	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,50		MO com LS =>
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	32,57

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	23,13
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,83
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,68		
						Quant. =>	7,00
							Preço Total =>

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	32,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	23,13
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,69
				MO sem LS =>	5,03	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,47		
						Quant. =>	5,00
							Preço Total =>

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	711	Un	1,0000000	23,63
Insumo	3259	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Material	un	1,0000000	11,52

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3000000	16,97
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	23,41
				MO sem LS =>	12,11	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,81		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	81,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2603770	23,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2603770	32,57
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,74
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	61,33
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,35		
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	071451	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	714	Un	1,0000000	165,75

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,6000000	16,97
Insumo	3945	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	Material	un	1,0000000	141,53
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	47,76		
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	77,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	23,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	32,57
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	63,41
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,26		
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	071291	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	712	M	1,0000000	5,07

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0550000	16,97
Insumo	3314	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	Material	m	1,0200000	2,81
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0550000	23,41
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,46		
						Quant. =>	162,00
							Preço Total =>

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	071292	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	712	M	1,0000000	6,64
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0600000	23,41
Insumo	3315	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	Material	m	1,0200000	4,15
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0600000	16,97
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,91		
						Quant. =>	165,00
							Preço Total =>

7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	22,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	63,09
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	13,23
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,02		
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	22,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	63,09

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0078000	1,88
Insumo	00000099	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	28,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	71,48
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,76		
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	31,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,88
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	63,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	71,48
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,70		
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	22,16
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	63,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,88
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,84		
						Quant. =>	23,00
							Preço Total =>

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,11

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	31,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	63,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	71,48
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,78
				MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,62		
						Quant. =>	14,00
							Preço Total =>

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	081324	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	813	Un	1,0000000	16,63
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,2800000	16,97
Insumo	H167	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Material	un	1,0000000	5,33
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	23,41
				MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,79		
						Quant. =>	7,00
							Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	081369	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	813	Un	1,0000000	11,72
Insumo	H158	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	Material	un	1,0000000	7,00
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1140000	23,41
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	0,3900000	0,34
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1140000	16,97
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,37		
						Quant. =>	7,00
							Preço Total =>

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	22,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	63,09

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,63

MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI =>
Quant. => 8,00 Preço Total =>

7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	081179	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	811	Un	1,0000000	10,47
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1400000	16,97
Insumo	H129	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	Material	un	1,0000000	4,83

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 3,01 Valor com BDI =>
Quant. => 3,00 Preço Total =>

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	22,16

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0244000	1,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	63,09
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,93
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	71,48
				MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,97		
						Quant. =>	6,00
							Preço Total =>

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	31,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	1,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	63,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	71,48
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,29
				MO sem LS =>	3,74	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,26		
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	22,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0247000	63,09
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	10,36
				MO sem LS =>	6,75	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,73		
						Quant. =>	5,00
							Preço Total =>

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	22,16

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	31,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	63,09
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	11,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0064000	1,88
Insumo	00037947	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	71,48
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,79		
						Quant. =>	5,00
							Preço Total =>

7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000	31,42
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000	1,88
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,05		
							Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	60,00	Preço Total =>

7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1128000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1128000	31,42
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	16,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0125000	1,88
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,75		
						Quant. =>	25,00
							Preço Total =>

7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	081501	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	815	Un	1,0000000	60,80
Insumo	H112	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Material	un	1,0000000	60,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,52		
							Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00000000	2,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00000000	3,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			
					Quant. =>	76,00	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	14,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => **4,00** Preço Total =>

7.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	11,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	31,42
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	3,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	1,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	26,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	63,09
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00000000	2,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	71,48

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,29		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	31,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	63,09
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	71,48
				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,14		
						Quant. =>	10,00
							Preço Total =>

7.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	31,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,04
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,06
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,21		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	22,16
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,16

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,03
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,59		
						Quant. =>	12,00
							Preço Total =>

7.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	31,42
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,04
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,65
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,64		
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	116,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	31,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	26,04
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	12,72
Insumo	00037952	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	67,44
				MO sem LS =>	14,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	33,64		
						Quant. =>	24,00
							Preço Total =>

7.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,67

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	71,48
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	63,09
				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,07		
						Quant. =>	12,00
							Preço Total =>

7.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	31,42
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,06
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,04

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	3,15

MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 4,59 Valor com BDI =>
 Quant. => 10,00 Preço Total =>

7.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	30,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	22,16
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00000000	3,65
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	8,55
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,11500000	26,04

MO sem LS => 8,65 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 8,78 Valor com BDI =>
 Quant. => 8,00 Preço Total =>

7.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	31,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,15
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06
				MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,10		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	081973	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	819	Un	1,0000000	34,10
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,4600000	16,97
Insumo	H386	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	Material	un	1,0000000	15,54
				MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,82		
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>

7.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	31,42
Insumo	00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,84
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	26,04
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,65
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,03
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,54		
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

7.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	31,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,04
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,72
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,65
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,53		
						Quant. =>	34,00
							Preço Total =>

7.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	22,16
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,40

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	63,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	71,48
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,68		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838000	22,16
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,90
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0310000	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	63,09
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,12		
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	31,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	63,09
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	71,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,88
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,44		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,14

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	22,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	71,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0306000	63,09
Insumo	00038676	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	1,88
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,02		
						Quant. =>	8,00
							Preço Total =>

7.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	22,16
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	7,73

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 Preço Total =>

7.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	082231	AGETOP CIVIL	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	822	Un	1,00000000	24,20
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,37000000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,37000000	16,97
Insumo	H415	AGETOP CIVIL	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	Material	un	1,00000000	9,27

MO sem LS => 14,93 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 6,97 Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 Preço Total =>

7.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	51,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36980000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36980000	22,16

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,04
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,46
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,65
				MO sem LS =>	14,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,89		
						Quant. =>	8,00
							Preço Total =>

7.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	22,16
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,88
				MO sem LS =>	11,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,56		
						Quant. =>	21,00
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
7.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	28,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	31,42
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,88
				MO sem LS =>	12,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,28		
						Quant. =>	24,00
							Preço Total =>

7.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1524000	22,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1524000	31,42
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0085000	1,88
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00
							MO com LS =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				Valor do BDI =>	6,76		Valor com BDI =>
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>

7.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2396000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2396000	22,16
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	15,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0133000	1,88
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,36		Valor com BDI =>
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>

7.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	59,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	31,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	22,16

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	1,88
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	40,10
				MO sem LS =>	12,40	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,00		
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00041476	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	160,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	820,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	31,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	22,42
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	98,93
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	701,22

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,26
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,93
				MO sem LS =>		36,68	LS =>
				Valor do BDI =>		236,54	0,00
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	317,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	31,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	22,42
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	222,89
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,93
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,26
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	98,93
				MO sem LS =>		17,44	LS =>
				Valor do BDI =>		91,40	0,00
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080517	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	805	Un	1,0000000	393,95
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,6280000	16,97
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6280000	23,41
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,8800000	0,34
Insumo	H664	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	Material	un	1,0000000	327,59
				MO sem LS =>	65,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,53		Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080519	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	805	un	1,0000000	529,14
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,8800000	0,34
Insumo	H710	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	Material	un	1,0000000	462,78
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,6280000	16,97
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6280000	23,41

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				MO sem LS =>	65,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	152,49		
						Quant. =>	2,00
							Preço Total =>

7.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	805	CJ	1,00000000	20,52
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,20000000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,20000000	16,97
Insumo	H147	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,00000000	12,45
				MO sem LS =>	8,07	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,91		
						Quant. =>	10,00
							Preço Total =>

7.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080513	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	805	Un	1,00000000	23,82
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,32000000	16,97
Insumo	H240	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Material	un	1,00000000	10,90
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,32000000	23,41
				MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,86		
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080514	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	805	Un	1,0000000	43,40
Insumo	H241	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	Material	un	1,0000000	30,29
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1400000	16,97
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	23,41
Insumo	H700	AGETOP CIVIL	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	7,47
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,50		MO com LS =>
						Quant. =>	10,00
							Preço Total =>

7.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080510	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	805	Un	1,0000000	16,94
Insumo	H181	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	10,89
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,97
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	23,41
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,88		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	805	Un	1,0000000	183,13
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	23,41
Insumo	H586	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	177,08
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,97
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	52,77		
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	22,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	31,42
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	24,62
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,59		

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	113,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	31,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	22,42
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	100,95
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	32,59		Valor com BDI =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080734	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	807	un	1,0000000	55,79
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3162000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0996000	16,97
Insumo	2858	AGETOP CIVIL	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Material	un	1,0000000	46,70
				MO sem LS =>	9,09	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	16,07		Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>

7.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	100,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	22,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	31,42
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,05
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	83,00
				MO sem LS =>	13,08	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	28,88		Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	272,63
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,76

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,74
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,34
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,53
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	157,26
				MO sem LS =>		25,64	LS =>
				Valor do BDI =>		78,57	0,00
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							Quant. =>
							2,00
							Preço Total =>

7.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	080590	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	805	Un	1,0000000	117,95
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3900000	16,97
Insumo	H148	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Material	un	1,0000000	102,22
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3900000	23,41
				MO sem LS =>		15,73	LS =>
				Valor do BDI =>		33,99	0,00
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							Quant. =>
							10,00
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
7.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	766,46
Composição Auxiliar	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,27
Composição Auxiliar	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,9500000	20,19
Composição Auxiliar	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,55
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,8000000	7,14
Composição Auxiliar	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	428,03
Composição Auxiliar	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,71
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0000000	20,89
Composição Auxiliar	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0000000	4,58
Composição Auxiliar	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,47
Composição Auxiliar	102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,85

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,90
Composição Auxiliar	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	21,16
Composição Auxiliar	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	6,23
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,46
				MO sem LS =>	83,87	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	220,89		
						Quant. =>	1,00
							Preço Total =>

8			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	87,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	22,42
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0095000	789,06

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	32,15
Insumo	00044463	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	14,1500000	2,89
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,19
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	44,86
				MO sem LS =>	29,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	25,19		
						Quant. =>	195,00
							Preço Total =>

9			IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	42,70
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	23,03
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	32,15
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	17,77
				MO sem LS =>	12,10	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,30		
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	44,18	Preço Total =>

10			Cobertura				
10.1			ESTRUTURA METÁLICA				
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	1502	Kg	1,0000000	17,22
Insumo	1326	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Material	Kg	1,1000000	15,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,96		Valor com BDI =>
					Quant. =>	1.188,90	Preço Total =>

10.2			Telhas				
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	160971	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	1609	m²	1,0000000	209,22
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0620000	16,97
Insumo	0015	AGETOP CIVIL	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Mão de Obra	H	0,0560000	23,41
Insumo	1225	AGETOP CIVIL	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	un	4,1500000	0,38

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	2301	AGETOP CIVIL	TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)	Material	m²	1,1460000	172,62
Insumo	2291	AGETOP CIVIL	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	Material	un	4,1500000	1,80
				MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	60,29		
						Quant. =>	96,80
							Preço Total =>

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	160963	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	1609	M	1,0000000	40,13
Insumo	2676	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	Material	m	1,0800000	34,18
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,56		
						Quant. =>	8,50
							Preço Total =>

11			ESQUADRIA - GERAL				
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	180501	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	1805	m²	1,0000000	713,58

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	16,2143000	8,84
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0595000	14,64
Insumo	2801	AGETOP CIVIL	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Material	Kg	18,7418000	12,08
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3187000	23,41
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,2381000	36,06
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material	Kg	0,0952000	27,85
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2223000	15,30
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2976000	3,37
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,0899000	11,80
Insumo	2926	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	1,0000000	170,01
Insumo	1265	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material	un	1,7857000	12,89
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0143000	175,78
Insumo	1377	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	Material	un	0,5952000	137,00
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	5,0000000	0,61
				MO sem LS =>	49,57	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	205,65		
						Quant. =>	21,30
							Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	180380	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	1803	m²	1,0000000	747,20
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0108000	175,78
Insumo	2915	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	1,0000000	197,14
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3930000	23,41
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,2381000	36,06
Insumo	2810	AGETOP CIVIL	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	Material	un	4,0000000	21,30
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2976000	3,37
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	3,7956000	0,61
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material	Kg	0,4356000	27,85
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	42,6400000	8,84
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0595000	14,64
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3336000	15,30
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,6902000	11,80
				MO sem LS =>	53,01	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	215,34		
						Quant. =>	21,30
							Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	230174	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2301	un	1,0000000	85,59
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3500000	16,97
Insumo	H705	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	1,0000000	71,47
				MO sem LS =>	14,12	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,66		MO com LS =>
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	230176	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	2301	un	1,0000000	159,94
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	23,41
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3500000	16,97
Insumo	H706	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	1,0000000	145,82
				MO sem LS =>	14,12	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	46,09		MO com LS =>
						Quant. =>	4,00
							Preço Total =>

12			REVESTIMENTO DE PAREDE				
-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	32,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	22,42
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	535,07
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,36		
						Quant. =>	450,00
							Preço Total =>

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	32,15
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	789,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	22,42
				MO sem LS =>	15,40	LS =>	0,00
							MO com LS =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				Valor do BDI =>	9,14		Valor com BDI =>
					Quant. =>	225,00	Preço Total =>

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	27,54
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	645,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3468000	32,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	22,42
				MO sem LS =>	12,38	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,93		Valor com BDI =>
					Quant. =>	225,00	Preço Total =>

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	67,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	22,42
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	32,67

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,69
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0798000	29,27
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,80
				MO sem LS =>	22,23	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,57		
						Quant. =>	225,00
							Preço Total =>

13			FORROS				
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,42
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	23,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	22,42
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,27
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	1,83
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,87

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,6926000	3,55
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	35,54
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	2,84
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,11
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	30,30
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	20,51
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,15		
						Quant. =>	52,90
							Preço Total =>

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	28,13
Composição Auxiliar	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	22,27
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	23,81
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,2141000	2,84
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	51,94

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00039424	SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	1,1512000	2,90
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0309000	35,54
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,1039000	3,55
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1,1106000	4,87
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,0257000	1,83
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1,4470000	0,11
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	0,1626000	20,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0103000	30,30
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,10		
						Quant. =>	77,66
							Preço Total =>

14			REVESTIMENTO DE PISO				
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	2201	m²	1,0000000	38,56

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	1973	AGETOP CIVIL	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Material	Kg	1,0000000	7,20
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,0220000	152,44
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4079000	15,30
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	11,0000000	0,61
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,0220000	158,06
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0350000	158,20
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,1109000	18,36
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1722000	23,41
				MO sem LS =>	12,30	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,11		
						Quant. =>	71,00
							Preço Total =>

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	77,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	22,42
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	31,69

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	32,15
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	503,91
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,58
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	1,0816000	22,79
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,29
				MO sem LS =>	14,20	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,28		
						Quant. =>	17,30
							Preço Total =>

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	138,57
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1136000	32,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000	22,42
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,46
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,1326400	64,90

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,69
				MO sem LS =>	31,74	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,93		
						Quant. =>	71,00
							Preço Total =>
15			PINTURA				
15.1			TEXTURA				
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,64
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	22,42
Auxiliar							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2717000	33,80
Auxiliar							
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	2,2608800	7,73
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,96		
						Quant. =>	185,10
							Preço Total =>
15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,63

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	22,42
Auxiliar							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	33,80
Auxiliar							
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,40
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,33		
						Quant. =>	185,10
							Preço Total =>

15.2			PINTURA DO TETO - TINTA PVA				
15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	34,04
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	33,80
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	22,42
Auxiliar							
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,52
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,85
				MO sem LS =>	21,86	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,81		
						Quant. =>	52,90
							Preço Total =>

15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	2613	m²	1,0000000	9,73
Insumo	2052	AGETOP CIVIL	TINTA PVA LATEX	Material	I	0,1700000	20,94
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0822000	16,97
Insumo	1674	AGETOP CIVIL	LIXA PARA PAREDE Nº 100	Material	un	0,1000000	1,13
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	23,41
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,80		
						Quant. =>	52,90
							Preço Total =>

15.3			ESQUADRIAS				
15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	2616	m²	1,0000000	27,04
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,2735000	16,97
Insumo	2212	AGETOP CIVIL	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	Material	I	0,1286000	43,03
Insumo	2055	AGETOP CIVIL	TINTA ESMALTE	Material	I	0,1090000	33,48
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4822000	23,41
Insumo	2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0053000	2,75

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	1970	AGETOP CIVIL	DILUENTE AGUARRÁS	Material	I	0,0715000	18,84
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,1800000	3,37
				MO sem LS =>	15,92	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,79		
						Quant. =>	42,60
							Preço Total =>

15.4			ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA				
15.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	2616	m²	1,0000000	12,83
Insumo	2073	AGETOP CIVIL	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	Material	I	0,0300000	24,40
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97
Insumo	2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0053000	2,75
Insumo	2072	AGETOP CIVIL	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	Material	I	0,1600000	43,94
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2500000	3,37
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,1300000	23,41
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,69		
							Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
					Quant. =>	96,80	Preço Total =>

16			DIVERSOS				
16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	2716	m²	1,0000000	514,20
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0104000	175,78
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2844000	15,30
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	4,5400000	0,61
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5372000	23,41
Insumo	1421	AGETOP CIVIL	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	Material	m²	1,2000000	378,33
				MO sem LS =>	55,63	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	148,19		Valor com BDI =>
						Quant. =>	3,29
							Preço Total =>

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2705	m²	1,0000000	4,23
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	15,30
Insumo	2840	AGETOP CIVIL	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	Material	I	0,1084000	12,19

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Soci
Não Desonerado
preços unitário c
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	1971	AGETOP CIVIL	SABAO EM PO	Material	Kg	0,0100000	12,64
Insumo	0110	AGETOP CIVIL	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	Material	l	0,0500000	10,00
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,21		
						Quant. =>	78,93
							Preço Total =>

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	2715	RE	1,0000000	3,37
Insumo	2537	AGETOP CIVIL	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**	Material	un	1,0000000	3,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,97		
						Quant. =>	240,00
							Preço Total =>

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado
preços unitário e
mão de obra, de
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit

ENGº MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS
CREA 10176174230D-GO

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	466,28	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	31,69	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	24,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	22,42	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,20	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,68	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,60	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00	
				MO sem LS =>	31,40	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	134,38			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	021602	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	216	m²	1,0000000	47,95	
Insumo	2538	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	Material	m²	1,0000000	47,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	13,81			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	78,93	Preço Total =>	

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	020701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	207	m²	1,0000000	5,42	
Insumo	1861	AGETOP CIVIL	PREGO 18x24	Material	Kg	0,0058000	20,15	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0583000	15,30	
Insumo	1858	AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material	m	0,2116000	9,21	
Insumo	2842	AGETOP CIVIL	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	Material	l	0,0052000	12,66	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0024000	14,40	
Insumo	1967	AGETOP CIVIL	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	Material	m	0,2116000	7,21	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,0373000	23,41	
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,56			Valor com BDI =>
						Quant. =>	78,93	Preço Total =>

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	202	m²	1,0000000	3,06	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	15,30	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>
						Quant. =>	78,93	Preço Total =>

2			TRANSPORTE					
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	301	m³	1,0000000	50,97	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,30	
Insumo	1220	AGETOP CIVIL	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	Material	h	0,4000000	99,92	
				MO sem LS =>	11,01	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,68			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,45	Preço Total =>

3			SERVIÇOS EM TERRA					
3.1			IMPLANTAÇÃO					
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	041004	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA	410	m³	1,0000000	2,46	
Insumo	2453	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	2,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>	

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	041005	AGETOP CIVIL	CARGA MECANIZADA	410	m³	1,0000000	1,56	
Insumo	2451	AGETOP CIVIL	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	1,56	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>	

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	041009	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	410	m³	1,0000000	2,47	
Insumo	2408	AGETOP CIVIL	COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.)	Material	m³	1,0000000	2,47	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,74	Preço Total =>	

3.2			ATERRO					
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	88,68	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	22,42	
				MO sem LS =>	59,33	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	25,55			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,60	Preço Total =>
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	040902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	409	m³	1,0000000	26,01	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,7000000	15,30	
				MO sem LS =>	26,01	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
4			FUNDAÇÕES E SONDAGENS					
4.1			SAPATA					
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64	
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16	
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41	
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97	
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	I	0,4000000	13,43	
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29	
				MO sem LS =>	52,49	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	23,52			Valor com BDI =>
						Quant. =>	15,08	Preço Total =>

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>
						Quant. =>	14,50	Preço Total =>

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	11,10	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41	
Insumo	2439	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Material	Kg	1,1000000	6,91	

MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI =>
Quant. => 106,30 Preço Total =>

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	051026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	510	m³	1,0000000	44,79	
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9348000	15,30	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,6446000	23,41	

MO sem LS => 44,69 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 12,90 Valor com BDI =>
Quant. => 1,82 Preço Total =>

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	051017	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	510	m³	1,0000000	542,53		
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44		
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36		
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61		
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20		
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30		
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06		
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	156,35			Valor com BDI =>	
						Quant. =>	1,82	Preço Total =>	

4.2			VIGAS BALDRAMES						
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64		
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16		
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41		
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78		
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97		

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	l	0,4000000	13,43	
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29	
				MO sem LS =>	52,49	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	23,52			Valor com BDI =>
						Quant. =>	44,18	Preço Total =>

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>
						Quant. =>	53,80	Preço Total =>

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	052002	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	12,19	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	2436	AGETOP CIVIL	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Material	Kg	1,1000000	8,28	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>
						Quant. =>	63,75	Preço Total =>

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	520	Kg	1,0000000	11,14	
Insumo	2438	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Material	Kg	1,1000000	6,95	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97	
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>
						Quant. =>	15,40	Preço Total =>

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060507	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	605	m³	1,0000000	542,53	

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36	
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61	
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06	
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30	
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	156,35			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,50	Preço Total =>

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	051026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	510	m³	1,0000000	44,79	
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9348000	15,30	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,6446000	23,41	
				MO sem LS =>	44,69	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,90			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	2,50	Preço Total =>	

5			ESTRUTURA					
5.1			PILARES					
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060209	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	602	m²	1,0000000	85,59	
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1970000	21,16	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3500000	15,30	
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2600000	23,41	
Insumo	1696	AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	0,3440000	31,81	
Insumo	0105	AGETOP CIVIL	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Material	Kg	0,0180000	16,78	
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	l	0,1500000	13,43	
Insumo	2380	AGETOP CIVIL	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	Material	m	1,2670000	4,19	
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	0,7550000	12,78	
Insumo	2133	AGETOP CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	Material	m	0,0220000	30,12	
Insumo	2439	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Material	Kg	0,3540000	6,91	
				MO sem LS =>		50,14	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		24,66		MO com LS =>
								Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	39,42	Preço Total =>	

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	519,47	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	20,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	22,42	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	2,00	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,38	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,70	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7229000	150,00	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5934000	123,83	
				MO sem LS =>	55,54	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	149,71			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,88	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	608	m³	1,0000000	53,62	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,7735000	23,41	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,3218000	15,30	
				MO sem LS =>	53,62	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	15,45			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,88	Preço Total =>

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,78	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,52	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	31,91	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	22,71	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	30,60	
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	120,20	Preço Total =>	

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,37	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	31,91	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,71	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,55	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	30,60	
				MO sem LS =>	4,41	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>
						Quant. =>	51,20	Preço Total =>

5.2			VIGAS DE COBERTURA					
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	510	m²	1,0000000	81,64	
Insumo	1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,1500000	21,16	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,41	
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	1,3675000	12,78	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,97	
Insumo	1263	AGETOP CIVIL	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Material	l	0,4000000	13,43	
Insumo	1968	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,5000000	6,29	
				MO sem LS =>	52,49	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	23,52			Valor com BDI =>
						Quant. =>	44,18	Preço Total =>

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,01	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	1,1000000	8,11	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>
						Quant. =>	53,80	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060302	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	12,19	
Insumo	2436	AGETOP CIVIL	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Material	Kg	1,1000000	8,28	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	23,41	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>
						Quant. =>	63,75	Preço Total =>

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	603	Kg	1,0000000	11,14	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,0200000	14,40	
Insumo	2438	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Material	Kg	1,1000000	6,95	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41	
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	15,40	Preço Total =>	

5.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060505	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	605	m³	1,0000000	536,16	
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36	
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	280,0000000	0,61	
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,9230000	158,20	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,1586000	15,30	
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06	
				MO sem LS =>	90,75	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	154,52			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,50	Preço Total =>

5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	608	m³	1,0000000	55,25	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	1,9348000	23,41	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6446000	15,30	

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0468000	2,35	
					MO sem LS =>	55,15	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	15,92		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
							Quant. =>	2,50
								Preço Total =>

5.3			OUTROS					
5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	600	m³	1,0000000	2.677,54	
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,9860000	23,41	
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	H	10,4427000	23,41	
Insumo	1861	AGETOP CIVIL	PREGO 18x24	Material	Kg	1,1140000	20,15	
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	2,6693000	14,40	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	320,0000000	0,61	
Insumo	2426	AGETOP CIVIL	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Material	Kg	0,4900000	16,33	
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	25,8137000	8,11	
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,2090000	158,06	
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,8090000	158,20	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	16,6907000	16,97	
Insumo	2437	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Material	Kg	121,0000000	6,96	
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,6448000	18,36	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,8032000	15,30	
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,6270000	152,44	
Insumo	2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	22,8220000	12,78	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	1,9348000	23,41	
				MO sem LS =>	813,73	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	771,66			Valor com BDI =>
						Quant. =>	0,45	Preço Total =>

6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	104622	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,69	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	32,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	23,13	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00044946	SINAPI	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,95	
				MO sem LS =>	9,30	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	104625	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X4" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,05	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	23,13	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	32,57	
Insumo	00044947	SINAPI	CAIXA ELETRICA 4 X 4, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	3,54	
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	16,24	

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	32,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	23,13	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,88	
				MO sem LS =>	9,01	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,68			Valor com BDI =>
						Quant. =>	21,00	Preço Total =>

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	75,49	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,39	
Composição Auxiliar	92034	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	64,10	
				MO sem LS =>	35,28	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	21,75			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	72,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4610000	32,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440625	23,13	
Insumo	00039394	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	Material	UN	1,0000000	54,52	
				MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	20,99			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	336,42	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0074000	768,55	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2922820	23,13	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2922820	32,57	
Insumo	00043893	SINAPI	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	22,90	
Insumo	00043876	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 6 /8 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000	92,76	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	50,35	

MO sem LS => 53,72 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 96,95 Valor com BDI =>
Quant. => 1,00 Preço Total =>

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	071443	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	714	Un	1,0000000	29,50	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3700000	23,41	
Insumo	3340	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	1,0000000	14,57	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3700000	16,97	

MO sem LS => 14,93 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 8,50 Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 Preço Total =>

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,31	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	32,57	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	23,13	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,83	
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>
6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	32,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	23,13	
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,69	
				MO sem LS =>	5,03	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>
6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	711	Un	1,0000000	23,63	
Insumo	3259	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Material	un	1,0000000	11,52	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3000000	16,97	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	23,41	
				MO sem LS =>	12,11	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,81			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	81,05	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2603770	23,13	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2603770	32,57	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,74	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	61,33	
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	23,35			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	071451	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	714	Un	1,0000000	165,75	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,6000000	16,97	
Insumo	3945	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	Material	un	1,0000000	141,53	

MO sem LS => 24,22 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 47,76 Valor com BDI =>
 Quant. => 1,00 Preço Total =>

6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	77,24	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	23,13	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	32,57	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	63,41	

MO sem LS => 10,08 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 22,26 Valor com BDI =>
 Quant. => 1,00 Preço Total =>

6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	071291	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	712	M	1,0000000	5,07	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0550000	16,97	
Insumo	3314	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	Material	m	1,0200000	2,81	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0550000	23,41	
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>
						Quant. =>	162,00	Preço Total =>

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	071292	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	712	M	1,0000000	6,64	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0600000	23,41	
Insumo	3315	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	Material	m	1,0200000	4,15	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0600000	16,97	
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>
						Quant. =>	165,00	Preço Total =>

7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,89	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	22,16	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	63,09	
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	13,23	
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,02			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,34	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	22,16	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	63,09	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0078000	1,88	
Insumo	00000099	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	28,16	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	71,48	
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	10,76			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,93	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	31,42	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,88	
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,87	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	63,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	71,48	
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,40	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	22,16	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,96	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	63,09	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,88	
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>
						Quant. =>	23,00	Preço Total =>

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,11	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	31,42	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	63,09	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	71,48	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,78	
				MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	081324	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	813	Un	1,0000000	16,63	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,2800000	16,97	
Insumo	H167	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Material	un	1,0000000	5,33	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	23,41	
				MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI =>
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	081369	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	813	Un	1,0000000	11,72	
Insumo	H158	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	Material	un	1,0000000	7,00	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1140000	23,41	
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	0,3900000	0,34	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1140000	16,97	
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,60	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	22,16	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	63,09	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,63	

MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI =>
Quant. => 8,00 Preço Total =>

7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	081179	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	811	Un	1,0000000	10,47	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1400000	16,97	
Insumo	H129	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	Material	un	1,0000000	4,83	

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 3,01 Valor com BDI =>
Quant. => 3,00 Preço Total =>

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	22,16	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0244000	1,88	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	63,09	
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,93	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	71,48	
				MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,86	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	31,42	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	1,88	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	63,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	71,48	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,29	
				MO sem LS =>	3,74	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	22,16	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0247000	63,09	
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	10,36	
				MO sem LS =>	6,75	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,73			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,70	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	22,16	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	31,42	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	63,09	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	11,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0064000	1,88	
Insumo	00037947	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,54	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	71,48	
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>

7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,14	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000	31,42	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,46	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000	1,88	
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>



Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	60,00	Preço Total =>	

7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,44	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1128000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1128000	31,42	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	16,58	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0125000	1,88	
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,75			Valor com BDI =>
						Quant. =>	25,00	Preço Total =>

7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	081501	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	815	Un	1,0000000	60,80	
Insumo	H112	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Material	un	1,0000000	60,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	17,52			Valor com BDI =>



Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00000000	2,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00000000	3,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
					Quant. =>	76,00	Preço Total =>	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,81	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

7.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,45	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	31,42	
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,18	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	1,88	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	26,04	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	63,09	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,06	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	71,48	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,91	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	31,42	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	63,09	
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,41	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	71,48	
				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>

7.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,15	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	31,42	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,04	
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,90	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,06	
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,89	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	22,16	
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,16	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,03	
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>

7.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,01	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	31,42	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,41	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,04	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,65	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,64			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>		

7.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	116,73		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	22,16		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	31,42		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	26,04		
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	12,72		
Insumo	00037952	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	67,44		
				MO sem LS =>		14,36	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		33,64			Valor com BDI =>
					Quant. =>		24,00	Preço Total =>	

7.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,67		

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,16	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	71,48	
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,17	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	63,09	
				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>

7.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	31,42	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,06	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,04	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,15	

MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 4,59 Valor com BDI =>
Quant. => 10,00 Preço Total =>

7.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	22,16	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,65	
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,55	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,04	

MO sem LS => 8,65 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 8,78 Valor com BDI =>
Quant. => 8,00 Preço Total =>

7.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,12	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	31,42	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04	
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,15	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06	
				MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	081973	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	819	Un	1,0000000	34,10	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,4600000	16,97	
Insumo	H386	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	Material	un	1,0000000	15,54	
				MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	9,82			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	

7.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	31,42	
Insumo	00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,84	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	26,04	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,65	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,03	
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,54			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

7.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,91	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	31,42	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,04	
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,72	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,65	
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	15,53			Valor com BDI =>
						Quant. =>	34,00	Preço Total =>

7.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,86	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	22,16	
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,40	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,88	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	63,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	71,48	
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,33	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838000	22,16	
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,90	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0310000	1,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	63,09	
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,12			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

7.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	31,42	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	63,09	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,75	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	71,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,88	
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,14	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	22,16	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	71,48	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0306000	63,09	
Insumo	00038676	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,76	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	1,88	
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	15,02			Valor com BDI =>
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	22,16	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,04	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	7,73	

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 Preço Total =>

7.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	082231	AGETOP CIVIL	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	822	Un	1,00000000	24,20	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,37000000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,37000000	16,97	
Insumo	H415	AGETOP CIVIL	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	Material	un	1,00000000	9,27	

MO sem LS => 14,93 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 6,97 Valor com BDI =>
Quant. => 2,00 Preço Total =>

7.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	51,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36980000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36980000	22,16	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,04	
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,46	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,65	
				MO sem LS =>	14,73	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,89			Valor com BDI =>
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>

7.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,78	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	22,16	
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,70	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,88	
				MO sem LS =>	11,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>
						Quant. =>	21,00	Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
7.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	28,74	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	31,42	
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,07	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,88	
				MO sem LS =>	12,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,28			Valor com BDI =>
						Quant. =>	24,00	Preço Total =>

7.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1524000	22,16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1524000	31,42	
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,52	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0085000	1,88	
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00	MO com LS =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
				Valor do BDI =>	6,76		Valor com BDI =>	
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	

7.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,02	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2396000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2396000	22,16	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	15,34	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0133000	1,88	
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,36			Valor com BDI =>
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	

7.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	59,01	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	31,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	22,16	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	1,88	
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	40,10	
				MO sem LS =>	12,40	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	17,00			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00041476	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	160,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>

7.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	820,77	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	31,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	22,42	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	98,93	
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	701,22	

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,26	
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,93	
				MO sem LS =>		36,68	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		236,54		Valor com BDI =>
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

7.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	317,15	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	31,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	22,42	
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	222,89	
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,93	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,26	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	98,93	
				MO sem LS =>		17,44	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		91,40		Valor com BDI =>



Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	

7.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080517	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	805	Un	1,0000000	393,95	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,6280000	16,97	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6280000	23,41	
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,8800000	0,34	
Insumo	H664	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	Material	un	1,0000000	327,59	
				MO sem LS =>		65,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		113,53		MO com LS =>
							Quant. =>	8,00
								Preço Total =>

7.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080519	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	805	un	1,0000000	529,14	
Insumo	H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,8800000	0,34	
Insumo	H710	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	Material	un	1,0000000	462,78	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,6280000	16,97	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6280000	23,41	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
				MO sem LS =>		65,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		152,49		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

7.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	805	CJ	1,0000000	20,52	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,2000000	16,97	
Insumo	H147	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	12,45	
				MO sem LS =>		8,07	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		5,91		MO com LS =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080513	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	805	Un	1,0000000	23,82	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3200000	16,97	
Insumo	H240	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Material	un	1,0000000	10,90	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3200000	23,41	
				MO sem LS =>		12,92	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		6,86		MO com LS =>
								Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080514	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	805	Un	1,0000000	43,40	
Insumo	H241	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	Material	un	1,0000000	30,29	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1400000	16,97	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	23,41	
Insumo	H700	AGETOP CIVIL	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	7,47	
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,50			Valor com BDI =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080510	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	805	Un	1,0000000	16,94	
Insumo	H181	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	10,89	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,97	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	23,41	
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	805	Un	1,0000000	183,13	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	23,41	
Insumo	H586	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	1,0000000	177,08	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,97	
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	52,77			Valor com BDI =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	22,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	31,42	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	24,62	
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	10,59			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	113,11	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	31,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	22,42	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	100,95	
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	32,59			Valor com BDI =>
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

7.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	080734	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	807	un	1,0000000	55,79	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3162000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0996000	16,97	
Insumo	2858	AGETOP CIVIL	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Material	un	1,0000000	46,70	
				MO sem LS =>	9,09	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,07			Valor com BDI =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

7.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	100,24	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	22,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	31,42	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,05	
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	83,00	
				MO sem LS =>	13,08	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	28,88			Valor com BDI =>
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	

7.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	272,63	
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,76	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,74		
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,34		
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,53		
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	157,26		
				MO sem LS =>		25,64	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		78,57			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

7.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	080590	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	805	Un	1,0000000	117,95		
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3900000	16,97		
Insumo	H148	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Material	un	1,0000000	102,22		
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3900000	23,41		
				MO sem LS =>		15,73	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		33,99			Valor com BDI =>
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
7.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	766,46	
Composição Auxiliar	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,27	
Composição Auxiliar	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,9500000	20,19	
Composição Auxiliar	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,55	
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,8000000	7,14	
Composição Auxiliar	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	428,03	
Composição Auxiliar	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,71	
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	20,89	
Composição Auxiliar	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	4,58	
Composição Auxiliar	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,47	
Composição Auxiliar	102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,85	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,90		
Composição Auxiliar	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	21,16		
Composição Auxiliar	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	6,23		
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,46		
				MO sem LS =>		83,87	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		220,89			Valor com BDI =>
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>

8			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	87,43		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	22,42		
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0095000	789,06		

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	32,15	
Insumo	00044463	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUIROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	14,1500000	2,89	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,19	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	44,86	
				MO sem LS =>	29,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	25,19			Valor com BDI =>
						Quant. =>	195,00	Preço Total =>

9			IMPERMEABILIZAÇÃO					
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	42,70	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	23,03	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	32,15	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	17,77	
				MO sem LS =>	12,10	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,30			Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	44,18	Preço Total =>	

10			Cobertura					
10.1			ESTRUTURA METÁLICA					
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	1502	Kg	1,0000000	17,22	
Insumo	1326	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Material	Kg	1,1000000	15,66	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1.188,90	Preço Total =>	

10.2			Telhas					
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	160971	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	1609	m²	1,0000000	209,22	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0620000	16,97	
Insumo	0015	AGETOP CIVIL	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Mão de Obra	H	0,0560000	23,41	
Insumo	1225	AGETOP CIVIL	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	un	4,1500000	0,38	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	2301	AGETOP CIVIL	TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)	Material	m²	1,1460000	172,62	
Insumo	2291	AGETOP CIVIL	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	Material	un	4,1500000	1,80	
MO sem LS =>					2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					60,29			Valor com BDI =>
						Quant. =>	96,80	Preço Total =>

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	160963	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	1609	M	1,0000000	40,13	
Insumo	2676	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	Material	m	1,0800000	34,18	
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	0,0800000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0800000	16,97	
MO sem LS =>					3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					11,56			Valor com BDI =>
						Quant. =>	8,50	Preço Total =>

11			ESQUADRIA - GERAL					
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	180501	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	1805	m²	1,0000000	713,58	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	16,2143000	8,84	
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0595000	14,64	
Insumo	2801	AGETOP CIVIL	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Material	Kg	18,7418000	12,08	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3187000	23,41	
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,2381000	36,06	
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material	Kg	0,0952000	27,85	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2223000	15,30	
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2976000	3,37	
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,0899000	11,80	
Insumo	2926	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	1,0000000	170,01	
Insumo	1265	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material	un	1,7857000	12,89	
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0143000	175,78	
Insumo	1377	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	Material	un	0,5952000	137,00	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	5,0000000	0,61	
				MO sem LS =>	49,57	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	205,65			Valor com BDI =>
						Quant. =>	21,30	Preço Total =>

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	180380	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	1803	m²	1,0000000	747,20	
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0108000	175,78	
Insumo	2915	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	1,0000000	197,14	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3930000	23,41	
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,2381000	36,06	
Insumo	2810	AGETOP CIVIL	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	Material	un	4,0000000	21,30	
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2976000	3,37	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	3,7956000	0,61	
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material	Kg	0,4356000	27,85	
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	42,6400000	8,84	
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0595000	14,64	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3336000	15,30	
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,6902000	11,80	
				MO sem LS =>	53,01	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	215,34			Valor com BDI =>
						Quant. =>	21,30	Preço Total =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	230174	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2301	un	1,0000000	85,59	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3500000	16,97	
Insumo	H705	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	1,0000000	71,47	

MO sem LS => 14,12 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 24,66 Valor com BDI =>
Quant. => 4,00 Preço Total =>

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	230176	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	2301	un	1,0000000	159,94	
Insumo	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	23,41	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,3500000	16,97	
Insumo	H706	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	1,0000000	145,82	

MO sem LS => 14,12 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 46,09 Valor com BDI =>
Quant. => 4,00 Preço Total =>

12			REVESTIMENTO DE PAREDE					
-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,72	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	32,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	22,42	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	535,07	
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>
						Quant. =>	450,00	Preço Total =>

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,72	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	32,15	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	789,06	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	22,42	
				MO sem LS =>	15,40	LS =>	0,00	MO com LS =>



Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
				Valor do BDI =>	9,14	Valor com BDI =>		
					Quant. =>	225,00	Preço Total =>	

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	27,54	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	645,63	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3468000	32,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	22,42	
				MO sem LS =>	12,38	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,93			Valor com BDI =>
					Quant. =>	225,00	Preço Total =>	

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	67,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	22,42	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	32,67	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,69	
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0798000	29,27	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,80	

MO sem LS => 22,23 LS => 0,00 MO com LS =>
 Valor do BDI => 19,57 Valor com BDI =>
Quant. => 225,00 Preço Total =>

13			FORROS					
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,42	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	23,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	22,42	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,27	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	1,83	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,87	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,6926000	3,55	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	35,54	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	2,84	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,11	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	30,30	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	20,51	
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	21,15			Valor com BDI =>
						Quant. =>	52,90	Preço Total =>

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	28,13	
Composição Auxiliar	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	22,27	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	23,81	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,2141000	2,84	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	51,94	

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00039424	SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	1,1512000	2,90	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0309000	35,54	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,1039000	3,55	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1,1106000	4,87	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,0257000	1,83	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1,4470000	0,11	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	0,1626000	20,51	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0103000	30,30	
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>
						Quant. =>	77,66	Preço Total =>

14			REVESTIMENTO DE PISO					
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	2201	m²	1,0000000	38,56	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	1973	AGETOP CIVIL	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Material	Kg	1,0000000	7,20	
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 2	Material	m³	0,0220000	152,44	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4079000	15,30	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	11,0000000	0,61	
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,0220000	158,06	
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0350000	158,20	
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,1109000	18,36	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1722000	23,41	
				MO sem LS =>	12,30	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	11,11			Valor com BDI =>
						Quant. =>	71,00	Preço Total =>

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	77,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	22,42	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	31,69	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	32,15	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	503,91	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,58	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	1,0816000	22,79	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,29	
				MO sem LS =>	14,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	22,28			Valor com BDI =>
						Quant. =>	17,30	Preço Total =>

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	138,57	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1136000	32,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000	22,42	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,46	
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,1326400	64,90	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,69	
MO sem LS =>					31,74	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					39,93			Valor com BDI =>
						Quant. =>	71,00	Preço Total =>
15			PINTURA					
15.1			TEXTURA					
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	22,42	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2717000	33,80	
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	2,2608800	7,73	
MO sem LS =>					7,31	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					7,96			Valor com BDI =>
						Quant. =>	185,10	Preço Total =>
15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,63	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	22,42	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	33,80	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,40	
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>
						Quant. =>	185,10	Preço Total =>

15.2			PINTURA DO TETO - TINTA PVA					
15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	34,04	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	33,80	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	22,42	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,52	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,85	
				MO sem LS =>	21,86	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	9,81			Valor com BDI =>
						Quant. =>	52,90	Preço Total =>

15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	2613	m²	1,0000000	9,73	
Insumo	2052	AGETOP CIVIL	TINTA PVA LATEX	Material	I	0,1700000	20,94	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0822000	16,97	
Insumo	1674	AGETOP CIVIL	LIXA PARA PAREDE Nº 100	Material	un	0,1000000	1,13	
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	23,41	
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,80			Valor com BDI =>
						Quant. =>	52,90	Preço Total =>

15.3			ESQUADRIAS					
15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	2616	m²	1,0000000	27,04	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,2735000	16,97	
Insumo	2212	AGETOP CIVIL	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	Material	I	0,1286000	43,03	
Insumo	2055	AGETOP CIVIL	TINTA ESMALTE	Material	I	0,1090000	33,48	
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4822000	23,41	
Insumo	2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0053000	2,75	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	1970	AGETOP CIVIL	DILUENTE AGUARRÁS	Material	I	0,0715000	18,84	
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,1800000	3,37	
				MO sem LS =>	15,92	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>
						Quant. =>	42,60	Preço Total =>

15.4			ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA					
15.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	2616	m²	1,0000000	12,83	
Insumo	2073	AGETOP CIVIL	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	Material	I	0,0300000	24,40	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0700000	16,97	
Insumo	2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0053000	2,75	
Insumo	2072	AGETOP CIVIL	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	Material	I	0,1600000	43,94	
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2500000	3,37	
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,1300000	23,41	
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
					Quant. =>	96,80	Preço Total =>	

16			DIVERSOS					
16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	2716	m²	1,0000000	514,20	
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0104000	175,78	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2844000	15,30	
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	4,5400000	0,61	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5372000	23,41	
Insumo	1421	AGETOP CIVIL	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	Material	m²	1,2000000	378,33	
				MO sem LS =>	55,63	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	148,19			Valor com BDI =>
						Quant. =>	3,29	Preço Total =>

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2705	m²	1,0000000	4,23	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	15,30	
Insumo	2840	AGETOP CIVIL	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	Material	l	0,1084000	12,19	

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	1971	AGETOP CIVIL	SABAO EM PO	Material	Kg	0,0100000	12,64	
Insumo	0110	AGETOP CIVIL	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	Material	l	0,0500000	10,00	
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>
						Quant. =>	78,93	Preço Total =>

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	2715	RE	1,0000000	3,37	
Insumo	2537	AGETOP CIVIL	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**	Material	un	1,0000000	3,37	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>
						Quant. =>	240,00	Preço Total =>

Total sem BDI 2
Total do BDI
Total Geral 2

Obra
Cópia de: Cópia de: Banheiros Padrao Nova Crixás

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embul
preços unitário dos inst
mão de obra, de acordo
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	

ENGº MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS
CREA 10176174230D-GO

MARCOS PAULO ALVES
DOS
SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital por
MARCOS PAULO ALVES DOS
SANTOS:03862694160
Dados: 2025.10.29 10:31:15 -03'00'