



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8.315,64	16,24	135.045,99	38,19	38,19
160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	1609	m²	792,22	104,08	82.454,25	23,31	61,50
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	793,22	61,33	48.648,18	13,76	75,26
100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	889,21	17,99	15.996,88	4,52	79,78
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	137,0	82,51	11.303,87	3,20	82,98
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	64,0	172,81	11.059,84	3,13	86,10
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	68,40	10.944,00	3,09	89,20
00007569	SINAPI	HASTE ANCORA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM	Material	UN	72,0	111,94	8.059,85	2,28	91,48
95235	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	339,39	17,17	5.827,32	1,65	93,12
271502	AGETOP CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	2715	RE	180,0	28,66	5.158,80	1,46	94,58
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	3,75	1.155,22	4.332,07	1,22	95,81
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	64,0	53,23	3.406,72	0,96	96,77
160965	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	1609	m	55,5	56,40	3.130,20	0,89	97,66
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,5	631,91	2.211,68	0,63	98,28



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 10 MM	Material	KG	143,39	11,00	1.576,64	0,45	98,73
020230	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	202	MÊS	1,0	1.447,60	1.447,60	0,41	99,14
271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	2715	RE	180,0	4,26	766,80	0,22	99,35
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	49,41	15,03	742,63	0,21	99,56
270809	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	2708	Un	1,0	632,88	632,88	0,18	99,74
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	3,75	140,99	528,71	0,15	99,89
00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	1,0	218,32	218,31	0,06	99,95
00004340	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	Material	UN	72,0	1,39	99,99	0,03	99,98
00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material	UN	100,0	0,64	63,70	0,02	100,00

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS;03862694160
94160

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS;03862694160
Dados: 2026.09.17 21:49:57 -03'00'

Marcos Paulo Alves dos Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

277,614.58
76,040.04
353,654.62