



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Bancos
 SINAPI - 07/2026 - Goiás
 AGETOP CIVIL - 04/2026 -
 Goiás

B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		13,515.55	13,515.55	3.82 %
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	137	64.76	82.51	11,303.87	3.20 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3.5	495.97	631.91	2,211.68	0.63 %
2			DIVERSOS		1		8,006.08	8,006.08	2.26 %
2.1	270809	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1	496.73	632.88	632.88	0.18 %
2.2	271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	RE	180	3.35	4.26	766.80	0.22 %
2.3	020230	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1	1,136.18	1,447.60	1,447.60	0.41 %
2.4	271502	AGETOP CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	180	22.50	28.66	5,158.80	1.46 %
3			FUNDAÇÃO		1		15,338.30	15,338.30	4.34 %
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3.75	110.66	140.99	528.71	0.15 %
3.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3.75	906.70	1,155.22	4,332.07	1.22 %
3.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49.41	11.80	15.03	742.63	0.21 %
3.4	00007569	SINAPI	HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM	UN	72	87.86	111.94	8,059.68	2.28 %
3.5	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 10 MM	KG	143.39	8.63	10.99	1,575.85	0.45 %
3.6	00004340	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	72	1.09	1.38	99.36	0.03 %
4			ESTRUTURA METÁLICA		1		205,799.68	205,799.68	58.19 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Bancos
 SINAPI - 07/2026 - Goiás
 AGETOP CIVIL - 04/2026 -
 Goiás

B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	95235	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P	KG	339.39	13.48	17.17	5,827.32	1.65 %
4.2	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	8315.64	12.75	16.24	135,045.99	38.19 %
4.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	793.22	48.14	61.33	48,648.18	13.76 %
4.4	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	889.21	14.12	17.99	15,996.88	4.52 %
4.5	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	1	171.35	218.31	218.31	0.06 %
4.6	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	100	0.50	0.63	63.00	0.02 %
5			COBERTURA		1		85,584.45	85,584.45	24.20 %
5.1	160965	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	m	55.5	44.27	56.40	3,130.20	0.89 %
5.2	160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	792.22	81.69	104.08	82,454.25	23.31 %
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		25,410.56	25,410.56	7.19 %
6.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	135.64	172.81	11,059.84	3.13 %
6.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	53.69	68.40	10,944.00	3.09 %
6.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	41.78	53.23	3,406.72	0.96 %

MARCOS PAULO ALVES DOS
 SANTOS:03862694160
 Assinado de forma digital por
 MARCOS PAULO ALVES DOS
 SANTOS:03862694160
 Dados: 2026.09.17 21:53:59
 -03'00'

Marcos Paulo Alves dos Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

277,614.58
76,040.04
353,654.62