Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**5,672.21**	**5,672.21**	**2.24 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4.5	495.97	631.91	2,843.59	1.12 %
1.2	020210	AGETOP CIVIL	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	7.5	296.02	377.15	2,828.62	1.12 %
2			**DIVERSOS**		**1**		**14,731.39**	**14,731.39**	**5.81 %**
2.1	271851	AGETOP CIVIL	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	10.37	616.65	785.67	8,147.39	3.21 %
2.2	271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	RE	200	3.35	4.26	852.00	0.34 %
2.3	271502	AGETOP CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	200	22.50	28.66	5,732.00	2.26 %
3			**PINTURA**		**1**		**79,399.39**	**79,399.39**	**31.31 %**
3.1			**PINTURA PAREDE**		**1**		**62,737.83**	**62,737.83**	**24.74 %**
3.1.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	389.2	12.11	15.42	6,001.46	2.37 %
3.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2756.87	4.37	5.56	15,328.19	6.04 %
3.1.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2756.87	11.79	15.02	41,408.18	16.33 %
3.2			**PINTURA TETO**		**1**		**13,368.12**	**13,368.12**	**5.27 %**
3.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	457.03	5.43	6.91	3,158.07	1.25 %
3.2.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	457.03	17.54	22.34	10,210.05	4.03 %
3.3			**PINTURA GRADIL**		**1**		**3,293.44**	**3,293.44**	**1.30 %**

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.1	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	103.34	25.02	31.87	3,293.44	1.30 %
4			**REVESTIMENTO CERÂMICO**		**1**		**1,863.12**	**1,863.12**	**0.73 %**
4.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	m²	133.08	10.99	14.00	1,863.12	0.73 %
5			**COBERTURA**		**1**		**38,360.75**	**38,360.75**	**15.13 %**
5.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	120.41	223.01	284.13	34,212.09	13.49 %
5.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	51.12	51.32	65.38	3,342.22	1.32 %
5.3	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	7.668	82.55	105.17	806.44	0.32 %
6			**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**		**1**		**905.53**	**905.53**	**0.36 %**
6.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	16	11.54	14.70	235.20	0.09 %
6.2	081679	AGETOP CIVIL	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	Un	5	22.76	28.99	144.95	0.06 %
6.3	080975	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2"	Un	4	65.25	83.13	332.52	0.13 %
6.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	75.69	96.43	192.86	0.08 %
7			**CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO**		**1**		**64,103.56**	**64,103.56**	**25.28 %**
7.1	104431	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	507.55	99.13	126.30	64,103.56	25.28 %
8			**CASA DO GERADOR**		**1**		**21,227.79**	**21,227.79**	**8.37 %**
8.1			**ALVENARIA E BASE**		**1**		**7,291.22**	**7,291.22**	**2.88 %**

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.1	107354	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	m²	12.2	80.06	102.00	1,244.40	0.49 %
8.1.2	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	m²	12.58	226.79	288.95	3,634.99	1.43 %
8.1.3	97091	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026	KG	31.71	12.95	16.49	522.89	0.21 %
8.1.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	1.88	788.61	1,004.76	1,888.94	0.74 %
8.2			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**		**1**		**1,301.49**	**1,301.49**	**0.51 %**
8.2.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	24.4	7.05	8.98	219.11	0.09 %
8.2.2	130152	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH	m²	24.4	34.82	44.36	1,082.38	0.43 %
8.3			**COBERTURA**		**1**		**4,548.57**	**4,548.57**	**1.79 %**
8.3.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	7.57	48.14	61.33	464.26	0.18 %
8.3.2	160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	7.57	81.69	104.08	787.88	0.31 %
8.3.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	17.4	148.70	189.45	3,296.43	1.30 %
8.4			**PINTURA**		**1**		**1,119.94**	**1,119.94**	**0.44 %**
8.4.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	24.4	19.88	25.32	617.80	0.24 %
8.4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	24.4	4.37	5.56	135.66	0.05 %
8.4.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24.4	11.79	15.02	366.48	0.14 %
8.5			**DIVERSOS**		**1**		**6,966.57**	**6,966.57**	**2.75 %**

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	1.89	502.32	640.00	1,209.60	0.48 %
8.5.2	COTAÇÃO-001	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	UNI	1	2,732.14	3,481.01	3,481.01	1.37 %
8.5.3	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51.75	34.52	43.98	2,275.96	0.90 %
9			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**27,330.84**	**27,330.84**	**10.78 %**
9.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	128.80	164.10	10,502.40	4.14 %
9.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	2	6,604.05	8,414.22	16,828.44	6.64 %

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.09.15 16:23:29 -03'00'

Total sem BDI	**199,073.65**
Total do BDI	**54,520.93**
Total Geral	**253,594.58**

Marcos Paulo Alves do Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO