PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104431	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	507,55	126,30	64.103,56	25,28	25,28
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.781,27	15,02	41.774,67	16,47	41,75
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	m²	120,41	284,13	34.212,09	13,49	55,24
250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	2501	MÊS	2,0	8.414,22	16.828,44	6,64	61,88
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.781,27	5,56	15.463,86	6,10	67,98
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	64,0	164,10	10.502,40	4,14	72,12
95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	457,03	22,34	10.210,05	4,03	76,14
271851	AGETOP CIVIL	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	2718	m	10,37	785,67	8.147,39	3,21	79,36
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	389,2	15,42	6.001,46	2,37	81,72
271502	AGETOP CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	2715	RE	200,0	28,66	5.732,00	2,26	83,98
97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	12,58	288,95	3.634,99	1,43	85,42
COTAÇÃO-001	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UNI	1,0	3.481,01	3.481,01	1,37	86,79
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	M	51,12	65,38	3.342,22	1,32	88,11
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	M	17,4	189,45	3.296,43	1,30	89,41
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	103,34	31,87	3.293,44	1,30	90,71
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	457,03	6,91	3.158,07	1,25	91,95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	631,91	2.843,59	1,12	93,07
020210	AGETOP CIVIL	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	202	m²	7,5	377,15	2.828,62	1,12	94,19
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	51,75	43,98	2.275,96	0,90	95,08
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,88	1.004,76	1.888,94	0,74	95,83
99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	133,08	14,00	1.863,12	0,73	96,56
107354	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	12,2	102,00	1.244,40	0,49	97,06
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	1,89	640,00	1.209,60	0,48	97,53
130152	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH	1301	m²	24,4	44,36	1.082,38	0,43	97,96
271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	2715	RE	200,0	4,26	852,00	0,34	98,29
201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	2014	m²	7,668	105,17	806,44	0,32	98,61
160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	1609	m²	7,57	104,08	787,88	0,31	98,92
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	24,4	25,32	617,80	0,24	99,17
97091	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	31,71	16,49	522,89	0,21	99,37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	7,57	61,33	464,26	0,18	99,56
080975	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2"	809	Un	4,0	83,13	332,52	0,13	99,69
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	16,0	14,70	235,20	0,09	99,78
200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	2001	m²	24,4	8,98	219,11	0,09	99,87
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	96,43	192,86	0,08	99,94
081679	AGETOP CIVIL	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	816	Un	5,0	28,99	144,95	0,06	100,00

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.09.15 16:23:59 -03'00'

Marcos Paulo Alves do Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO

Total sem BDI	**199,073.65**
Total do BDI	**54,520.93**
Total Geral	**253,594.58**