PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00044918	SINAPI		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE) - MODELO ONDA/16 FACES, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	509.5802		93.65		47,720.33		47,720.33	18,82%	47,720.33	18,82%
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	137.9520272		230.96		31,860.86		31,860.86	12,56%	79,581.19	31,38%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	963.2078205		30.17		29,060.64		29,060.64	11,46%	108,641.83	42,84%
00035692	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	658.326609		27.95		18,402.70		18,402.70	7,26%	127,044.53	50,10%
0002	AGETOP CIVIL		ENCARREGADO	Mão de Obra	MES	2		8,414.22		16,828.44		16,828.44	6,64%	143,872.97	56,73%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	542.093278		18.51		10,035.60		10,035.60	3,96%	153,908.57	60,69%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	64.94464		154.18		10,013.09		10,013.09	3,95%	163,921.66	64,64%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	29.08245143		283.42		8,242.65		8,242.65	3,25%	172,164.31	67,89%
2670	AGETOP CIVIL		LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS)	Material	m	10.37		785.67		8,147.44		8,147.44	3,21%	180,311.75	71,10%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1731.742737		4.60		7,965.15		7,965.15	3,14%	188,276.90	74,24%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	539.50078		12.89		6,956.26		6,956.26	2,74%	195,233.16	76,99%
1941	AGETOP CIVIL		REFEICAO	Material	un	200		28.67		5,733.45		5,733.45	2,26%	200,966.61	79,25%
00038877	SINAPI		MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	506.115022		10.19		5,158.73		5,158.73	2,03%	206,125.34	81,28%
00001525	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	4.19511955		877.70		3,682.06		3,682.06	1,45%	209,807.41	82,73%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1731.742737		2.01		3,486.13		3,486.13	1,37%	213,293.54	84,11%
40512.	Próprio		Quadro De Transferência Automática De 70 A	Material	UNI	1		3,129.71		3,129.71		3,129.71	1,23%	216,423.25	85,34%
00004759	SINAPI		CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	109.3043773		27.32		2,985.84		2,985.84	1,18%	219,409.09	86,52%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4.5		550.41		2,476.85		2,476.85	0,98%	221,885.94	87,50%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	949.197663		2.31		2,188.96		2,188.96	0,86%	224,074.90	88,36%
00000996	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	52.52625		39.06		2,051.88		2,051.88	0,81%	226,126.78	89,17%
00040784	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	18.27		111.79		2,042.39		2,042.39	0,81%	228,169.18	89,97%
00001113	SINAPI		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	53.676		34.02		1,825.98		1,825.98	0,72%	229,995.15	90,69%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	949.197663		1.82		1,729.40		1,729.40	0,68%	231,724.56	91,38%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1667.742737		0.70		1,168.68		1,168.68	0,46%	232,893.23	91,84%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	499.7015		2.32		1,158.74		1,158.74	0,46%	234,051.97	92,29%
00004930	SINAPI		PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1.89		564.74		1,067.37		1,067.37	0,42%	235,119.34	92,71%
00043626	SINAPI		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	283.64896		3.72		1,055.28		1,055.28	0,42%	236,174.62	93,13%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	6.168528		158.10		975.26		975.26	0,38%	237,149.88	93,52%
00004741	SINAPI		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	4.97399		195.60		972.91		972.91	0,38%	238,122.80	93,90%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	31.28917556		29.80		932.45		932.45	0,37%	239,055.25	94,27%
0008	AGETOP CIVIL		AJUDANTE	Mão de Obra	H	33.970714		26.92		914.55		914.55	0,36%	239,969.80	94,63%
2537	AGETOP CIVIL		CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**	Material	un	200		4.27		853.65		853.65	0,34%	240,823.45	94,96%

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	530.839481		1.50		798.08		798.08	0,31%	241,621.53	95,28%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	24.15632131		30.17		728.81		728.81	0,29%	242,350.35	95,57%
2068	AGETOP CIVIL		TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	Material	m²	8.7055		76.60		666.83		666.83	0,26%	243,017.18	95,83%
00007155	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	30.43161629		21.38		650.61		650.61	0,26%	243,667.79	96,09%
00043649	SINAPI		TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	11.8841		52.86		628.22		628.22	0,25%	244,296.01	96,33%
0004	AGETOP CIVIL		PEDREIRO	Mão de Obra	H	12.927094		34.85		450.47		450.47	0,18%	244,746.47	96,51%
0025	AGETOP CIVIL		OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	12.50316		34.85		435.69		435.69	0,17%	245,182.17	96,68%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	530.839481		0.71		378.75		378.75	0,15%	245,560.92	96,83%
00042406	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	15.21984236		24.51		373.09		373.09	0,15%	245,934.01	96,98%
00043083	SINAPI		PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	32.80036413		11.03		361.91		361.91	0,14%	246,295.92	97,12%
0005	AGETOP CIVIL		SERVENTE	Mão de Obra	H	13.227354		25.10		332.00		332.00	0,13%	246,627.93	97,25%
00004718	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1.49702		208.16		311.62		311.62	0,12%	246,939.55	97,38%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	9.263823648		30.17		279.50		279.50	0,11%	247,219.05	97,49%
1694	AGETOP CIVIL		COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	7.25025		38.21		277.03		277.03	0,11%	247,496.08	97,60%
00042407	SINAPI		TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	37.74333595		6.99		264.01		264.01	0,10%	247,760.09	97,70%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12.26382365		18.92		232.04		232.04	0,09%	247,992.12	97,79%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	5.527354116		41.00		226.62		226.62	0,09%	248,218.75	97,88%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1731.742737		0.13		220.64		220.64	0,09%	248,439.39	97,97%
0010	AGETOP CIVIL		CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5.88525		34.86		205.16		205.16	0,08%	248,644.55	98,05%
1215	AGETOP CIVIL		CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	229.834916		0.88		202.05		202.05	0,08%	248,846.60	98,13%
2024	AGETOP CIVIL		TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	Material	m²	8.3205		23.99		199.62		199.62	0,08%	249,046.22	98,21%
H557	AGETOP CIVIL		REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL)	Material	un	4		49.07		196.26		196.26	0,08%	249,242.48	98,28%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	135.936255		1.44		195.71		195.71	0,08%	249,438.19	98,36%
1858	AGETOP CIVIL		PONTALETE 3x3"	Material	m	13.8735		14.10		195.68		195.68	0,08%	249,633.87	98,44%
00013415	SINAPI		TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2		91.74		183.47		183.47	0,07%	249,817.34	98,51%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5.928067831		30.17		178.85		178.85	0,07%	249,996.19	98,58%
00044945	SINAPI		SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	16		10.45		167.16		167.16	0,07%	250,163.36	98,65%
0011	AGETOP CIVIL		ENCANADOR	Mão de Obra	H	4.505		35.67		160.71		160.71	0,06%	250,324.07	98,71%
1704	AGETOP CIVIL		MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	Material	m³	0.0255		5,262.96		134.21		134.21	0,05%	250,458.28	98,76%
2023	AGETOP CIVIL		TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	7.08375		17.68		125.27		125.27	0,05%	250,583.55	98,81%
1221	AGETOP CIVIL		CAL HIDRATADA	Material	Kg	107.677182		1.16		124.84		124.84	0,05%	250,708.39	98,86%
00043651	SINAPI		MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	18.422		6.69		123.23		123.23	0,05%	250,831.62	98,91%
0018	AGETOP CIVIL		PINTOR	Mão de Obra	H	3.4695		34.91		121.12		121.12	0,05%	250,952.74	98,96%
00000003	SINAPI		ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	4.588971024		26.11		119.80		119.80	0,05%	251,072.54	99,01%
0104	AGETOP CIVIL		AREIA MÉDIA	Material	m³	0.533284		219.96		117.30		117.30	0,05%	251,189.84	99,05%
1967	AGETOP CIVIL		RIPAO DE MADEIRA 15 CM	Material	m	12.9165		9.06		117.01		117.01	0,05%	251,306.85	99,10%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	110.3663088		1.02		112.49		112.49	0,04%	251,419.35	99,14%
2502	AGETOP CIVIL		AREIA FINA	Material	m³	0.40504		266.55		107.97		107.97	0,04%	251,527.31	99,18%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	135.936255		0.79		107.38		107.38	0,04%	251,634.69	99,23%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.957330376		34.38		101.66		101.66	0,04%	251,736.35	99,27%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.051975287		30.17		92.08		92.08	0,04%	251,828.43	99,30%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14.43735		6.23		89.95		89.95	0,04%	251,918.38	99,34%
00034649	SINAPI		CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	15.372		5.78		88.92		88.92	0,04%	252,007.30	99,37%
2856	AGETOP CIVIL		PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	Material	PAC	7.0035		11.28		78.97		78.97	0,03%	252,086.27	99,41%
H340	AGETOP CIVIL		CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM	Material	un	5		15.24		76.19		76.19	0,03%	252,162.46	99,44%
1218	AGETOP CIVIL		CAIBRO 5x6 CM	Material	m	3.36675		19.94		67.13		67.13	0,03%	252,229.59	99,46%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	7.123128124		8.47		60.35		60.35	0,02%	252,289.95	99,49%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	64		0.89		57.08		57.08	0,02%	252,347.02	99,51%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.522865128		16.17		56.96		56.96	0,02%	252,403.98	99,53%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37.5630961		1.41		53.12		53.12	0,02%	252,457.11	99,55%
00001442	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.003848208		13,553.32		52.16		52.16	0,02%	252,509.26	99,57%
2804	AGETOP CIVIL		AREIA GROSSA	Material	m³	0.23925		200.89		48.06		48.06	0,02%	252,557.33	99,59%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.554772663		30.17		46.91		46.91	0,02%	252,604.23	99,61%
2845	AGETOP CIVIL		COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	Material	un	0.093		458.94		42.68		42.68	0,02%	252,646.92	99,63%
0015	AGETOP CIVIL		MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Mão de Obra	H	1.212714		34.94		42.37		42.37	0,02%	252,689.28	99,64%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.933482845		21.63		41.83		41.83	0,02%	252,731.11	99,66%
2859	AGETOP CIVIL		PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	Material	PAC	1.6905		23.53		39.78		39.78	0,02%	252,770.89	99,68%
00042408	SINAPI		LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	16.223168		2.41		39.07		39.07	0,02%	252,809.96	99,69%
1703	AGETOP CIVIL		COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	0.5595		67.62		37.83		37.83	0,01%	252,847.79	99,71%
2291	AGETOP CIVIL		PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	Material	un	15.5185		2.41		37.37		37.37	0,01%	252,885.16	99,72%
2497	AGETOP CIVIL		BRITA Nº 2	Material	m³	0.14325		243.07		34.82		34.82	0,01%	252,919.98	99,73%
00011280	SINAPI		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.004413756		7,382.28		32.58		32.58	0,01%	252,952.57	99,75%
3314	AGETOP CIVIL		FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	Material	m	7.95225		4.08		32.42		32.42	0,01%	252,984.99	99,76%
1964	AGETOP CIVIL		RIPA DE MADEIRA 5x1	Material	m	6.79575		4.43		30.13		30.13	0,01%	253,015.12	99,77%
2855	AGETOP CIVIL		SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	Material	un	97.98375		0.29		28.71		28.71	0,01%	253,043.83	99,78%
00010567	SINAPI		TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.063906565		13.89		28.66		28.66	0,01%	253,072.50	99,79%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1.053032302		25.23		26.57		26.57	0,01%	253,099.06	99,80%
2842	AGETOP CIVIL		TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	Material	l	1.63575		16.14		26.41		26.41	0,01%	253,125.47	99,82%
0012	AGETOP CIVIL		ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.7035		35.29		24.83		24.83	0,01%	253,150.29	99,82%
2386	AGETOP CIVIL		BRITA Nº 1	Material	m³	0.096		249.52		23.95		23.95	0,01%	253,174.25	99,83%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.220791234		18.92		23.10		23.10	0,01%	253,197.35	99,84%
1225	AGETOP CIVIL		CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	un	37.9975		0.57		21.79		21.79	0,01%	253,219.13	99,85%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
2055	AGETOP CIVIL		TINTA ESMALTE	Material	l	0.51225		40.94		20.97		20.97	0,01%	253,240.10	99,86%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	16.61708		1.25		20.75		20.75	0,01%	253,260.85	99,87%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.865391796		23.74		20.54		20.54	0,01%	253,281.39	99,88%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0.732825		27.18		19.92		19.92	0,01%	253,301.31	99,88%
00045300	SINAPI		COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.006662483		2,983.75		19.88		19.88	0,01%	253,321.19	99,89%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.016961665		17.72		18.02		18.02	0,01%	253,339.21	99,90%
3948	AGETOP CIVIL		EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	Material	un	0.06975		256.09		17.86		17.86	0,01%	253,357.07	99,91%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.167170176		98.50		16.47		16.47	0,01%	253,373.54	99,91%
H687	AGETOP CIVIL		BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	Material	un	0.009		1,751.25		15.76		15.76	0,01%	253,389.30	99,92%
1892	AGETOP CIVIL		PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Material	Kg	0.42825		36.53		15.64		15.64	0,01%	253,404.94	99,93%
H676	AGETOP CIVIL		CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Material	un	0.02925		515.88		15.09		15.09	0,01%	253,420.03	99,93%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.781811653		18.92		14.79		14.79	0,01%	253,434.82	99,94%
1863	AGETOP CIVIL		PREGO 18x30	Material	Kg	0.63825		22.12		14.12		14.12	0,01%	253,448.94	99,94%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37.5630961		0.34		12.92		12.92	0,01%	253,461.86	99,95%
3923	AGETOP CIVIL		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	Material	m	4.5795		2.80		12.84		12.84	0,01%	253,474.70	99,95%
2862	AGETOP CIVIL		SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Material	Kg	1.70625		7.52		12.83		12.83	0,01%	253,487.53	99,96%
00040549	SINAPI		PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0.05299		218.32		11.57		11.57	0,00%	253,499.09	99,96%
00013261	SINAPI		FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	4.183077024		2.74		11.46		11.46	0,00%	253,510.55	99,97%
H338	AGETOP CIVIL		CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	Material	un	0.12		86.72		10.41		10.41	0,00%	253,520.96	99,97%
H198	AGETOP CIVIL		REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	Material	un	0.05175		196.94		10.19		10.19	0,00%	253,531.15	99,97%
H264	AGETOP CIVIL		VASO SANITARIO CONVENCIONAL	Material	un	0.02925		339.25		9.92		9.92	0,00%	253,541.07	99,98%
2699	AGETOP CIVIL		FUNDO BRANCO FOSCO	Material	l	0.60075		16.47		9.90		9.90	0,00%	253,550.97	99,98%
2867	AGETOP CIVIL		BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	Material	un	0.02025		484.16		9.80		9.80	0,00%	253,560.78	99,99%
2380	AGETOP CIVIL		ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	Material	m	1.9155		4.59		8.79		8.79	0,00%	253,569.56	99,99%
1968	AGETOP CIVIL		SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	1.07625		8.15		8.78		8.78	0,00%	253,578.34	99,99%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6.2928		1.35		8.50		8.50	0,00%	253,586.84	100,00%
1970	AGETOP CIVIL		DILUENTE AGUARRÁS	Material	l	0.33375		24.50		8.18		8.18	0,00%	253,595.01	100,00%
2861	AGETOP CIVIL		ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Material	Kg	0.58125		14.07		8.18		8.18	0,00%	253,603.19	100,00%
3602	AGETOP CIVIL		SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	Material	un	1.30275		5.70		7.42		7.42	0,00%	253,610.61	100,01%
4057	AGETOP CIVIL		CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	Material	un	0.156		46.86		7.31		7.31	0,00%	253,617.92	100,01%
2854	AGETOP CIVIL		ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	Material	RL	0.47775		15.06		7.19		7.19	0,00%	253,625.11	100,01%
2864	AGETOP CIVIL		GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	Material	un	0.00225		3,183.98		7.16		7.16	0,00%	253,632.28	100,01%
H286	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	Material	m	0.561		12.73		7.14		7.14	0,00%	253,639.42	100,02%
1860	AGETOP CIVIL		PREGO 15x15	Material	Kg	0.36825		19.25		7.09		7.09	0,00%	253,646.51	100,02%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.550375134		12.30		6.77		6.77	0,00%	253,653.27	100,02%
H284	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	Material	m	0.32025		21.01		6.73		6.73	0,00%	253,660.00	100,03%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6.2928		1.03		6.49		6.49	0,00%	253,666.50	100,03%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3.978996817		1.52		6.03		6.03	0,00%	253,672.53	100,03%
0032	AGETOP CIVIL		OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0.207		28.67		5.93		5.93	0,00%	253,678.46	100,03%



Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
H336	AGETOP CIVIL		CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	Material	un	0.1605		36.67		5.89		5.89	0,00%	253,684.35	100,04%
2865	AGETOP CIVIL		MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	Material	un	0.00225		2,573.55		5.79		5.79	0,00%	253,690.14	100,04%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6.386130029		0.90		5.78		5.78	0,00%	253,695.92	100,04%
H266	AGETOP CIVIL		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	Material	un	0.05175		110.80		5.73		5.73	0,00%	253,701.65	100,04%
H145	AGETOP CIVIL		CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	Material	un	0.0465		122.30		5.69		5.69	0,00%	253,707.34	100,04%
4053	AGETOP CIVIL		LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	0.26625		20.39		5.43		5.43	0,00%	253,712.77	100,05%
H215	AGETOP CIVIL		SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	Material	un	0.24075		21.21		5.11		5.11	0,00%	253,717.87	100,05%
3477	AGETOP CIVIL		TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	0.294		17.11		5.03		5.03	0,00%	253,722.90	100,05%
H248	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	Material	m	1.0575		4.62		4.89		4.89	0,00%	253,727.79	100,05%
2868	AGETOP CIVIL		TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	Material	un	0.003		1,569.58		4.71		4.71	0,00%	253,732.50	100,05%
4056	AGETOP CIVIL		CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	Material	un	0.108		42.77		4.62		4.62	0,00%	253,737.12	100,06%
H606	AGETOP CIVIL		TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	Material	un	0.12		38.41		4.61		4.61	0,00%	253,741.73	100,06%
2866	AGETOP CIVIL		FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	Material	un	0.00225		2,005.19		4.51		4.51	0,00%	253,746.24	100,06%
H111	AGETOP CIVIL		ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	Material	un	0.4005		10.93		4.38		4.38	0,00%	253,750.62	100,06%
H440	AGETOP CIVIL		TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	Material	un	0.048		88.56		4.25		4.25	0,00%	253,754.87	100,06%
1702	AGETOP CIVIL		COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	0.05625		71.99		4.05		4.05	0,00%	253,758.92	100,06%
H108	AGETOP CIVIL		ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Material	un	0.144		27.84		4.01		4.01	0,00%	253,762.93	100,07%
3774	AGETOP CIVIL		SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	Material	un	0.00225		1,733.67		3.90		3.90	0,00%	253,766.83	100,07%
00043617	SINAPI		ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0.411394538		9.47		3.89		3.89	0,00%	253,770.73	100,07%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0.46575		7.64		3.56		3.56	0,00%	253,774.29	100,07%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.141849221		24.14		3.42		3.42	0,00%	253,777.71	100,07%
H585	AGETOP CIVIL		CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	Material	un	0.05775		58.48		3.38		3.38	0,00%	253,781.09	100,07%
H285	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	Material	m	0.4005		8.14		3.26		3.26	0,00%	253,784.35	100,07%
H581	AGETOP CIVIL		PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	Material	un	0.01125		275.31		3.10		3.10	0,00%	253,787.45	100,08%
3065	AGETOP CIVIL		ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	Material	un	2.0745		1.44		2.99		2.99	0,00%	253,790.43	100,08%
H212	AGETOP CIVIL		SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	Material	un	0.012		246.28		2.96		2.96	0,00%	253,793.39	100,08%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.670594267		1.72		2.87		2.87	0,00%	253,796.26	100,08%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.653570462		4.29		2.81		2.81	0,00%	253,799.07	100,08%
H238	AGETOP CIVIL		TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	Material	un	0.01125		245.01		2.76		2.76	0,00%	253,801.82	100,08%
3337	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	0.24225		11.33		2.74		2.74	0,00%	253,804.57	100,08%
H350	AGETOP CIVIL		CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Material	un	0.36075		7.44		2.68		2.68	0,00%	253,807.25	100,08%
H241	AGETOP CIVIL		TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	Material	un	0.05775		46.25		2.67		2.67	0,00%	253,809.92	100,08%
3422	AGETOP CIVIL		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	Material	un	0.02925		87.90		2.57		2.57	0,00%	253,812.49	100,09%
H587	AGETOP CIVIL		ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	0.05775		42.87		2.48		2.48	0,00%	253,814.97	100,09%
2384	AGETOP CIVIL		LIXA PARA MADEIRA Nº 240	Material	un	1.34175		1.83		2.46		2.46	0,00%	253,817.43	100,09%
H401	AGETOP CIVIL		PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	Material	un	0.1605		14.69		2.36		2.36	0,00%	253,819.79	100,09%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0.05085		45.93		2.34		2.34	0,00%	253,822.13	100,09%
H249	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	Material	m	0.24		9.70		2.33		2.33	0,00%	253,824.45	100,09%

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
H217	AGETOP CIVIL		TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	Material	un	0.006		354.63		2.13		2.13	0,00%	253,826.58	100,09%
3138	AGETOP CIVIL		CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	Material	un	0.55875		3.49		1.95		1.95	0,00%	253,828.53	100,09%
H117	AGETOP CIVIL		BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	Material	un	0.0465		41.88		1.95		1.95	0,00%	253,830.48	100,09%
3259	AGETOP CIVIL		DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Material	un	0.144		13.29		1.91		1.91	0,00%	253,832.39	100,09%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.000337595		5,642.11		1.90		1.90	0,00%	253,834.30	100,09%
3135	AGETOP CIVIL		CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	Material	un	0.26475		7.07		1.87		1.87	0,00%	253,836.17	100,10%
2846	AGETOP CIVIL		DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	Material	un	0.41775		4.41		1.84		1.84	0,00%	253,838.01	100,10%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.5273116		1.20		1.83		1.83	0,00%	253,839.84	100,10%
2852	AGETOP CIVIL		MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	Material	un	0.01875		95.61		1.79		1.79	0,00%	253,841.63	100,10%
2850	AGETOP CIVIL		TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	Material	un	0.03675		47.80		1.76		1.76	0,00%	253,843.39	100,10%
2848	AGETOP CIVIL		LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	Material	un	0.03675		47.80		1.76		1.76	0,00%	253,845.15	100,10%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	64		0.03		1.63		1.63	0,00%	253,846.78	100,10%
2849	AGETOP CIVIL		LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	Material	un	0.03675		44.36		1.63		1.63	0,00%	253,848.41	100,10%
H177	AGETOP CIVIL		LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Material	un	0.01125		141.00		1.59		1.59	0,00%	253,849.99	100,10%
H258	AGETOP CIVIL		VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	Material	un	0.02325		67.50		1.57		1.57	0,00%	253,851.56	100,10%
1862	AGETOP CIVIL		PREGO 19x27	Material	Kg	0.06075		25.47		1.55		1.55	0,00%	253,853.11	100,10%
2851	AGETOP CIVIL		FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	Material	un	0.07425		20.37		1.51		1.51	0,00%	253,854.62	100,10%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0594		24.60		1.46		1.46	0,00%	253,856.08	100,10%
00013887	SINAPI		DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0.003613756		398.92		1.44		1.44	0,00%	253,857.53	100,10%
H236	AGETOP CIVIL		TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	Material	un	0.01125		123.15		1.39		1.39	0,00%	253,858.91	100,10%
H239	AGETOP CIVIL		TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	Material	un	0.05775		23.58		1.36		1.36	0,00%	253,860.27	100,10%
00011281	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8.17194E-05		16,144.66		1.32		1.32	0,00%	253,861.59	100,11%
2782	AGETOP CIVIL		GASOLINA	Material	l	0.1785		7.13		1.27		1.27	0,00%	253,862.87	100,11%
H237	AGETOP CIVIL		TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	Material	un	0.01125		105.37		1.19		1.19	0,00%	253,864.05	100,11%
H689	AGETOP CIVIL		FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	2.24		0.50		1.11		1.11	0,00%	253,865.17	100,11%
2860	AGETOP CIVIL		SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	Material	un	0.021		52.11		1.09		1.09	0,00%	253,866.26	100,11%
H164	AGETOP CIVIL		JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Material	un	0.89775		1.13		1.02		1.02	0,00%	253,867.28	100,11%
H363	AGETOP CIVIL		GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	Material	un	0.06375		15.52		0.99		0.99	0,00%	253,868.27	100,11%
H272	AGETOP CIVIL		UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Material	un	0.048		20.40		0.98		0.98	0,00%	253,869.25	100,11%
H181	AGETOP CIVIL		ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	0.05775		14.56		0.84		0.84	0,00%	253,870.09	100,11%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.5273116		0.51		0.78		0.78	0,00%	253,870.87	100,11%
2847	AGETOP CIVIL		CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Material	Kg	0.03225		23.49		0.76		0.76	0,00%	253,871.62	100,11%
1861	AGETOP CIVIL		PREGO 18x24	Material	Kg	0.03375		21.28		0.72		0.72	0,00%	253,872.34	100,11%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9.53375E-05		7,389.78		0.70		0.70	0,00%	253,873.05	100,11%
2858	AGETOP CIVIL		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Material	un	0.01125		62.05		0.70		0.70	0,00%	253,873.74	100,11%
2853	AGETOP CIVIL		SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	Material	un	0.01125		60.97		0.69		0.69	0,00%	253,874.43	100,11%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
Nova Crixás

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
1273	AGETOP CIVIL		TINTA EPOXI COM CATALISADOR	Material	l	0.00525		128.56		0.67		0.67	0,00%	253,875.10	100,11%
H631	AGETOP CIVIL		TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	Material	un	0.0465		12.86		0.60		0.60	0,00%	253,875.70	100,11%
3321	AGETOP CIVIL		FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Material	un	0.11475		4.80		0.55		0.55	0,00%	253,876.25	100,11%
2857	AGETOP CIVIL		PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	Material	un	0.009		60.20		0.54		0.54	0,00%	253,876.80	100,11%
2491	AGETOP CIVIL		PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	Material	un	0.18525		2.80		0.52		0.52	0,00%	253,877.31	100,11%
H262	AGETOP CIVIL		VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Material	un	0.01125		42.91		0.48		0.48	0,00%	253,877.80	100,11%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8.0983E-05		5,114.82		0.41		0.41	0,00%	253,878.21	100,11%
2863	AGETOP CIVIL		FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	Material	un	0.00225		183.99		0.41		0.41	0,00%	253,878.63	100,11%
H265	AGETOP CIVIL		PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	Material	PR	0.02325		17.37		0.40		0.40	0,00%	253,879.03	100,11%
0023	AGETOP CIVIL		APLICADOR DE EPOXI	Mão de Obra	H	0.00975		34.77		0.34		0.34	0,00%	253,879.37	100,11%
H221	AGETOP CIVIL		TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Material	un	0.192		1.75		0.34		0.34	0,00%	253,879.70	100,11%
H134	AGETOP CIVIL		BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	Material	un	0.24075		1.33		0.32		0.32	0,00%	253,880.02	100,11%
H165	AGETOP CIVIL		JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Material	un	0.096		3.19		0.31		0.31	0,00%	253,880.33	100,11%
3335	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	0.015		19.84		0.30		0.30	0,00%	253,880.63	100,11%
H102	AGETOP CIVIL		ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Material	un	0.096		3.07		0.29		0.29	0,00%	253,880.92	100,11%
H539	AGETOP CIVIL		SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Material	un	0.02325		10.24		0.24		0.24	0,00%	253,881.16	100,11%
2779	AGETOP CIVIL		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	Material	h	0.024		9.39		0.23		0.23	0,00%	253,881.38	100,11%
3334	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	0.0075		29.76		0.22		0.22	0,00%	253,881.61	100,11%
2372	AGETOP CIVIL		CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	0.0195		11.26		0.22		0.22	0,00%	253,881.83	100,11%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.025067083		8.22		0.21		0.21	0,00%	253,882.03	100,11%
H261	AGETOP CIVIL		VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	Material	un	0.02325		8.09		0.19		0.19	0,00%	253,882.22	100,11%
H263	AGETOP CIVIL		VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	Material	un	0.02325		7.52		0.17		0.17	0,00%	253,882.40	100,11%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6.386130029		0.03		0.16		0.16	0,00%	253,882.56	100,11%
H311	AGETOP CIVIL		LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	Material	un	0.048		2.70		0.13		0.13	0,00%	253,882.69	100,11%
H178	AGETOP CIVIL		LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	Material	un	0.02325		5.53		0.13		0.13	0,00%	253,882.82	100,11%
2493	AGETOP CIVIL		ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	Material	un	0.37125		0.31		0.11		0.11	0,00%	253,882.93	100,11%
3475	AGETOP CIVIL		TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	0.0075		13.95		0.10		0.10	0,00%	253,883.03	100,11%
2788	AGETOP CIVIL		COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0.02475		4.08		0.10		0.10	0,00%	253,883.14	100,11%
0020	AGETOP CIVIL		CALHEIRO	Mão de Obra	H	0.0015		33.57		0.05		0.05	0,00%	253,883.19	100,11%
00045770	SINAPI		MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) - FBK 18,0 MPA	Material	UN	18.422		0.00		0.00		0.00	0,00%	253,883.19	100,11%
00045763	SINAPI		BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 18,0 MPA	Material	UN	184.586		0.00		0.00		0.00	0,00%	253,883.19	100,11%

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.05.13 14:24:51 -03'00'

Marcos Paulo Alves do Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO

Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 108,96
Mão de Obra	R$ 74.262,17
Material	R$ 161.118,82
Encargos Complementares	R$ 18.387,20
Franquia	R$ 6,03
Total sem BDI	**199,073.65**
Total do BDI	**54,520.93**
Total Geral	**253,594.58**