



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-077046/2025	Nº TransfereGOV 077046/2025	PROPONENTE / TOMADOR ARAPOEMA- TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF ARAPOEMA - TO	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									500.000,00	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	500.000,00	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	14.008,27	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	11.296,99	BDI 1	14.008,27	14.008,27	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.067,34	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	3,60	463,11	BDI 1	574,26	2.067,34	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	27.814,98	
1.3.0.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	11.215,72	BDI 1	13.907,49	13.907,49	RA
1.3.0.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	11.215,72	BDI 1	13.907,49	13.907,49	RA
1.4.			TERRAPLANAGEM					-	58.280,00	
1.4.0.1.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	141.000,00	0,08	BDI 1	0,10	14.100,00	RA
1.4.0.2.	Composição	004	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL (FAIXA ESTRADAL COM 1,00M DE LARGURA)	M2	47.000,00	0,76	BDI 1	0,94	44.180,00	RA
1.5.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					-	361.608,60	
1.5.0.1.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	14.100,00	0,82	BDI 1	1,02	14.382,00	RA
1.5.0.2.	SICRO	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M3	1.410,00	4,66	BDI 1	5,78	8.149,80	RA
1.5.0.3.	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	50.760,00	0,99	BDI 1	1,23	62.434,80	RA
1.5.0.4.	SICRO	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	14.100,00	15,82	BDI 1	19,62	276.642,00	RA
1.6.			DRENAGEM (BIGODES)					-	6.662,72	
1.6.0.1.	Composição	005	VALETA PARA SAÍDA D'ÁGUA EXECUTADA COM MOTONIVELADORA	M	376,00	14,29	BDI 1	17,72	6.662,72	RA
1.7.			OBRAS DE ARTE CORRENTE					-	29.558,09	
1.7.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	253,89	
1.7.1.1.	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	16,10	6,96	BDI 1	8,63	138,94	RA
1.7.1.2.	SICRO	4915608	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	32,20	2,88	BDI 1	3,57	114,95	RA
1.7.2.			BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO ARMADO					-	22.002,36	
1.7.2.1.	SICRO	0804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	14,00	671,79	BDI 1	833,02	11.662,28	RA
1.7.2.2.	SICRO	0804385	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	2.084,69	BDI 1	2.585,02	10.340,08	RA
1.7.3.			ATERRO COMPACTADO					-	7.301,84	
1.7.3.1.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	280,00	1,64	BDI 1	2,03	568,40	RA
1.7.3.2.	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	1.008,00	0,99	BDI 1	1,23	1.239,84	RA
1.7.3.3.	SICRO	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	280,00	15,82	BDI 1	19,62	5.493,60	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-077046/2025	Nº TransfereGOV 077046/2025	PROponente / TOMADOR ARAPOEMA- TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF ARAPOEMA - TO	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									500.000,00


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAPOEMA - TO
Local
domingo, 4 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃO
CREA/CAU: CREA: 329603/D-TO
ART/RRT: TO20260614551



Documento assinado digitalmente
JOAO DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃO
Data: 04/01/2026 17:06:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

