



Obra
Impermeabilização da Cobertura do Laboratório Pós Colheita

Bancos
SINAPI - 08/2024 -
Rio Grande do Sul

B.D.I.
27,64%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		2.610,11	2.610,11	6,26 %
1.1	ART2024	Próprio	ART	UN	1	262,55	335,11	335,11	0,80 %
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	109,26	139,45	557,80	1,34 %
1.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	56,06	71,55	1.717,20	4,12 %
2			SERVIÇOS INICIAIS		1		5.650,04	5.650,04	13,55 %
2.1	imp1	Próprio	LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL SOLTO E PARAFUSOS ANTIGOS	UN	1	4.426,55	5.650,04	5.650,04	13,55 %
3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		32.302,38	32.302,38	77,44 %
3.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	187	135,34	172,74	32.302,38	77,44 %
4			LIMPEZA FINAL		1		1.148,76	1.148,76	2,75 %
4.1	imp2	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DO ENTULHO	UN	3	300,00	382,92	1.148,76	2,75 %

Total sem BDI	32.680,16
Total do BDI	9.031,13
Total Geral	41.711,29