

E/F.: EMBRAPA MEIO NORTE					
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 5650 - BAIRRO BUENOS AIRES - TERESINA - PI					
CONSTRUÇÃO DE CERCA EM TERESINA E CAMPO MAIOR					
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO					
COMP.001	REMOÇÃO DE CERCAS	REF. C3104/SEINFRA			M
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025		
Custo direto total (Sem BDI)					
COMP.002	CERCA — <i>INSTALAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2 M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M (EXCETO FORNEC. DE ARAME, GRAMPO E ESTACA).</i>	REF. 106257/SINAPI			M
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3027745		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201849708		
Custo direto total (Sem BDI)					
COMP.003	FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO COMPLEMENTAR - ROLO DE ARAME COM 500M	REF. 106257/SINAPI			UND
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	500		
Custo direto total (Sem BDI)					
COMP.004	CERCA — <i>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 24M ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 — ESTACAS INTERMEDIÁRIAS COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 6M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M.</i>	REF. 106257/SINAPI			M
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100924833		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201849708		
340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	4		
5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	KG	0,0012475		
COTAÇÃO 1 (SINAPI 21138)	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,091666667		
COTAÇÃO 1 (SINAPI 21138)	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,366666667		
Custo direto total (Sem BDI)					
COMP.005	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 1,0M, ALTURA LIVRE DE 1,9M, CRAVADOS 0,6M, (EXCLUSIVE ARAME FARPADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	REF. 106257/SINAPI			M
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48		
COTAÇÃO 1 (SINAPI 21138)	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	1,76		
Custo direto total (Sem BDI)					
COMP.006	INSTALAÇÃO DE TELA MANGUEIRÃO (MALHA 3", ALTURA 1,50M, ARAME GALVANIZADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REF. 106464/SINAPI			M2
ITEM/CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185		
COTAÇÃO 2	TELA MANGUEIRÃO (MALHA 3", ALTURA 1,50 M, ARAME GALVANIZADO BWG 16 OU SUPERIOR) ROLO COM 50M	M2	1		
Custo direto total (Sem BDI)					