

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 5650 - BAIRRO BUENOS AIRES - TERESINA – PI	
E/F.: EMBRAPA MEIO NORTE	
CONSTRUÇÃO DE CERCA EM TERESINA E CAMPO MAIOR	

MEMORIAL DE CÁLCULO

Medição	Descrição	F	Campos de lançamento do Cálculo Unitário				
			A	B	C	D	E
1.0	ITEM 1 - CONSTRUCAO DE CERCA 7 FIOS - CAMPO MAIOR						
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					M2	11200,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO	LARGURA DA FAIXA				ÁREA
	CERCA CAMPO MAIOR	2800,00	4,00				11200,00
						TOTAL	11200,00
1.2	REMOÇÃO DE CERCAS					M	2800,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					COMPRIMENTO
	CERCA CAMPO MAIOR	2800,00					2800,00
						TOTAL	2800,00
1.3	CERCA — INSTALAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2 M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M (EXCETO FORNEC. DE ARAME, GRAMPO E ESTACA).					M	2800,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					COMPRIMENTO
	CERCA CAMPO MAIOR	2800,00					2800,00
						TOTAL	2800,00
1.4	FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO COMPLEMENTAR - ROLO DE ARAME COM 500M					UND	6,00
	AMBIENTES	QUANTIDADE					QUANTIDADE
	CERCA CAMPO MAIOR	6,00					6,00
						TOTAL	6,00
2.0	ITEM 2 - CONSTRUCAO DE CERCA 4 FIOS - CAMPO MAIOR						
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					M2	3100,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					ÁREA
	CERCA CAMPO MAIOR	3100,00					3100,00
						TOTAL	3100,00
2.2	CERCA — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 24M ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 — ESTACAS INTERMEDIÁRIAS COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 6M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M.					M	3100,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					COMPRIMENTO
	CERCA CAMPO MAIOR	3100,00					3100,00

CONSTRUÇÃO DE CERCA EM TERESINA E CAMPO MAIOR



MEMORIAL DE CÁLCULO

Medição	Descrição	F	Campos de lançamento do Cálculo Unitário				
			A	B	C	D	E
						TOTAL	3100,00
3.0	ITEM 3 - BARREIRA PERIMETRAL ANTI CAPIVARA - TERESINA						
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					M2	8900,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO	LARGURA DA FAIXA				ÁREA
	CERCA TERESINA	4450,00	2,00				8900,00
						TOTAL	8900,00
3.2	REMOÇÃO DE CERCAS					M	4450,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					COMPRIMENTO
	CERCA TERESINA	4450,00					4450,00
						TOTAL	4450,00
3.3	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 1,0M, ALTURA LIVRE DE 1,9M, CRAVADOS 0,6M, (EXCLUSIVE ARAME FARPADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M	4450,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO					COMPRIMENTO
	CERCA TERESINA	4450,00					4450,00
						TOTAL	4450,00
3.4	INSTALAÇÃO DE TELA MANGUEIRÃO (MALHA 3", ALTURA 1,50M, ARAME GALVANIZADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M2	6675,00
	AMBIENTES	COMPRIMENTO	ALTURA DA CERCA				ÁREA
	CERCA TERESINA	4450,00	1,50				6675,00
						TOTAL	6675,00