

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de ar condicionado do tipo Split (Hi Wall) de 12.000 BTU'S a 36.000 BTU'S, ciclo frio, 220 volts, englobando: instalação elétrica completa com peças, mão-de-obra e serviços, (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) - a fixação da unidade condensadora e evaporadora, utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, canaletas, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede 2mm de diâmetro espessura 5/8 até a unidade condensadora, sendo de responsabilidade da contratante, o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) Serão fixadas por: suportes tipo mão francesas na parede a 60 centímetros do chão ou calços de borrachas para assentamento da unidade quando ao solo, ou barra roscada de 1/4, se necessária fixação em lajes ou marquise, vácuo no sistema entre 500 a 250 micron e teste de funcionamento e, caso necessário, o abastecimento ou complementação de carga de gás. Demais materiais, não especificados anteriormente, necessários para a execução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 992,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (8), Jaguariúna/SP (30)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação e remoção da sala/local de ar condicionado do tipo Split e Janela até 18.000 BTU, englobando: (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) - a retirada da unidade condensadora e evaporadora, como também a retirada nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp, canaletas e fita branca em pvc para acabamento. Sendo de responsabilidade da contratante, o prosseguimento do destino final dos resíduos. Recolher o Gás R22, ou outro, em recipiente adequado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariúna/SP (200)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação e remoção da sala/local de ar condicionado do tipo Split Piso Teto e Janela de 22.000 à 36.000 BTU, englobando: (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) - a retirada da unidade condensadora e evaporadora, como também a retirada nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp, canaletas e fita branca em pvc para acabamento. Sendo de responsabilidade da contratante, o prosseguimento do destino final dos resíduos. Recolher o Gás R22, ou outro, em recipiente adequado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (4), Jaguariúna/SP (80)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação e remoção da sala/local de ar condicionado do tipo Split Piso Teto de 48.000 à 80.000 BTU, englobando: (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) - a retirada da unidade condensadora e evaporadora, como também a retirada nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp, canaletas e fita branca em pvc para acabamento. Sendo de responsabilidade da contratante, o prosseguimento do destino final dos resíduos. Recolher o Gás R22, ou outro, em recipiente adequado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (4), Jaguariúna/SP (20)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa, sem remoção de equipamento Split e Janela até 18.000 BTU, englobando: limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariúna/SP (200)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa, sem remoção de equipamento Split, Piso Teto e Janela de 22.000 à 36.000 BTU, englobando: limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (80)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa, sem remoção de equipamento Piso Teto de 48.000 à 80.000 BTU, englobando: limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (20)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa de equipamento Split e Janela até 18.000 BTU englobando: a remoção do equipamento para limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna), reinstalação do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariúna/SP (200)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa de equipamento Split e Janela 22.000 à 36.000 BTU englobando: a remoção do equipamento para limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna), reinstalação do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 421,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (80)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção Preventiva e Higienização completa de equipamento Piso Teto de 48.000 à 80.000 BTU englobando: a remoção do equipamento para limpeza com produto próprio para aparelhos de ar condicionado, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna), reinstalação do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (20)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de substituição/instalação com fornecimento de tubo cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, flanges, porcas, canaletas e fita adesiva aluminizada, emendas, soldas e demais materiais que se façam necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento, para ar condicionado do tipo Split (Hi Wall) de 12.000 BTU'S a 36.000 BTU'S.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.166,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (150)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de substituição/instalação com fornecimento de tubo cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, flanges, porcas, canaletas e fita adesiva aluminizada, emendas, soldas e demais materiais que se façam necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento, para ar condicionado do tipo Split e Janela até 18.000 BTU'S.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.240,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariúna/SP (150)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de substituição/instalação com fornecimento de tubo cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, flanges, porcas, canaletas e fita adesiva aluminizada, emendas, soldas e demais materiais que se façam necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento, para ar condicionado do tipo Split, Piso Teto e Janela de 22.000 à 36.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.364,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariúna/SP (80)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de substituição/instalação com fornecimento de tubo cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, flanges, porcas, canaletas e fita adesiva aluminizada, emendas, soldas e demais materiais que se façam necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento, para ar condicionado do tipo Piso Teto de 48.000 à 80.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.597,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (8), Jaguariúna/SP (20)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços Complementares: Pintura do chassi, eliminação foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo, entre outros necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos de ar condicionado, independente da capacidade de BTU's.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10), Jaguariúna/SP (100)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede**Descrição Detalhada:** Serviços ou reparos em geral (hora trabalhada).**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3200**Quantidade Mínima Cotada:** 3200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 116,77**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 6400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (200), Jaguariúna/SP (3000)**Grupo:** G1**17 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado****Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 5/8"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70000**Quantidade Mínima Cotada:** 70000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 140000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (20000), Jaguariúna/SP (50000)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	38	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	200	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	84	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	24	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	200	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	90	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	30	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	200	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	90	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	30	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	160	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	150	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	80	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	28	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	110	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	3200	UNIDADE
17	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	70000	Unidade