

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL TOMADA DE PREÇO:

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

END:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

Objeto: PLANILHA DE FORNECIMENTO DE LATAFORMA ELEVATÓRIA
AG PAIAGUÁS
Rua Barão de Melgaço,3465 - Centro - Cuiaba - MT
VALOR GLOBAL 177.986,83

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UD	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			Fonte pesquisa preços mercado / SINAPI
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.083,28	
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos.	un	1,00	18,16	1.400,60	18,16	1.400,60	1.418,76	MAT: SINAPI 73847/001; MOB: SINAPI 6111+ 4083+2706
1.2	Proteção de móveis e equipamentos com lona plástica	m²	50,00	0,95	0,14	47,50	6,87	54,37	MAT: SINAPI 43067 - MOB: SINAPI 242
1.3	Fornecimento e montagem de tapumes e telas	m²	15,00	55,67	37,12	835,11	556,74	1.391,85	SINAPI 74220/1
1.4	Fornecimento e montagem de andaime	m²	14,40	9,10	6,06	130,98	87,32	218,30	SINAPI 97064
2	DESMONTAGEM E RETIRADA DE PLATAFORMA							9.167,40	
2.1	Desmontagem de plataforma existente	kg	1.100,00	-	8,33	-	9.167,40	9.167,40	SINAPI 97622
3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA							126.700,00	
3.1	Fornecimento e instalação de plataforma elevatória, Dimensões nternas livres 0,90 x 1,40 m, capacidade mínima de 325 kg, (pessoa + 1 cadeira de rodas), desnível máxinmo de 4,00 m, para instalação em poço de 0,10 m, velocidade de 6 m/min, acionamento hidráulico, estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática, freio de segurança, entrada e saída adjacentes, alimentação 220V, Acionamento por Joystick, referencia PV-270 da INTERFACE, ou similar	cj	1,00	120.350,00	6.350,00	120.350,00	6.350,00	126.700,00	Cotação INTERFACE ELEVADORES, ASCURRA ELEVADORES, THYSSEN KRUPP
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES							3.438,79	
13.1.5.2	Bifásico 2x16A, 2x20A, 2x25A, 2x32A	pç	1,00	44,03	8,10	44,03	8,10	52,13	MAT: SINAPI 34616; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.2.1	ø 3/4"	m	45,00	15,33	3,24	689,85	145,71	835,56	MAT: SINAPI - 95745,2633,2637; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.3.1	ø 3/4"	m	2,00	10,46	3,66	20,92	7,32	28,24	MAT: SINAPI 2504; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.4.1	ø 3/4"	pç	12,00	1,46	0,51	17,52	6,12	23,64	MAT: 02488 MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.7	Fornecimento e instalação de perfilado metalico galvanizado 38x38mm, com conexões e acessórios	m	9,00	5,18	0,97	46,62	8,74	55,36	MAT: SINAPI 39028; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.12.1	ø 3/4"	pç	10,00	11,48	4,02	114,80	40,20	155,00	MAT: SINAPI 2580; MOB: SINAPI 2436+0247
13.3.2.3	#4 mm² (preto, azul, verde, vermelho)	m	150,00	4,76	1,66	714,00	249,00	963,00	MAT: SINAPI 1021; MOB: SINAPI 2436+0247
13.3.4.1	#4mm²	pç	6,00	1,01	0,33	6,06	2,00	8,06	MAT: SINAPI 1571; MOB: SINAPI 2436+0247

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL TOMADA DE PREÇO:

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

END:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

Objeto: PLANILHA DE FORNECIMENTO DE LATAFORMA ELEVATÓRIA	AG PAIAGUÁS	Rua Barão de Melgaço,3465 - Centro - Cuiaba - MT
---	-------------	--

<i>VALOR GLOBAL</i>	177.986,83
---------------------	-------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UD	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			Fonte pesquisa preços mercado / SINAPI
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
13.4.6	Fornecimento e instalação de conectores eletricos de emenda e derivação em material isolante prolipropileno antichama classe 750V modelo Scotchlok IDC - Fabr. 3M ou equivalente #2,5mm² - #4mm² (cor amarela)	pç	6,00	3,20	0,57	19,20	3,40	22,60	MAT: Reymaster + MOB: SINAPI 2436+0247
13.4.8	Fornecimento de mão de obra especializada para remoção, instalação ou remanejamento de instalações elétricas diversas (Eletricista)	h	80,00	-	16,19	-	1.295,20	1.295,20	MOB: SINAPI 2436+0247
SUBTOTAL						123.054,75	19.334,71	142.389,47	
BDI 25%						30.763,69	4.833,68	35.597,37	
TOTAL COM BDI						153.818,44	24.168,39	177.986,83	

Eng. Mec. CARLOS FERNANDO TEIXEIRA E SILVA
CONFEA: 2900262893-9

Item	Descrição Macroitem	%	Material R\$	Mão de Obra R\$	Valor total R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,17%	1.289,69	2.564,41	3.854,10
2	DESMONTAGEM	6,44%	-	11.459,25	11.459,25
3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	88,98%	150.437,50	7.937,50	158.375,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES	2,42%	2.091,25	2.207,23	4.298,48
Total		100,00%	153.818,44	24.168,39	177.986,83