



LOGO EMPRESA

UNIDADE DA CAIXA		
UNIDADE/UF:	AMAZONAS	AM
OBRA/SERVIÇO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PINTURA, NAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA ABRANGÊNCIA DA: SR AMAZONAS	

PRAZO OBRA:	
-------------	--

DATA:	23/05/2023
-------	------------

OES:	
------	--

#### ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 20,97%	TOTAL COM BDI	(%)
						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1			PINTURAS										
1.1	COMP.1	SINAPI	PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO, COR BRANCO GELO, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS	M2	29.250,00	8,00	4,13	234.000,00	120.802,50	354.802,50	74.385,32	429.187,82	38,48
1.2	COMP.2	SINAPI	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM ACETINADO, COR AZUL REF. SW 6967 - FRANK BLUE DA SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE, 3 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS	M2	1.125,00	12,70	6,19	14.287,50	6.963,75	21.251,25	4.455,38	25.706,63	2,30
1.3	COMP.3	SINAPI	PINTURA DE TETOS COM TINTA ACRÍLICA STANDART FOSCA OU PVA, COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS	M2	2.250,00	6,82	5,37	15.345,00	12.082,50	27.427,50	5.750,25	33.177,75	2,97
1.4	COMP.4	SINAPI	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METAL COM ESMALTE SINTÉTICO (BASE DE ÁGUA), COR BRANCO GELO, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS	M2	9.000,00	11,28	8,08	101.520,00	72.720,00	174.240,00	36.529,90	210.769,90	18,90
1.5	COMP.5	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	1.800,00	8,66	6,25	15.588,00	11.250,00	26.838,00	5.626,66	32.464,66	2,91
1.6	COMP.6	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, E = 10 CM, 2 DEMÃOS	M	1.800,00	2,03	1,89	3.654,00	3.402,00	7.056,00	1.479,31	8.535,31	0,77
1.7	COMP.7	SINAPI	PINTURA DE PICTOGRAMA PARA PCD EM PISO DE ESTACIONAMENTO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 2 DEMÃOS	M2	18,00	10,09	12,50	181,62	225,00	406,62	85,25	491,87	0,04
1.8	COMP.8	SINAPI	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM VERNIZ ANTIPICHAÇÃO, 2 DEMÃOS	M2	900,00	32,33	6,25	29.097,00	5.625,00	34.722,00	7.279,56	42.001,56	3,77
1.9	COMP.9	SINAPI	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM VERNIZ ANTIPICHAÇÃO, 2 DEMÃOS	M2	900,00	32,33	6,25	29.097,00	5.625,00	34.722,00	7.279,56	42.001,56	3,77
1.10	COMP.10	SINAPI	134 FORD 96, COM PISTOLA, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FERRUGEM	M2	2.250,00	29,47	16,46	66.307,50	37.035,00	103.342,50	21.666,04	125.008,54	11,21
1.11	COMP.11	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS	M2	1.125,00	9,39	11,12	10.563,75	12.510,00	23.073,75	4.837,48	27.911,23	2,50
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS	M2	1.125,00	11,85	11,75	13.331,25	13.218,75	26.550,00	5.566,28	32.116,28	2,88
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1	COMP.12	SINAPI	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SUPERFÍCIES COM LONA DE PLÁSTICO PRETA	M2	29.250,00	0,58	0,12	16.965,00	3.510,00	20.475,00	4.292,64	24.767,64	2,22
2.2	COMP.18	SINAPI	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, BIOMBOS, BALCÕES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	M2	29.250,00	0,47	0,64	13.747,50	18.720,00	32.467,50	6.806,90	39.274,40	3,52
2.3	COMP.13	SINAPI	PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE PAREDES OU TETOS COM MANCHAS OU SUJEIRA, COM RASPAGEM E APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA (INTERNAS) OU LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (EXTERNA)	M2	3.656,25	1,34	0,64	4.899,38	2.340,00	7.239,38	1.517,76	8.757,14	0,79
2.4	COMP.14	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DE REPINGOS DE TINTA, MASSA E PÓ DE LIXAMENTO	M2	29.250,00	0,56	0,64	16.380,00	18.720,00	35.100,00	7.358,81	42.458,81	3,81
2.5	COMP.15	SINAPI	LOCACAO, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,0* M (NR-18)	MxDIA	225,00	10,25	12,82	2.306,25	2.884,50	5.190,75	1.088,26	6.279,01	0,56
2.6	COMP.19	SINAPI	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	10,00	96,62	-	966,20	-	966,20	202,57	1.168,77	0,10
2.7	COMP.16	SINAPI	DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO POR ROTEIRO	KM	11.250,00	1,16	0,50	13.050,00	5.625,00	18.675,00	3.915,27	22.590,27	2,03
2.8	COMP.20	SINAPI	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), INCLUSO ART	UN	1,00	9,65	545,40	9,65	545,40	555,05	116,37	671,42	0,06
2.9	COMP.17	SINAPI	DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO DE RESÍDUOS	M3	45,00	35,93	-	1.616,85	-	1.616,85	338,98	1.955,83	0,18
			TOTAL					573.816,45	348.179,40	921.995,85	193.298,99	1.115.294,84	100,00

Declaramos que os preços estão de acordo com os praticados atualmente no mercado.

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU
<b>LUIZ NICOLAU SPALDING</b>	<b>RS 088.026</b>
ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	