

Número do Instrumento Contratual: 06257/2024 (Pedido SAP 4500907549)

CONTRATANTE: CENTRALIZADORA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES - CECOT
CNPJ: 00.360.305/5614-83
Endereço: SBS QD 1 LT 2 BL L S/N BRASILIA
Representada por: Representante Legal CAIXA

CONTRATADA: 0900405786 MATOSFERREIRA CONSTRUÇOES LTDA.
CNPJ: 31.144.794/0001-90
Endereço: RUA CECILIO FRANCISCO DOS S 864 PQ DAS LARANJEIRAS ICEM SP
Telefone:
Representada por: Ao final qualificado

1 DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para , conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços 48562024 e no correspondente Termo de Referência/Caderno de Especificações, Anexo I, no quantitativo abaixo:

Seq.	Item	Qtd.	Unid.	Vlr. unitário	Un. cx.	Vlr. total	Data remessa
001	1 5001661 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS (7.05)	35609	R\$	1,00	0691	35.608,96	19/07/2024
002	2 5000540 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS ALARMES	29003	R\$	1,00	0691	29.002,77	19/07/2024

1.2 Endereço de entrega:
AG MACHADO, MG #15346

CNPJ: 00360305/0691-47

PRACA ANTONIO CARLOS NUM 228
CENTRO
AG0691@CAIXA.GOV.BR
MACHADO MG
377500000

2 DOS PRAZOS

2.1 A entrega/execução do objeto deve ocorrer em horário comercial, salvo situações devidamente acordadas com a contratante, nos quantitativos, local(is) indicado(s) acima e no prazo indicado na Ata de Registro de Preços.

2.2 O presente contrato terá a vigência em conformidade com o definido na cláusula “Dos Prazos” da Ata de Registro de Preços, a contar da data da assinatura pela última parte, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº 13.303/2016.

3 DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 Pela perfeita execução do objeto e obedecidas as demais condições estipuladas neste contrato e na Ata de Registro de Preços 48562024, a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R\$ 64.611,73 (SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), pelo período de vigência da contratação.
- 3.2 Após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada, nos termos e condições definidos na cláusula “Dos Preços e da Forma de Pagamento” da Ata de Registro de Preços.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços 48562024, para o perfeito cumprimento deste instrumento.
- 4.2 Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes.

5 DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

- 5.1 A CONTRATADA deve incorporar a responsabilidade social, ambiental e climática na estratégia, gestão, negócios, produtos, serviços, processos, operações, atividades e no relacionamento com as partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável e obriga-se a atender disposições estabelecidas na cláusula “Da Responsabilidade Social, Ambiental e Climática” da Ata de Registro de Preços.

6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às sanções previstas constantes da Ata de Registro de 48562024.

7 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 7.1 Conforme previsto na cláusula de garantia contratual da Ata de Registro de Preços.

8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista na Ata de Registro de Preços.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1 Este contrato está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços

48562024, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

10 DO FORO

10.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato fica eleito o Foro da Justiça Federal previsto na Ata de Registro de Preços.

Porto Alegre-RS, 21 de junho de 2024.

OSVALDO JERONYMO
NETO:02724093917
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinado de forma digital por
OSVALDO JERONYMO
NETO:02724093917
Dados: 2024.06.24 17:17:31 -03'00'

MARCELO
RODRIGUES DE
MATOS:26115099803
CONTRATADA

Assinado de forma digital por
MARCELO RODRIGUES DE
MATOS:26115099803
Dados: 2024.06.24 13:37:09 -03'00'

Testemunhas CELSO PEREIRA DE
SANTANA:08934087862

Assinado de forma digital
por CELSO PEREIRA DE
SANTANA:08934087862
Dados: 2024.06.24
17:11:01 -03'00'

JOAO MEDEIROS
BORGES:01876499877

Assinado de forma digital por JOAO
MEDEIROS BORGES:01876499877
Dados: 2024.06.24 13:37:27 -03'00'

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

OBS: A CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DESTES CONTRATO NO CORPO DO DOCUMENTO FISCAL.



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. MACHADO
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	13/06/2024
OES:	07230.2021.0750

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	22,33%		
1			SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS					15.578,43	13.531,66	29.110,09	6.498,87	35.608,96	55,11
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.038,85	7.003,31	15.042,16	3.358,19	18.400,35	28,48
1.1.2	COMP.BG.524	COMPOSIÇÃO	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 02 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	211,95		211,95	-	211,95	47,32	259,27	0,401
1.1.5	COMP.BG.005	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO TORRE, COM SAPATA OU RODIZIO	M/MÊS	30,00	20,01	15,70	600,17	471,04	1.071,21	239,15	1.310,36	2,028
1.1.6	COMP.BG.007	COMPOSIÇÃO	FORRAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO E=17MM SOBRE PISO PRONTO PARA TRANSPORTES PESADOS	M2	10,00	41,07	6,27	410,73	62,69	473,42	105,69	579,11	0,896
1.1.11	COMP.BG.006	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	DIA	30,00	6,82	17,86	204,55	535,73	740,28	165,27	905,55	1,402
1.1.12	COMP.BG.009	COMPOSIÇÃO	LINHA DE VIDA EM COBERTURAS, INCLUSIVE PROJETO E ART	CJ	1,00	2.066,03	612,71	2.066,03	612,71	2.678,74	598,03	3.276,77	5,071
1.1.13	COMP.BG.322	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - ACIMA DE 500 KM	CJ	1,00	3.969,98	4.864,94	3.969,98	4.864,94	8.834,92	1.972,41	10.807,33	16,727
1.1.17	COMP.BG.002	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	379,41	49,07	379,41	49,07	428,48	95,66	524,14	0,811
1.1.20	COMP.BG.003	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COM LONA PLÁSTICA	M2	100,00	1,84	0,14	184,45	14,29	198,74	44,37	243,11	0,376
1.1.23	COMP.BG.683	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA. PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE COM VALOR DE ATÉ R\$100.000,00 (LIMITADO A 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA/CONTRATO)	CJ	1,00	11,58	392,84	11,58	392,84	404,42	90,29	494,71	0,766
1.2			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS			-	-	989,60	3.264,38	4.253,98	949,70	5.203,68	8,05
1.2.1			DEMOLIÇÕES					60,76	259,70	320,46	71,54	392,00	0,61
1.2.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	4,55	13,75	13,66	41,26	54,92	12,26	67,18	0,104
1.2.1.14	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	5,00	1,33	5,76	6,66	28,81	35,47	7,92	43,39	0,067
1.2.1.16	90445	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	14,00	2,89	13,55	40,44	189,63	230,07	51,36	281,43	0,436
1.2.2			REMANEJAMENTOS					653,80	2.068,56	2.722,36	607,77	3.330,13	5,15
1.2.2.1	COMP.BG.013	COMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL DE MÓVEIS, COFRES, ELETRODOMÉSTICOS, BIOMBOS, BALCÕES, SINALIZAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O NOVO LAYOUT	M2	136,51	1,82	4,76	248,21	650,07	898,28	200,54	1.098,82	1,701
1.2.2.4	COMP.BG.024	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS / BP-PLUS / MADEIRA, INCLUSIVE PORTAS	M2	16,00	13,61	48,12	217,79	769,92	987,71	220,51	1.208,22	1,870
1.2.2.5	COMP.BG.025	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	6,00	18,30	61,73	109,79	370,39	480,18	107,20	587,38	0,909
1.2.2.7	COMP.BG.027	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE GUICHÊS ALTOS E/OU BAIXOS, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UN	2,00	6,81	24,06	13,61	48,12	61,73	13,78	75,51	0,117
1.2.2.11	COMP.BG.031	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE PEÇAS DE ANTI-INCÊNDIO - EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00	3,40	12,03	3,40	12,03	15,43	3,44	18,87	0,029
1.2.2.15	COMP.BG.035	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS, TOMADAS E OUTROS	UN	4,00	9,36	32,39	37,43	129,54	166,97	37,28	204,25	0,316
1.2.2.24	COMP.BG.043	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE SUPORTE PARA TV DE LED	UN	2,00	4,77	18,82	9,53	37,64	47,17	10,53	57,70	0,089
1.2.2.25	COMP.BG.044	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE TECLADO COM SENHA EM ÁREAS DE ACESSO RESTRITO	UN	1,00	14,04	50,85	14,04	50,85	64,89	14,49	79,38	0,123
1.2.3			REMOÇÕES					275,04	936,12	1.211,16	270,39	1.481,55	2,29
1.2.3.1	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500,00	0,09	0,47	45,79	233,11	278,90	62,26	341,16	0,528
1.2.3.6	COMP.BG.051	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS / BP-PLUS / MADEIRA, INCLUSIVE PORTAS	M2	23,00	6,81	24,06	156,54	553,38	709,92	158,49	868,41	1,344
1.2.3.7	COMP.BG.011	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA - MATERIAL DE DESCARTE LEVE (GESSO, FIBRA TÊXTIL, PISO VINÍLICO, REVESTIMENTOS ACÚSTICOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS)	M3	4,00	11,21	14,08	44,86	56,33	101,19	22,59	123,78	0,192



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. MACHADO
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	13/06/2024
OES:	07230.2021.0750

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 22,33%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1.2.3.10	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	0,33	1,33	3,33	13,32	16,65	3,72	20,37	0,032
1.2.3.28	COMP.BG.018	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PISO TÁTIL	M2	3,00	4,54	14,61	13,63	43,84	57,47	12,83	70,30	0,109
1.2.3.53	COMP.BG.063	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE GUICHÊS PADRÃO ANTIGO	UN	2,00	5,44	18,07	10,89	36,14	47,03	10,50	57,53	0,089
1.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	-	-	-	-	-
1.4			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			-	-	-	-	-	-	-	-
1.5			PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS			-	-	1.105,45	344,77	1.450,22	323,76	1.773,98	2,75
1.5.1			PAREDES					-	-	-	-	-	-
1.5.2			DIVISÓRIAS E PAINÉIS					1.105,45	344,77	1.450,22	323,76	1.773,98	2,75
1.5.2.5	COMP.BG.537	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA EUCATEX/DIVILUX, ESTRUTURADA COM PERFIS DE ALUMÍNIO # 35 MM	M2	3,50	315,84	98,50	1.105,45	344,77	1.450,22	323,76	1.773,98	2,746
1.5.3			ESQUADRIAS DE ALUMINIO					-	-	-	-	-	-
1.5.4			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	-	-	-	-	-
1.5.5			ESQUADRIAS DE FERRO					-	-	-	-	-	-
1.5.6			VIDROS					-	-	-	-	-	-
1.5.7			PORTA DE ENROLAR METÁLICA					-	-	-	-	-	-
1.5.8			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					-	-	-	-	-	-
1.6			FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS			-	-	3.965,85	2.577,75	6.543,60	1.460,87	8.004,47	12,39
1.6.1			FORROS					1.369,34	457,25	1.826,59	407,79	2.234,38	3,46
1.6.1.6	COMP.BG.089	COMPOSIÇÃO	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS SUSPENSOS, PLACAS DE 625 X 625 MM	M2	10,00	123,96	11,91	1.239,58	119,05	1.358,63	303,32	1.661,95	2,572
1.6.1.7	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	4,69	18,52	74,99	296,25	371,24	82,88	454,12	0,703
1.6.1.9	COMP.BG.088	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE FORROS EXISTENTES DE PLACAS MINERAIS	M2	2,00	27,39	20,97	54,77	41,95	96,72	21,59	118,31	0,183
1.6.2			PINTURAS					2.560,92	2.057,69	4.618,61	1.031,11	5.649,72	8,74
1.6.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,00	1,97	1,47	276,23	206,30	482,53	107,73	590,26	0,914
1.6.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10,00	2,17	2,05	21,73	20,48	42,21	9,42	51,63	0,080
1.6.2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,00	7,27	7,96	109,02	119,38	228,40	50,99	279,39	0,432
1.6.2.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	10,05	16,36	100,49	163,59	264,08	58,96	323,04	0,500
1.6.2.5	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	5,81	18,05	232,44	721,97	954,41	213,07	1.167,48	1,807
1.6.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,00	6,09	3,60	853,17	503,51	1.356,68	302,88	1.659,56	2,569
1.6.2.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	6,56	5,00	65,80	50,03	115,63	25,81	141,44	0,219
1.6.2.9	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,00	17,85	24,48	89,25	122,42	211,67	47,26	258,93	0,401
1.6.2.10	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	5,00	8,38	12,25	41,92	61,27	103,19	23,04	126,23	0,195
1.6.2.17	COMP.BG.091	COMPOSIÇÃO	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO PREPARAÇÃO DA BASE COM MASSA EPOXI, REF. EPÓXI SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	15,00	51,40	5,92	771,07	88,74	859,81	191,95	1.051,76	1,628



ORÇAMENTO ANALÍTICO									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. MACHADO
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	13/06/2024
OES:	07230.2021.0750

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 22,33%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
2.2			INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA										
2.3			DUTOS										
2.4			DIFUSORES E GRELHAS										
2.5			SUPORTES E SERVIÇOS DIVERSOS										
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES			-	-	16.354,72	7.354,86	23.709,58	5.293,19	29.002,77	44,89
3.1			QUADROS ELÉTRICOS E AFINS					55,91	8,56	64,47	14,39	78,86	0,12
3.1.19	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,98	2,14	55,91	8,56	64,47	14,39	78,86	0,122
3.2			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, ACESSÓRIOS					7.332,16	2.825,53	10.157,69	2.267,72	12.425,41	19,23
3.2.13	COMP.BG.443	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	51,33	1,04	205,33	4,15	209,48	46,77	256,25	0,397
3.2.15	COMP.BG.370	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 E 2 TOMADAS ELÉTRICAS	UN	12,00	185,96	9,72	2.231,55	116,59	2.348,14	524,22	2.872,36	4,446
3.2.22	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4,35	9,54	17,38	38,16	55,54	12,40	67,94	0,105
3.2.43	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	23,95	17,03	479,03	340,50	819,53	182,96	1.002,49	1,552
3.2.80	COMP.BG.397	COMPOSIÇÃO	DUTO DUPLO 45MM TIPO D, REF. DT 14441.00	M	15,00	128,83	9,72	1.932,44	145,73	2.078,17	463,95	2.542,12	3,934
3.2.106	COMP.BG.541	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	110,00	18,55	16,97	2.041,02	1.866,58	3.907,60	872,38	4.779,98	7,398
3.2.120	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	8,47	4,50	169,34	90,08	259,42	57,92	317,34	0,491
3.2.159	COMP.BG.431	COMPOSIÇÃO	RABICHO DE 3 METROS DE CABO PP #3X1,5 ESTAÇÕES DE TRABALHO , COM PLUGUE MACHO 2P+T 10A	UN	11,00	23,28	20,34	256,07	223,74	479,81	107,12	586,93	0,908
3.3			CABOS					5.680,18	1.696,31	7.376,49	1.646,81	9.023,30	13,97
3.3.15	COMP.BG.557	COMPOSIÇÃO	CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 2,50 MM² - 450 a 750 V - 90°C - FLEXÍVEL	M	450,00	3,19	3,56	1.437,63	1.603,07	3.040,70	678,84	3.719,54	5,757
3.3.28	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	700,00	6,06	0,13	4.242,55	93,24	4.335,79	967,97	5.303,76	8,209
3.4			TOMADAS, CONECTORES, ACESSÓRIOS					746,96	776,79	1.523,75	340,18	1.863,93	2,88
3.4.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	12,30	11,68	12,30	11,68	23,98	5,35	29,33	0,045
3.4.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	13,86	14,44	734,66	765,11	1.499,77	334,83	1.834,60	2,839
3.5			ILUMINAÇÃO					518,75	58,24	576,99	128,81	705,80	1,09
3.5.16	COMP.BG.168	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - RETANGULAR 60x30CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	129,69	14,56	518,75	58,24	576,99	128,81	705,80	1,092
3.6			REDE LÓGICA					1.609,02	564,49	2.173,51	485,25	2.658,76	4,11
3.6.6	COMP.BG.457	COMPOSIÇÃO	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FÊMEA PARA TERMINAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 OU SUPERIOR - REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE (APENAS MÓDULO)	UN	18,00	15,21	9,72	273,81	174,88	448,69	100,17	548,86	0,849
3.6.9	COMP.BG.460	COMPOSIÇÃO	ESPIRAL-TUBE DE ACABAMENTO EM TODAS FIAÇÕES DE MESAS E RACK	UN	11,00	4,82	0,97	53,00	10,69	63,69	14,22	77,91	0,121
3.6.18	COMP.BG.470	COMPOSIÇÃO	KIT PORCA GAIOLA, COM 10 PEÇAS	UN	1,00	13,64	3,24	13,64	3,24	16,88	3,77	20,65	0,032
3.6.23	COMP.BG.475	COMPOSIÇÃO	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	12,00	19,98	6,48	239,75	77,72	317,47	70,88	388,35	0,601
3.6.24	COMP.BG.476	COMPOSIÇÃO	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	12,00	26,83	8,10	321,99	97,16	419,15	93,58	512,73	0,794
3.6.26	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	706,83	200,80	706,83	200,80	907,63	202,63	1.110,26	1,718



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. MACHADO
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	13/06/2024
OES:	07230.2021.0750

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	22,33%		
3.7			ATERRAMENTO E SPDA										
3.8			DIVERSOS					411,74	1.424,94	1.836,68	410,03	2.246,71	3,48
3.8.1	COMP.BG.451	COMPOSIÇÃO	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LÓGICA CAT5 OU CAT6	PTO	18,00	9,36	32,39	168,44	582,93	751,37	167,74	919,11	1,423
3.8.6	COMP.BG.433	COMPOSIÇÃO	REORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA	M	200,00	0,47	1,62	93,58	323,85	417,43	93,19	510,62	0,790
3.8.7	COMP.BG.450	COMPOSIÇÃO	REORGANIZAÇÃO DO RACK	UN	1,00	149,72	518,16	149,72	518,16	667,88	149,10	816,98	1,264
			SUBTOTAL					31.933,15	20.886,52	52.819,67	11.792,06	64.611,73	100,00

VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 20.886,52
VALOR TOTAL DE MATERIAL	R\$ 31.933,15
VALOR TOTAL DE INSUMOS	R\$ 52.819,67
VALOR TOTAL DE BDI	R\$ 11.792,06
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 64.611,73

	Documento assinado digitalmente
	DANILO SILVA BATISTA Data: 13/06/2024 17:18:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	ARQ. DANILO SILVA BATISTA - CAU/MG A10052-8 ^ LTDA.