

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2022

RAZÃO SOCIAL: _____

CGC/CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____ TEL./FAX: _____

BANCO: _____ N.º BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

N.º AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA: _____

Pela presente, a empresa acima qualificada apresenta a proposta de preços para a contratação do serviço de reparo e limpeza no sistema de drenagem da pista ao entorno da Zona de Lançamento de Paraquedista, localizada na Base Aérea dos Afonsos, objeto do Aviso De Dispensa Eletrônica nº 09/2022.

Declaro que esta empresa está ciente de todas as condições constantes do Aviso em apreço, aceitando todas as normas nele previstas, cujos dispositivos reconhece, “a priori”, possuírem caráter contratual.

Declaro, ainda, que esta empresa deverá apresentar orçamento detalhado em planilhas, em conformidade com as planilhas orçamentárias constantes do Projeto Básico, complementando esta proposta.

1. PREÇO PROPOSTO: valor global de R\$ ().

2. VALIDADE DA PROPOSTA: os preços aqui propostos têm validade de () dias*, contados a partir da data de apresentação da Proposta.

* o prazo não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias


3. GARANTIA DOS SERVIÇOS: o prazo de garantia dos serviços executados será de () meses.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: o prazo de execução dos serviços será de () dias consecutivos, a contar da data de início de autorização dos serviços pela BAAF.

* o prazo máximo deverá ser de 90 (noventa) dias para a execução dos serviços

Assinatura e identificação do Titular ou representante legal da Empresa licitante

Carimbo com CNPJ da Empresa licitante



Minha Empresa
CNPJ:

Obra

Serviço de Reparo e limpeza no Sistema de Drenagem da pista ao
entornoda Zona de Lançamento

Bancos

SINAPI - 07/2021 - Rio de
Janeiro

B.D.I.**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Mão de Obra		Total	Peso (%)
									Valor	%		
1			Serviços Preliminares									
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	7200						
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	624						
2			Arquitetura e Urbanismo									
2.1			Drenagem									
2.1.2	102718	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	m³	18						
2.1.2	102669	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	120						
2.1.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	m³	16						
2.1.3	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	10						
2.1.4	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	19,2						
2.1.5	98430	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	6						
2.1.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	12						
3			limpeza final									
3.2	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	108						

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Minha Empresa
CNPJ:

Valor total dos serviços			o ISS sobre os serviços seria de	
valor total dos materiais				
valor total da mão de obra				
valor total dos equipamentos e outros				

MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviço de Reparo e limpeza no Sistema de Drenagem da pista ao entorno da Zona de Lançamento Paraquedistas da BAAF.

DATA:
LOCAL: Rio de Janeiro

BDI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESOS (%)	CUSTO (R\$)	1º Mês
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
03.00.000	DRENAGEM			
04.00.000	LIMPEZA FINAL			
VALOR TOTAL DA OBRA R\$		VALORES POR MÊS		
		VALORES MENSAIS COM BDI		
		VALORES TOTAIS	ACUMULADOS R\$	
			ACUMULADOS%	100%

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo IV ao Aviso
Data/Hora de Criação:	25/01/2022 19:17:58
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	1d94a81971985e4786ae7907df1e443b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap FELIPE DE PAIVA MAGALHÃES no dia 28/01/2022 às 10:01:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel JOSÉ HENRIQUE FERREIRA CORÉ no dia 28/01/2022 às 11:22:08 no horário oficial de Brasília.