



OBRA: Substituição de Esquadria em Vidro Temperado e Ferragens na Recepção do ICEA - Sem Desoneração

DESCRIÇÃO: Substituição de Esquadria em Vidro Temperado e Ferragens na Recepção do ICEA - Sem Desoneração

LOCAL: INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CLIENTE: INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

DATA: 30/05/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (%)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				
1	SERVIÇOS DA RECEPÇÃO DO ICEA								4.365,44	5.254,76	100,00
1.1	04.04.030	RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	SP OBRAS	M	2,10	15,08	0,00	15,08	31,67	38,12	0,73
1.2	022082	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO	SBC	M2	5,00	32,13	0,00	32,13	160,65	193,35	3,68
1.3	19.01.062	SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	SP OBRAS	M	2,10	18,38	121,33	139,71	293,39	353,16	6,72
1.4	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS PARA ARREMATES NOS VÃOS DAS ESQUADRIAS	SINAPI	M2	5,00	15,67	16,27	31,94	159,70	192,25	3,66
1.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	9,28	8,88	18,16	181,60	218,60	4,16
1.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	5,56	10,77	16,33	163,30	196,60	3,74
1.7	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 102X2405 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - VÃO ABERTO	SINAPI	UN	1,00	106,29	2.056,83	2.163,12	2.163,12	2.603,75	49,55
1.8	08.60.01 (E)	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO EXISTENTE	SIURB	M2	7,34	30,71	0,00	30,71	225,41	271,36	5,16
1.9	00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX PARA PORTA EXISTENTE	SINAPI	UN	1,00	0,00	986,60	986,60	986,60	1.187,57	22,60
VALOR BDI TOTAL:										889,32	
VALOR ORÇAMENTO:										4.365,44	
VALOR TOTAL:										5.254,76	