PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:
Nome Fantasia: CNPJ:
Endereço:
Cidade: CEP:
Telefone: E-mail:
Responsável legal:

Dados Bancários:
Banco: Agência: Conta Corrente:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM ESPECIFICAÇÕES	QTD	UF	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Adequação da rede de abastecimento de água do Hangar do IAOp, contemplando a substituição dos reservatórios existentes, a instalação de novos reservatórios no lado oposto da edificação e as adequações hidráulicas, estruturais e de acesso necessárias.	1	SV		

Declaramos conhecer a legislação de referência da Dispensa de Licitação XXX/2026 que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Aviso de Convocação e o respectivo Termo de Referência, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quando ao pagamento e outros.

Nos preços indicados acima estão inclusos, além do serviço todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Esta proposta é válida por**.....**(mínimo 60 dias), a contar da data da realização da licitação, para assinatura do Termo de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (dose) meses.

São José dos Campos, ____ de _____ de 2026.

_____
Nome de Declarante
Nº CPF do Declarante

LOGO	RAZÃO SOCIAL	B.D.I.	Encargos Sociais
	Adequação da Rede de Abastecimento do Hangar X-40 - IAOP **PLANILHA - SINTÉTICA- SEM DESONERAÇÃO**	**xxx**	**xxx**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Adequação da rede de abastecimento do IAOP**					**0,00**	**100,00 %**
1.1			**Serviços complementares**					**0,00**	**11,81 %**
1.1.1	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	8			0,00	1,81 %
1.1.2	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,5			0,00	2,27 %
1.1.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65			0,00	7,73 %
1.2			**Reservatório Lateral Esquerda (Retirada e instalação de caixa d'água)**					**0,00**	**41,06 %**
1.2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10			0,00	0,11 %
1.2.2	13506	ORSE	Remoção de caixa de água de amianto de 1500l sem reaproveitamento	un	2			0,00	0,18 %
1.2.3	102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2			0,00	5,85 %
1.2.4	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,108			0,00	0,09 %
1.2.6	Alçapão - IAOP	Próprio	Fornecimento e instalação de Alçapão 0,70 x 0,70 em aço galvanizado para acesso barrilete caixa d'água	und	1			0,00	0,71 %

1.2.7	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	7			0,00	0,54 %
1.2.8	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	21			0,00	1,72 %
1.2.9			**Execução de Abrigo para barrilete**					**0,00**	**31,87 %**
1.2.9.1	9312	ORSE	Estrutura metálica em Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6	m	49			0,00	16,62 %
1.2.9.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	20			0,00	1,92 %
1.2.9.3	107354	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	m²	16,4			0,00	4,27 %
1.2.9.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	32,8			0,00	2,09 %
1.2.9.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	32,8			0,00	1,30 %
1.2.9.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	32,8			0,00	0,35 %
1.2.9.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	18,3			0,00	1,88 %
1.2.9.7	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	27			0,00	3,46 %
1.3			**Reservatório Lateral Direita (Instalação e modificação de rede hidráulica)**					**0,00**	**47,13 %**
1.3.1	102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2			0,00	5,85 %
1.3.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,108			0,00	0,09 %
1.3.3	Alçapão - IAOP	Próprio	Fornecimento e instalação de Alçapão 0,70 x 0,70 em aço galvanizado para acesso barrilete caixa d'água	und	1			0,00	0,71 %
1.3.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	7			0,00	0,54 %

1.3.5	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	21			0,00	1,72 %
1.3.6			**Execução de Abrigo para barrilete**					**0,00**	**31,87 %**
1.3.6.1	9312	ORSE	Estrutura metálica em Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6	m	49			0,00	16,62 %
1.3.6.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	20			0,00	1,92 %
1.3.6.3	107354	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	m²	16,4			0,00	4,27 %
1.3.6.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	32,8			0,00	2,09 %
1.3.6.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	32,8			0,00	1,30 %
1.3.6.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	32,8			0,00	0,35 %
1.3.6.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	18,3			0,00	1,88 %
1.3.6.7	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	27			0,00	3,46 %
1.3.13	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	20			0,00	0,54 %
1.3.15			**Readequação de Rede hidráulica metálica para PVC**					**0,00**	**3,43 %**
1.3.15.1	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12			0,00	0,71 %
1.3.15.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12			0,00	0,33 %

1.3.15.3	97502	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4")	UN	4			0,00	0,43 %
1.3.15.4	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10			0,00	0,40 %
1.3.15.5	97443	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4			0,00	1,09 %
1.3.15.6	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5			0,00	0,16 %
1.3.15.7	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5			0,00	0,30 %
1.3.19	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10			0,00	1,00 %
1.3.20	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	10			0,00	1,38 %

Total sem BDI	**0,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**0,00**

_____

Responsável Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	09.13 Anexo XV - Modelo de Proposta
Data/Hora de Criação:	11/09/2026 17:02:35
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	00bceef4d3a6d7056f4eee5e1d7cd689
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten GABRIEL DO AMOR DIVINO DE SANTANA no dia 17/09/2026 às 17:16:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CAROLINA OLIVEIRA MUSSO no dia 17/09/2026 às 17:20:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRENO ALDO CUNHA ALBUQUERQUE no dia 18/09/2026 às 09:07:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRENO ALDO CUNHA ALBUQUERQUE no dia 18/09/2026 às 11:13:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉ VILLELA GASPAR no dia 18/09/2026 às 13: 13:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALEXANDRE DIAS IRIGON no dia 21/09/2026 às 11:46: 50 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO