Obra
Processo Manutenção Predial Bloco 4

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará

B.D.I.
27,84%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 103,26%
Mensalista: Sinapi - 59,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			**DEMOLIÇÕES**											**616.676,42**	**7,49 %**
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1455	67,35	52,27	0,00	33,83	86,10	76.052,85	0,00	49.222,65	125.275,50	1,52 %
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1115	26,98	21,15	0,00	13,34	34,49	23.582,25	0,00	14.874,10	38.456,35	0,47 %
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	215	237,01	183,96	0,00	119,03	302,99	39.551,40	0,00	25.591,45	65.142,85	0,79 %
1.4	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	125	676,82	525,37	0,00	339,87	865,24	65.671,25	0,00	42.483,75	108.155,00	1,31 %
1.5	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	2554	3,84	2,92	0,00	1,98	4,90	7.457,68	0,00	5.056,92	12.514,60	0,15 %
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2810	11,27	8,87	0,00	5,53	14,40	24.924,70	0,00	15.539,30	40.464,00	0,49 %
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2684	29,08	22,92	0,00	14,25	37,17	61.517,28	0,00	38.247,00	99.764,28	1,21 %
1.8	85411	SINAPI	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	3674	5,38	4,16	0,00	2,71	6,87	15.283,84	0,00	9.956,54	25.240,38	0,31 %
1.9	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1857	14,93	11,82	0,00	7,26	19,08	21.949,74	0,00	13.481,82	35.431,56	0,43 %
1.10	73801/002	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	957	38,49	29,30	0,00	19,90	49,20	28.040,10	0,00	19.044,30	47.084,40	0,57 %
1.11	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1110	13,50	10,60	0,00	6,65	17,25	11.766,00	0,00	7.381,50	19.147,50	0,23 %
2			**ESQUADRIAS**											##########	**37,49 %**
2.1	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	873	246,01	29,02	0,00	285,47	314,49	25.334,46	0,00	249.215,31	274.549,77	3,33 %
2.2	102165	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	785	412,01	28,16	0,00	498,55	526,71	22.105,60	0,00	391.361,75	413.467,35	5,02 %
2.3	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	418	552,55	14,00	0,00	692,37	706,37	5.852,00	0,00	289.410,66	295.262,66	3,59 %
2.4	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	85	1.323,94	89,35	0,00	1.603,17	1.692,52	7.594,75	0,00	136.269,45	143.864,20	1,75 %
2.5	74139/002	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	125	401,71	122,38	0,00	391,16	513,54	15.297,50	0,00	48.895,00	64.192,50	0,78 %
2.6	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	385	260,93	94,36	0,00	239,21	333,57	36.328,60	0,00	92.095,85	128.424,45	1,56 %
2.7	91298	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	115	922,42	53,36	0,00	1.125,86	1.179,22	6.136,40	0,00	129.473,90	135.610,30	1,65 %
2.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	254	535,58	13,86	0,00	670,82	684,68	3.520,44	0,00	170.388,28	173.908,72	2,11 %

- - / PA
/

2.9	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	265	461,15	53,36	0,00	536,17	589,53	14.140,40	0,00	142.085,05	156.225,45	1,90 %
2.10	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	135	623,15	156,94	0,00	639,69	796,63	21.186,90	0,00	86.358,15	107.545,05	1,31 %
2.11	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	110	461,15	53,36	0,00	536,17	589,53	5.869,60	0,00	58.978,70	64.848,30	0,79 %
2.12	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	110	1.086,66	25,91	0,00	1.363,27	1.389,18	2.850,10	0,00	149.959,70	152.809,80	1,86 %
2.13	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	215	218,26	61,76	0,00	217,26	279,02	13.278,40	0,00	46.710,90	59.989,30	0,73 %
2.14	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	115	1.141,82	32,06	0,00	1.427,64	1.459,70	3.686,90	0,00	164.178,60	167.865,50	2,04 %
2.15	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	165	803,77	81,52	0,00	946,01	1.027,53	13.450,80	0,00	156.091,65	169.542,45	2,06 %
2.16	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	138	795,11	74,53	0,00	941,93	1.016,46	10.285,14	0,00	129.986,34	140.271,48	1,70 %
2.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	285	553,25	36,61	0,00	670,66	707,27	10.433,85	0,00	191.138,10	201.571,95	2,45 %
2.18	105811	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	215	244,55	13,42	0,00	299,21	312,63	2.885,30	0,00	64.330,15	67.215,45	0,82 %
2.19	00043610	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	285	88,82	0,00	0,00	113,54	113,54	0,00	0,00	32.358,90	32.358,90	0,39 %
2.20	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	215	499,35	71,25	0,00	567,11	638,36	15.318,75	0,00	121.928,65	137.247,40	1,67 %
3			**LOUÇAS E METAIS**											**815.390,43**	**9,90 %**
3.1	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	455	218,26	61,76	0,00	217,26	279,02	28.100,80	0,00	98.853,30	126.954,10	1,54 %
3.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	185	466,65	46,65	0,00	549,91	596,56	8.630,25	0,00	101.733,35	110.363,60	1,34 %
3.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	345	188,90	15,07	0,00	226,41	241,48	5.199,15	0,00	78.111,45	83.310,60	1,01 %

3.4	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	210	104,39	0,00	0,00	133,45	133,45	0,00	0,00	28.024,50	28.024,50	0,34 %
3.5	00007607	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC CROMADO TIPO DUCHA 110/220V	UN	215	31,49	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00	8.653,75	8.653,75	0,11 %
3.6	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	215	260,61	16,05	0,00	317,11	333,16	3.450,75	0,00	68.178,65	71.629,40	0,87 %
3.7	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75	453,30	72,05	0,00	507,44	579,49	5.403,75	0,00	38.058,00	43.461,75	0,53 %
3.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	135	76,60	3,11	0,00	94,81	97,92	419,85	0,00	12.799,35	13.219,20	0,16 %
3.9	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	m²	81	583,88	8,61	0,00	737,82	746,43	697,41	0,00	59.763,42	60.460,83	0,73 %
3.10	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	162	810,90	46,48	0,00	990,17	1.036,65	7.529,76	0,00	160.407,54	167.937,30	2,04 %
3.11	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	210	377,62	19,93	0,00	462,81	482,74	4.185,30	0,00	97.190,10	101.375,40	1,23 %
4			**PISOS E REVESTIMENTOS**											**##########**	**45,11 %**
4.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1274	152,22	25,17	0,00	169,42	194,59	32.066,58	0,00	215.841,08	247.907,66	3,01 %
4.2	104603	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1981	68,49	10,67	0,00	76,88	87,55	21.137,27	0,00	152.299,28	173.436,55	2,11 %
4.3	104606	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1637	84,46	22,56	0,00	85,41	107,97	36.930,72	0,00	139.816,17	176.746,89	2,15 %
4.4	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	2152	139,40	23,48	0,00	154,72	178,20	50.528,96	0,00	332.957,44	383.486,40	4,66 %
4.5	104610	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1874	134,35	18,50	0,00	153,25	171,75	34.669,00	0,00	287.190,50	321.859,50	3,91 %
4.6	104614	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1867	83,78	28,01	0,00	79,09	107,10	52.294,67	0,00	147.661,03	199.955,70	2,43 %
4.7	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1987	116,08	26,97	0,00	121,42	148,39	53.589,39	0,00	241.261,54	294.850,93	3,58 %
4.8	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2541	82,51	27,60	0,00	77,88	105,48	70.131,60	0,00	197.893,08	268.024,68	3,26 %
4.9	73948/015	SINAPI	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	m²	2874	21,17	13,67	0,00	13,39	27,06	39.287,58	0,00	38.482,86	77.770,44	0,94 %
4.10	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	454	116,78	20,38	0,00	128,91	149,29	9.252,52	0,00	58.525,14	67.777,66	0,82 %
4.11	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	550	143,82	20,38	0,00	163,47	183,85	11.209,00	0,00	89.908,50	101.117,50	1,23 %

4.12	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	285	158,74	28,69	0,00	174,24	202,93	8.176,65	0,00	49.658,40	57.835,05	0,70 %
4.13	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	5540	4,66	2,98	0,00	2,97	5,95	16.509,20	0,00	16.453,80	32.963,00	0,40 %
4.14	72186	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m²	1451	195,86	7,80	0,00	242,58	250,38	11.317,80	0,00	351.983,58	363.301,38	4,41 %
4.15	98687	SINAPI	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	1152	81,80	13,32	0,00	91,25	104,57	15.344,64	0,00	105.120,00	120.464,64	1,46 %
4.16	74001/001	SINAPI	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	4550	35,21	23,10	0,00	21,91	45,01	105.105,00	0,00	99.690,50	204.795,50	2,49 %
4.17	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	3854	30,31	21,76	0,00	16,98	38,74	83.863,04	0,00	65.440,92	149.303,96	1,81 %
4.18	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3741	8,70	5,37	0,00	5,75	11,12	20.089,17	0,00	21.510,75	41.599,92	0,51 %
4.19	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	2146	84,89	38,28	0,00	70,24	108,52	82.148,88	0,00	150.735,04	232.883,92	2,83 %
4.20	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2845	54,53	25,15	0,00	44,56	69,71	71.551,75	0,00	126.773,20	198.324,95	2,41 %
										Totais ->	**1500173,42**	**0**	**6.733.070,64**	**8.233.244,06**	

Total sem BDI	**6.440.567,46**
Total do BDI	**1.792.676,60**
Total Geral	**8.233.244,06**

_____

1º Tenente QOCON Civ Serra
Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA
DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

- - / PA
/

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	9 - Sintetico com valor de mao de obra, equipamento e material - DESONERADO
Data/Hora de Criação:	03/11/2026 16:42:30
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b621186ce55f24bf2d2fadee04956ddb
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LIDIA BORGES AMBRÓSIO no dia 03/11/2026 às 14:50:37 no horário oficial de Brasília.