MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

ANEXO A – LISTA DE ITENS						
ITEM	**CATSER**	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNIT (R$)**	**PREÇO TOTAL (R$)**
1	1384	Serviço de CARGA, TRANSPORTE e DESCARGA de material proveniente de roçagem e limpeza mecanizada de terreno, em caminhão basculante, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	50	125,285	6.264,250
2	14044	Serviço de ROÇADA MECANIZADA, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	50.000	0,870	43.500,000
3	14044	Serviço de ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL, com fornecimento materiais e mão de obra.	m2	10.000	1,100	11.000,000
4	14044	Serviço de LIMPEZA MECANIZADA de camada vegetal, vegetação e árvores, com regularização da superfície, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	35.000	1,330	46.550,000
5	1538	Serviço de substituição de eletroduto embutido e seus respectivos cabos por ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO de PVC (25 e 32 mm) e SEUS RESPECTIVOS CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO (2,5 e 4,0 mm2), inclusive caixas, interruptores e tomadas, em paredes, pisos e tetos, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	100	186,855	18.685,500
6	1538	Serviço de substituição de ELETRODUTO embutido de até 32 mm (1") e CAIXAS DE PASSAGEM, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	100	138,540	13.854,000

Documento: ANEXO A - LISTA DE ITENS - Página 1/6 - Hash MD5: 762b0d863e229b63c1bc56bbabba3f09

7	1538	Serviço de substituição pelo QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PVC embutido com barramento terra/neutro para até 24 disjuntores, inclusive disjuntores, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	5	1.023,505	5.117,525
8	1538	Serviço de substituição de cabos por CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, antichama, 450/750 V (2,5 e 4,0 mm²), com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	400	24,090	9.636,000
9	1538	Serviço de substituição de luminária por LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, de sobrepor, com LED de 12/13 W, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	20	67,900	1.358,000
10	1600	Serviço de DEMOLIÇÃO e APLICAÇÃO DE REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	200	103,025	20.605,000
11	18406	Serviço de fornecimento e instalação de PORTÃO TELA/TUBO, inclusive pintura e pilares de apoio, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	20	651,350	13.027,000
12	19160	Serviço de substituição de tubo de água fria por TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 a 50 mm, COM RESTAURAÇÃO DE REBOCO E PINTURA OU CALÇADA, inclusive conexões necessárias, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m	300	232,825	69.847,500
13	19160	Serviço de substituição de tubo de água fria por TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 a 50 mm, COM RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO OU PISO CERÂMICO, inclusive conexões necessárias, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m	70	278,380	19.486,600
14	19160	Serviço de substituição de REGISTRO DE PRESSÃO OU GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS e conexões necessárias, inclusive reinstalação ou substituição de revestimentos, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	10	427,930	4.279,300

15	19160	Serviço de substituição de REGISTRO DE PRESSÃO OU GAVETA 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS e conexões necessárias, inclusive reinstalação ou substituição de revestimentos, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	10	541,330	5.413,300
16	19160	Serviço de substituição de REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1", com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	5	98,920	494,600
17	19160	Serviço de substituição de REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	5	145,445	727,225
18	1899	Serviço de substituição de TUBO DE DESCIDA PARA REDE PLUVIAL, diâmetro 150 mm, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	100	187,155	18.715,500
19	19160	Serviço de substituição de TUBULAÇÃO DE ESGOTO de 40 mm a 100 mm, inclusive caixa sifonada ou ralo sifonado e conexões, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m	200	323,220	64.644,000
20	19160	Serviço de substituição de CAIXA DE GORDURA ou CAIXA DE PASSAGEM, inclusive conexões, com fornecimento de materiais e mão de obra.	Un	6	2.545,845	15.275,070
21	19224	Serviço de retirada de telha velha e colocação de nova telha de FIBROCIMENTO ONDULADA pintada com 6 mm de espessura, inclusive cumeeiras, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	100	164,865	16.486,500
22	24813	Serviço de SUBSTITUIÇÃO DE MURO de alvenaria de blocos cerâmicos, com chapisco nas duas faces, pintura acrílica em uma face de acordo com a existente no local, inclusive instalação de concertina, com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	100	686,875	68.687,500
23	5312	Serviço de substituição ou instalação de PISO CERÂMICO e/ou REVESTIMENO CERÂMICO (EXCLUSIVE O PISO E REVESTIMENTO), com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	500	129,160	64.580,000

24	18180	Serviço de retirada e recolocação de FORRO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DO FORRO EXISTENTE e dos caibros de apoio com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	485	309,570	150.141,450
25	18180	Serviço de fornecimento e instalação de FORRO DE MADEIRA com fornecimento de materiais e mão de obra.	m2	20	714,185	14.283,700
26	20702	Serviço de fornecimento e instalação de CALHA, RUFO E CONDUTORES em chapa de aço galvanizado número 26, DESENVOLVIMENTO DE 30 a 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	1.000	129,655	129.655,000
27	13455	Serviço de PINTURA de piso com tinta acrílica premium para PISO, acabamento antiderrapante, 3 demãos	m2	200	42,980	8.596,000
TOTAL						**840.910,520**

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO A - LISTA DE ITENS
Data/Hora de Criação:	18/08/2026 19:56:46
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	762b0d863e229b63c1bc56bbabba3f09
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap GABRIEL HENRIQUE VIANA FELÍCIO no dia 10/10/2026 às 23:37:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento JEAN VITOR SILVA DOS ANJOS no dia 19/10/2026 às 09:43:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DIEGO CARVALHO DA SILVEIRA no dia 19/10/2026 às 11:02:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 17/11/2026 às 16:43:34 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO