

SERVIÇOS:

- Instalação de 8 racks de 12Us de parede em 08 locais concentradores de rede lógica;
- Instalação de 01 patch panel cat.5e, 01 guia de cabos horizontal, 01 frente falsa, 02 bandejas e 01 régua elétrica dentro de cada um dos 08 racks;
- Instalação de até 4m de calha de pvc branca de 50x50mm em cada ponto de concentração de rede lógica para interligação de infra existente até cada um dos racks;
- Realocação dos ativos de redes lógica dos pontos concentradores de rede para dentro racks com acomodação de cabos;
- Reorganização do cabeamento local existente para dentro de cada um dos rack de forma estruturadas nos patch panels;
- Conectorização de cabos de rede cat.5e nos patch panels dentro de cada um dos racks;
- Emenda de cabos cat.5e (se necessário, com conector RJ45 fêmea e conector RJ45 macho) para até 12 pontos cabos em cada um dos 8 pontos concentradores de cabos;
- Disponibilização e interligação de 12 patch cord cat.5e para cada um dos racks para interligação entre patch panels e switch.

MATERIAIS:

08 unid.	Rack de parede 12Us padrão 19" com plano de fixação traseiro
08 unid.	Régua elétrica 8 tomadas padrão 19"
16 unid.	Bandeja de fixação simples 290 mm padrão 19"
08 unid.	Guia de cabos horizontal 80mm padrão 19"
08 unid.	Frente falsa de 1U padrão 19"
08 unid.	Patch panel cat.5e de 24 portas padrão 19"
96 unid.	Conector RJ45 fêmea cat.5e
96 unid.	Conector RJ45 macho cat.5e
96 unid.	Patch cord Cat.5e de 1,5m
01 cx.	Cabo UTP cat.5e (caixa com 305m)
04 unid.	Fita para etiquetadora brother (para identificações)
08 unid.	Cartela wick (para identificações de patch cords)
32 unid.	Velcro (rolo de 3m)
320 unid.	Porcas gaiolas com parafusos
Materiais diversos: Parafusos, buchas, cinta plástica, etc...	