



Obra
Reparo emergencial da cobertura do alojamento de cabos e soldados e depósitos Classe II do 4º D Sup - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais; ORSE - 07/2024 - Sergipe;
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais; SUDECAP - 07/2024 - Minas
Gerais; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL -
06/2024 - Goiás; EMBASA - 05/2024 - Bahia; EMOP - 09/2024 -
Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
02.06.030	CPOS/CDHU	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	2,06	UNMES	1,0	15.522,93	15.522,93	32,62	32,62
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	281,62	22,13	6.232,25	13,10	45,72
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	70,0	61,10	4.277,00	8,99	54,71
94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	40,0	82,54	3.301,60	6,94	61,65
100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	88,0	35,56	3.129,28	6,58	68,22
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	220,88	13,66	3.017,22	6,34	74,56
030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	301	m³	25,0	94,05	2.351,25	4,94	79,50
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM ED-	VG	5,0	400,00	2.000,00	4,20	83,71
ED-9128	SETOP	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS, EXCLUSIVE PROJETO E ART	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m	60,0	30,85	1.851,00	3,89	87,60
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		m²	3,0	487,31	1.461,93	3,07	90,67
LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		m²	200,0	7,14	1.428,00	3,00	93,67
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	20,0	59,31	1.186,20	2,49	96,16
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	200,0	3,47	694,00	1,46	97,62
12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm	Complementos	m²	20,0	17,88	357,60	0,75	98,37
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0	38,34	306,72	0,64	99,02
CREA-PRÓPRIO	Próprio	ART CREA-AM PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$15.000,00	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0	240,82	240,82	0,51	99,52



Obra
Reparo emergencial da cobertura do alojamento de cabos e soldados e depósitos Classe II do 4º D Sup - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais; ORSE - 07/2024 - Sergipe;
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais; SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás; EMBASA - 05/2024 - Bahia; EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	50,0	4,53	226,50	0,48	100,00

Total sem BDI 47.584,30
Total do BDI 0,00
Total Geral 47.584,30

RICARDO DIAS CAMPOS FILHO – 1º Ten
Engenheiro Civil CREA-MG 167.577/D
Adjunto ao SRO/4