

3 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação

Descrição Detalhada: Serviço de iluminação para a solenidade **Descrição:** Serviço composto de no mínimo:

- mesa digital AFvolite pearl 2008 512 canais DMX ou similar;
- 8 HQI 400 W (4 verdes, 2 azuis e 2 vermelhos)
- 3000 metros de cabo de cobre PP 3x6mm2, 450/750V, similar a Pireli
- 14 Mini Brut 4x650 W
- 2 Canhões seguidores idênticos HTI 1200W ou superiores;
- 12 moving beam 200 5r ou superiores;
- 90 canhões de LED par 64;
- 36 lâmpadas Coob;
- Show de Laser com capacidade de projetar frases curtas em anteparo, com cabeamento de 100m;
- 2 Estruturas de treliça com 6 metros de altura e 16 metros de comprimento onde serão colocados canhões de luz;
- 1 Gerador, com combustível, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 170 KVA em Standby e 157 em Prime; e de 136 KW em Standby e 126 em Prime; Frequência (Hz) 60; Fator de Potência 0,8; Conexão (tensão 380/220 – fase 3P – CORR. (A) Standby 258 e Prime 239);
- 1 Gerador, com combustível, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 80 KVA; 73 KW; Frequência (Hz) 60; Fator de Potência 0,8; Conexão (tensão 380/220 – fase 3P – CORR. (A) 210);
- Pess. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 42.966,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

4 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

Descrição Detalhada: Serviço de filmagem para a solenidade

- Filmagem completa dos ensaios gerais (de 11 de maio à 14 de Junho de 2024) com projeção ao vivo no telão (2 horas por dia);
 - Filmagem do evento em 15 de junho de 2024 (data provável, mas passível de mudança), com projeção ao vivo no telão, (desde 2 horas antes do início da formatura). A filmagem deverá ser realizada com no mínimo 4 câmeras com qualidade de câmera profissional HDV e com entrega de todo o material bruto filmado até 1 (uma) semana após o evento, em HD externo a ser fornecido pela contratada;
 - A confecção do DVD da SNAPAArt 2024;
 - Para a captação das imagens deverão ser utilizados no mínimo 2 câmeras com qualidade de câmera profissional Full HD, devendo ocorrer nos dias 13 e 15 de Junho de 2024 (passível de mudança).
 - A entrega da gravação editada deverá ocorrer no dia 24 de junho de 2024, a fim de que possam, caso necessário, serem feitas correções no referido DVD;
- MATERIAL:**
- 1 Mesa de vídeo colorida 4 entradas com entrada para laptop colorido;
 - 1 Laptop para transmissão de slid. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 35.333,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

5 - Estudos e Projetos de Sistemas de Aterramento e Proteção Contra Descarga Atmosféricas

Descrição Detalhada: Serviço de aterramento de estruturas metálicas

Descrição:

- Deverá ser instalado sistema de aterramento em todas as estruturas metálicas destinadas aos sistemas de iluminação e som (treliças e torres), assim como onde houver acesso de pessoas (arquibancadas).
- O sistema de aterramento deverá ser composto por hastes tipo copperweld, 5/8" x 2,4 metros de comprimento, com conector, e cabos de cobre com isolamento em PVC, 6 mm², 450/750V, antichama.
- Cada treliça/torre deverá ter pelo menos 01 (um) ponto de aterramento conectado à estrutura, com haste de aterramento instalada a uma distância máxima de 2 metros. As arquibancadas deverão ter pelo menos 02 (dois) pontos de aterramento instalados um em cada extremidade, caso aja contato com a fiação. Quando não houver continuidade das estruturas metálicas deverá ser instalado ponto de aterramento adicional.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.700,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)
Grupo: G1

6 - Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Detalhada: Serviços técnicos profissionais
Descrição:
- Acompanhamento de um técnico eletricista para execução dos serviços (3 horas/dia).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.000,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	1	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	1	UNIDADE
3	Locação de Materiais e Serviços de Iluminação	1	UNIDADE
4	Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem	1	UNIDADE
5	Estudos e Projetos de Sistemas de Aterramento e Proteção Contra Descarga Atmosféricas	1	UNIDADE
6	Prestação de Serviços de Eletricista	1	UNIDADE